

## Položkový rozpočet

Stavba :	01 Objekt TYROL, ZOO Lešná Zlín	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava narušené konstrukce balkonu	stavební část - balkon východní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0</b>		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	001	<p>Poznámka k výkazu výměr</p> <p>a) Veškeré náklady na přípravu, lešení, přesun hmot a sutí, uložení hmot a sutí na skládku vč.poplatků, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách.</p> <p>b) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.</p> <p>c) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např.požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.</p> <p>d) Součástí dodávky jsou veškeré geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.</p> <p>e) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.</p> <p>f) Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasným dopravním omezením atd.</p>				
2	002	<p>1) Demontáž prvků vč. spojů a manipulace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- označení prvku</li> <li>- zdokumentování prvku (fotodokumentace + zaměření), vč. styku a profilování</li> <li>- základní očištění prvku</li> <li>- kontrola prvku a styku restaurátorem a statikem (rozhodnutí o zpětném použití)</li> <li>- uložení na zastřešenou skládku (dílno)</li> </ul> <p>2) Výměna prvku (replika)</p>				
3	003	<p>2) Výměna prvku (Replika 2.1) Dodávka (Výroba), spoje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba dub - přesná replika vyměňovaného prvku</li> <li>- hladký povrch</li> <li>- základní krycí nátěr</li> <li>- odsouhlasení prvního prvku NPÚ</li> </ul>				
4	004	<p>2) Výměna prvku (Replika 2.2) Montáž vč. manipulace, mobilního lešení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osazení prvku</li> <li>- spojovací prvky, podkladní + finální v místě spojů</li> </ul>				
5	005	<p>3) Demontáž a obnova prvků v dílně vč. dopravy 3.1) Sanace a restaurování v dílně</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- základní očištění, odmaštění a přebroušení prvku vč. manipulace</li> <li>- vyspravení prvku</li> <li>- finální přebroušení prvku</li> <li>- krycí základní nátěr</li> <li>- odsouhlasení prvního prvku NPÚ</li> </ul>				
6	006	<p>3) Demontáž a obnova prvků v dílně vč. dopravy 3.2) Zpětná montáž vč. manipulace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osazení prvku</li> <li>- spojovací prvky, podkladní + finální v místě spojů</li> </ul>				
7	007	<p>4) Sanace na místě (označení SM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- základní očištění, odmaštění a přebroušení prvku</li> <li>- vyspravení prvku</li> </ul>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	01 Objekt TYROL, ZOO Lešná Zlín	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava narušené konstrukce balkonu	stavební část - balkon východní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- finální přebroušení prvku do hladka - krycí základní nátěr - odsouhlasení prvního prvku NPÚ				
8	008	4) Sanace na místě (označení SM) 4.1) Zpětná montáž vč. manipulace - osazení prvku - spojovací prvky, podkladní + finální v místě spojů				
9	009	5) Nátěry vč. lešení 5.1) Nátěry viditelné - podkladní nátěr - finální odolný nátěr na bázi barevných olejových lazur				
10	010	5) Nátěry vč. lešení 5.2) Nátěry skryté - podkladní nátěr - finální odolný nátěr na bázi barevných olejových lazur				
11	011	6) Celkové zaměření konstrukce - v úrovni paty sloupu - v úrovni spoje sloupu - v úrovni spoje střešního vikýře				
<b>Celkem za</b>		<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>				
<b>Díl:</b>	<b>005 1</b>	<b>Vedlejší náklady stavby</b>				
12	0051 - 001	Zařízení staveniště a jeho provoz vč. likvidace oplocení, mobilní oplocení, ochranné sítě, meziskládka, staveništní buňka nezbytné terénní a sadové úpravy	soubor	1.00	45 000.00	45 000.00
13	0051 - 002	Přechodové stavy - sítě, instalace, můstky apod.	soubor	1.00	4 500.00	4 500.00
14	0051 - 003	Provizorní zastřešení, zakrytí apod.	soubor	1.00	18 000.00	18 000.00
15	0051 - 004	Podpurná dřevěná konstrukce (samostatně)	soubor	1.00	216 295.00	216 295.00
16	0051 - 005	Geodetické práce - vytýčení IS, vyměření stavby - zaměření nosné konstrukce (prvků) před a po ukončení stavby	soubor	1.00	13 500.00	13 500.00
17	0051 - 006	Obecné - fotodokumentace, pravidelné KD min. 1x týd kontrola prací a jejich realizace v součinnosti - kontrola prací a jejich realizace v součinnosti s restaurátorem, s NPÚ a projektantem stavby a statiky - výkon AD a TDI	soubor	1.00	9 000.00	9 000.00
18	0051 - 007	Postupné provádění stavby -po jednotlivých krocích	soubor	1.00	9 000.00	9 000.00
19	0051 - 008	Uvedení staveniště do původního stavu - osetí trávou, úklid prostor, odvoz materiálu apod. - napojení navazujících zpevněných a nezpevněných ploch	soubor	1.00	40 500.00	40 500.00
20	0051 - 009	Průběžný úklid staveniště	soubor	1.00	18 000.00	18 000.00
<b>Celkem za</b>		<b>005 1 Vedlejší náklady stavby</b>				<b>373 795.00</b>
<b>Díl:</b>	<b>005 2</b>	<b>Ostatní náklady</b>				
21	0052 - 001	Finanční rezerva rozpočtu	soubor	1.00	9 000.00	9 000.00
<b>Celkem za</b>		<b>005 2 Ostatní náklady</b>				<b>9 000.00</b>
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
22	139600012RBG	Ruční výkop v hornině 3 svislé přemístění, odvoz do 10 km nové patky:1,00*1,00*1,25*4 odpočet stáv. patka:-0,60*0,60*0,80*4	m3	3.85	2 810.00	10 812.88
				5.00		
				-1.15		
23	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m nové patky:(1,00+1,00)*2*1,25*4	m2	20.00	114.00	2 280.00
				20.00		
24	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	20.00	27.00	540.00
25	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 výkop - zákl. patky:3,8480	m3	3.85	528.00	2 031.74
				3.85		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>15 664.62</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	01 Objekt TYROL, ZOO Lešná Zlín	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava narušené konstrukce balkonu	stavební část - balkon východní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						
26	PC 11 - 001	Přeložka stávající IS - voda, kanalizace, elektro vč. sond, výkopů, pažení, můstky, oplocení, zabezpečení, přeložení, přepojení, zpětný zásyp, úprava zpevněných ploch apod.	m	35.00	1 215.00	42 525.00
<b>Celkem za</b>		<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>42 525.00</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
27	275320030RAA	Základová patka ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm 0,75*0,75*1,00*4	m3	2.25 2.25	11 184.00	25 164.00
28	275320040RA0	Základová patka ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění výztuž 90 kg/m3 0,60*0,60*0,15*4	m3	0.22 0.22	11 546.00	2 493.94
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>27 657.94</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
29	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm boční hrázděná kce - výplň:2,50*2	m2	5.00 5.00	795.00	3 975.00
30	342241191R00	Příplatek za vyzdívání do dřevěné kostry	m2	5.00	112.00	560.00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>4 535.00</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
31	PC 5 - 001	Nové zpevněné plochy např. zámková dlažba po dohodě s investorem	m2	40.00	1 295.00	51 800.00
32	PC 5 - 002	D+M Uliční vpust'	ks	1.00	7 740.00	7 740.00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>59 540.00</b>
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
33	602033191R00	Penetrační vápenný nátěr stěn boční hrázděná kce - výplň:2,50*2*2 v návaznosti na zpevněné plochy:10,00 opravy v důsledku vegetace:20,00	m2	40.00 10.00 10.00 20.00	105.00	4 200.00
34	622412312R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , minerální barva dle stávající světlý okr boční hrázděná kce - výplň:2,50*2*2 v návaznosti na zpevněné plochy:10,00 fasáda:100,00	m2	120.00 10.00 10.00 100.00	165.00	19 800.00
35	622474412R00	Omítka vnější vápenná ze SMS,slož1-2 boční hrázděná kce - výplň:2,50*2*2 v návaznosti na zpevněné plochy:10,00 opravy v důsledku vegetace:20,00	m2	40.00 10.00 10.00 20.00	727.00	29 080.00
36	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	120.00	56.00	6 720.00
37	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2	m2	120.00	111.00	13 320.00
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>73 120.00</b>
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						
38	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	hod	200.00	385.00	77 000.00
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>77 000.00</b>
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
39	941940032RAF	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 30 m montáž , demontáž, doprava, pronájem 6 měsíců 12,00*12,50 boky:1,50*9,50*2 Mezisoučet dalších 6 měs. - celkem 12 měs.:178,50	m2	357.00 150.00 28.50 178.50 178.50	311.00	111 027.00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>111 027.00</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
40	961100014RA0	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	1.15	4 419.00	5 090.69

## Položkový rozpočet

Stavba :	01 Objekt TYROL, ZOO Lešná Zlín	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava narušené konstrukce balkonu	stavební část - balkon východní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<b>základová patka:0,60*0,60*0,80*4</b>		1.15		
41	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0.75	772.00	579.00
		<b>boční hrázděná kce - výplň:2,50*0,15*2</b>		0.75		
42	962100032RA0	Bourání pilířů z cihel	m3	0.12	3 677.00	446.76
		<b>patka:0,45*0,45*0,15*4</b>		0.12		
43	962100033RA0	Bourání pilířů z betonu prostého	m3	0.28	5 535.00	1 569.17
		<b>patka:0,45*0,45*0,35*4</b>		0.28		
44	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy	m2	5.00	79.00	395.00
		<b>boční hrázděná kce:2,50*2</b>		5.00		
45	PC 96 - 001a	Demontáž a zpětná montáž kamenného krčku - sanace 450/450/400 mm, pískovec vč. úprav a sanace - kotvení k nové bet. konstrukci - kování pro uchycení dř. prvků	ks	2.00	8 040.00	16 080.00
		<b>KK:2</b>		2.00		
46	PC 96 - 001b	Demontáž, výroba a montáž kamenného krčku - nové 450/450/400 mm, pískovec - kotvení k nové bet. konstrukci - kování pro uchycení dř. prvků	ks	2.00	14 260.00	28 520.00
		<b>KK:2</b>		2.00		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>52 680.62</b>
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>					
47	978300010RA0	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %	m2	10.00	132.00	1 320.00
		<b>boční hrázděná kce - výplň:2,50*2*2</b>		10.00		
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>1 320.00</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
48	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2.97	737.00	2 189.63
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 189.63</b>
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>					
49	PC762 000	Kompletní popis tesařských výrobků viz PD  Jednotková cena všech výrobků musí být komplexní (agregovaná) a musí zahrnovat kompletní montáž a dodávku materiálů vč.ztrátého, tmelů, spojovacího materiálu, kotvení, kování, zámků, apod, pomocných konstrukcí, konečnou povrchovou úpravu, manipulaci a dopravu. Dále musí splňovat požární odolnost a barevnost.				
50	PC 762 - 001a	Demontáž dř. profilovaných sloupů SL rozměr 220x220x4000	ks	4.00	1 350.00	5 400.00
51	PC 762 - 001b	Výroba dř. profilovaných sloupů - dub, Replika SL rozměr 220x220x5000 mm - úprava paty sloupu - montáž vč. spojovacího materiálu (př. kolíků)	ks	4.00	23 586.00	94 344.00
52	PC 762 - 001c	Montáž dř. profilovaných sloupů - dub, Replika SL rozměr 220x220x5000 mm	ks	4.00	7 210.00	28 840.00
53	PC 762 - 001d	Povrchová úprava dř. profilovaných sloupů - dub - na základní nátěr - odolný nátěr na bázi barevných olejových lazur	m2	20.00	554.00	11 080.00
54	PC 762 - 002a	Sanace dř. profilovaných sloupů horní části - dub SL rozměr 220x220x4550 mm - vyheverování horní části jednoho kusu sloupu	ks	2.00	10 160.00	20 320.00
55	PC 762 - 002b	Sanace dř. profilovaných sloupů horní části - dub SL rozměr 220x220x6350 mm	ks	2.00	11 885.00	23 770.00
56	PC 762 - 002c	Povrchová úprava dř. profilovaných sloupů horních částí, očištění, odstranění nátěru, ošetření, dub - základní nátěr - odolný nátěr na bázi barevných olejových lazur	m2	20.00	1 116.00	22 320.00

## Položkový rozpočet

Stavba :	01 Objekt TYROL, ZOO Lešná Zlín	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava narušené konstrukce balkonu	stavební část - balkon východní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	PC 762 - 003a	Demontáž dř. balkonový nosník hlavní BNH rozměr 200x220x3000 mm	ks	3.00	1 350.00	4 050.00
58	PC 762 - 003b	Demontáž dř. balkonový nosník hlavní BNH rozměr 200x220x1500 mm	ks	2.00	675.00	1 350.00
59	PC 762 - 003c	Sanace dř. balkonový nosník hlavní - dub BNH rozměr 200x220x1500 mm	ks	2.00	1 350.00	2 700.00
60	PC 762 - 003d	Výroba dř. balkonový nosník hlavní - dub BNH rozměr 200x220x3000 mm	ks	3.00	9 948.00	29 844.00
61	PC 762 - 003e	Montáž dř. balkonový nosník hlavní - dub BNH rozměr 200x220x3000 mm	ks	3.00	2 700.00	8 100.00
62	PC 762 - 003f	Montáž dř. balkonový nosník hlavní - dub BNH rozměr 200x220x1500 mm	ks	2.00	1 350.00	2 700.00
63	PC 762 - 003g	Povrchová úprava dř. balkonový nosník hlavní očištění, odstranění nátěru, ošetření, dub - základní nátěr - odolný nátěr na bázi barevných olejových lazur	m2	10.00	1 116.00	11 160.00
64	PC 762 - 004a	Demontáž dř. balkonový nosník podlahový BNP rozměr 180x140x3000 mm	ks	3.00	1 350.00	4 050.00
65	PC 762 - 004b	Demontáž dř. balkonový nosník podlahový BNP rozměr 180x140x1200 mm	ks	8.00	540.00	4 320.00
66	PC 762 - 004c	Sanace balkonový nosník podlahový - dub BNP rozměr 180x140x1200 mm	ks	8.00	1 080.00	8 640.00
67	PC 762 - 004d	Výroba dř. balkonový nosník podlahový - dub BNP rozměr 180x140x3000 mm	ks	3.00	6 615.00	19 845.00
68	PC 762 - 004e	Montáž dř. balkonový nosník podlahový - dub BNP rozměr 180x140x3000 mm	ks	3.00	2 700.00	8 100.00
69	PC 762 - 004f	Montáž dř. balkonový nosník podlahový - dub BNP rozměr 180x140x1500 mm	ks	8.00	1 150.00	9 200.00
70	PC 762 - 004g	Povrchová úprava dř. balkonový nosník podlahový očištění, odstranění nátěru, ošetření, dub - základní nátěr - odolný nátěr na bázi barevných olejových lazur	m2	15.00	1 016.00	15 240.00
71	PC 762 - 005a	Demontáž dř. profilované balkonové konzolky BK rozměr 175x350x175 mm	ks	10.00	450.00	4 500.00
72	PC 762 - 005b	Sanace dř. profilované balkonové konzolky - dub BK rozměr 175x350x175 mm	ks	5.00	800.00	4 000.00
73	PC 762 - 005c	Výroba dř. profilované balkonové konzolky - dub BK rozměr 175x350x175 mm	ks	5.00	1 475.00	7 375.00
74	PC 762 - 005d	Montáž dř. profilované balkonové konzolky - dub BK rozměr 175x350x175 mm	ks	10.00	810.00	8 100.00
75	PC 762 - 005e	Povrch. úprava dř. profilované balkonové konzolky očištění, odstranění nátěru, ošetření, dub - základní nátěr - odolný nátěr na bázi barevných olejových lazur	m2	5.00	1 016.00	5 080.00
76	PC 762 - 006a	Demontáž balkonové fošnové podlahy - dub FP dubové fošny tl.40 mm pero-drážka Spádová fošna opatřena plechovou profilovanou lištou dl.13,0 m	m2	15.00	450.00	6 750.00
77	PC 762 - 006b	Výroba balkonové fošnové podlahy - dub FP dubové fošny tl.40 mm pero-drážka	m2	15.00	2 820.00	42 300.00
78	PC 762 - 006c	Montáž balkonové fošnové podlahy - dub FP dubové fošny tl.40 mm pero-drážka Spádová fošna opatřena plechovou profilovanou lištou dl.13,0 m	m2	15.00	1 780.00	26 700.00
79	PC 762 - 006d	Povrchová úprava balkonové fošnové podlahy - dub očištění, odstranění nátěru, ošetření, dub - základní nátěr - odolný nátěr na bázi barevných olejových lazur	m2	30.00	998.00	29 940.00
				15,00*2		30.00

## Položkový rozpočet

Stavba :	01 Objekt TYROL, ZOO Lešná Zlín	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava narušené konstrukce balkonu	stavební část - balkon východní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	PC 762 - 007a	Demontáž dř. stropní prkenný podhled vč. lištování SPP prkenný podhled tl.25 mm	m2	15.00	520.00	7 800.00
81	PC 762 - 007b	Výroba dř. stropní prkenný podhled vč. lištování SPP prkenný podhled tl.25 mm, dub	m2	1.50	2 570.00	3 855.00
82	PC 762 - 007c	Sanace dř. stropní prkenný podhled vč. lištování SPP prkenný podhled tl.25 mm	m2	13.50	1 150.00	15 525.00
		15,00-1,50		13.50		
83	PC 762 - 007d	Montáž dř. stropní prkenný podhled vč. lištování SPP prkenný podhled tl.25 mm	m2	15.00	1 420.00	21 300.00
84	PC 762 - 007e	Povrch. úprava dř. stropní prkenný podhled vč.lišt očištění, odstranění nátěru, ošetření, dub	m2	30.00	1 016.00	30 480.00
		- základní nátěr				
		- odolný nátěr na bázi barevných olejových lazur				
		15,00*2		30.00		
85	PC 762 - 008a	Demontáž dř. madla zábradlí vč. lištování MZ madlo zábradlí průřezu 110mm, dub	m	12.00	450.00	5 400.00
		2x horní lištování 25x45 mm				
86	PC 762 - 008b	Sanace dř. madla zábradlí vč. lištování v dílně MZ madlo zábradlí průřezu 110mm, dub	m	3.00	900.00	2 700.00
87	PC 762 - 008c	Výroba dř. madla zábradlí vč. lištování MZ madlo zábradlí průřezu 110mm, dub	m	9.00	2 806.00	25 254.00
88	PC 762 - 008d	Montáž dř. madla zábradlí vč. lištování MZ madlo zábradlí průřezu 110mm, dub	m	12.00	800.00	9 600.00
89	PC 762 - 008e	Povrchová úprava dř. madla zábradlí vč. lištování očištění, odstranění nátěru, ošetření, dub	m	12.00	1 016.00	12 192.00
		- základní nátěr				
		- odolný nátěr na bázi barevných olejových lazur				
90	PC 762 - 009a	Demontáž dř. deštěného zábradlí vč. lištování DZ deskové zábradlí tl.25mm, dub	m2	12.00	530.00	6 360.00
		Jednoduše prořezávané deskové zábradlí tl.25mm vč. 2x profilovaného lištování 25x70 mm				
91	PC 762 - 009b	Sanace dř. deštěného zábradlí vč. lištování DZ deskové zábradlí tl.25mm, dub	m2	10.00	1 080.00	10 800.00
92	PC 762 - 009c	Výroba dř. deštěného zábradlí vč. lištování DZ deskové zábradlí tl.25mm, dub	m2	2.00	2 770.00	5 540.00
93	PC 762 - 009d	Montáž dř. deštěného zábradlí vč. lištování DZ deskové zábradlí tl.25mm, dub	m2	12.00	1 420.00	17 040.00
94	PC 762 - 009e	Povrch. úprava dř. deštěného zábradlí vč.lištování očištění, odstranění nátěru, ošetření, dub	m2	30.00	1 475.00	44 250.00
		- základní nátěr				
		- odolný nátěr na bázi barevných olejových lazur				
95	PC 762 - 010a	Sanace dř. profilovaná boční hrázděná konzola BHK rozměr 220x220x3000 mm	ks	2.00	2 700.00	5 400.00
96	PC 762 - 010b	Uvolnění dř. profilovaná boční hrázděná konzola BHK rozměr 220x220x3000 mm	ks	1.00	10 300.00	10 300.00
		Uvolnění jednoho kusu - (vyheverování sloupu) vč. výztuhy				
97	PC 762 - 010c	Povrch.úprava dř.profil. boční hrázděná konstrukce očištění, odstranění nátěru, ošetření, dub	m2	5.00	2 010.00	10 050.00
		- základní nátěr				
		- odolný nátěr na bázi barevných olejových lazur				
98	PC 762 - 011a	Sanace dř. profilovaná střešní konzolová vaznice SKV rozměr 220x220x2000 mm, dub	ks	4.00	7 190.00	28 760.00
		Obnova spoje vaznice se sloupem				
99	PC 762 - 011b	Povrchová úprava dř. střešní konzolová vaznice očištění, odstranění nátěru, ošetření, dub	m2	10.00	1 016.00	10 160.00
		- základní nátěr				

## Položkový rozpočet

Stavba :	01 Objekt TYROL, ZOO Lešná Zlín	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava narušené konstrukce balkonu	stavební část - balkon východní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- odolný nátěr na bázi barevných olejových lazur				
100	PC 762 - 012a	Demontáž dř. profilované štítové zavětrování ŠZ rozměr 130x160 mm, dub	m	5.00	1 350.00	6 750.00
101	PC 762 - 012b	Sanace dř. profilované štítové zavětrování ŠZ rozměr 130x160 mm, dub Sanace diagonály a svislice na místě dl.30m Nezbytné uvolnění diagonál - vyheverování sloupu	m	30.00	1 120.00	33 600.00
102	PC 762 - 012c	Výroba dř. profilované štítové zavětrování ŠZ rozměr 130x160 mm, dub	m	5.00	2 760.00	13 800.00
103	PC 762 - 012d	Povrch. úprava dř. profilované štítové zavětrování očištění, odstranění nátěru, ošetření, dub - základní nátěr - odolný nátěr na bázi barevných olejových lazur	m2	25.00	1 016.00	25 400.00
104	PC 762 - 013a	Demontáž dř. čelní fošnové výztuhy vč. lištování ČFV profilované fošnové výztuhy 500x1650x70 mm,dub	ks	1.00	900.00	900.00
105	PC 762 - 013b	Sanace dř. čelní fošnové výztuhy vč. lištování ČFV profilované fošnové výztuhy 500x1650x70 mm,dub	ks	3.00	1 350.00	4 050.00
106	PC 762 - 013c	Výroba dř. čelní fošnové výztuhy vč. lištování ČFV profilované fošnové výztuhy 500x1650x70 mm,dub	ks	1.00	4 988.00	4 988.00
107	PC 762 - 013d	Montáž dř. čelní fošnové výztuhy vč. lištování ČFV profilované fošnové výztuhy 500x1650x70 mm,dub	ks	1.00	900.00	900.00
108	PC 762 - 013e	Povrch. úprava dř. čelní fošnové výztuhy vč. lišt. očištění, odstranění nátěru, ošetření, dub	m2	10.00	1 016.00	10 160.00
109	PC 762 - 014a	Demontáž dř. zdobné štítové výplně vč. lištování ZŠV, dub Ornamentálně prořezávané deskové výplně tl.25 mm	m2	20.00	1 480.00	29 600.00
110	PC 762 - 014b	Sanace dř. zdobné štítové výplně vč. lištování ZŠV, dub	m2	15.00	7 125.00	106 875.00
111	PC 762 - 014c	Výroba dř. zdobné štítové výplně vč. lištování ZŠV, dub	m2	5.00	10 025.00	50 125.00
112	PC 762 - 014d	Montáž dř. zdobné štítové výplně vč. lištování ZŠV, dub montážní výška 10m	m2	20.00	4 210.00	84 200.00
113	PC 762 - 014e	Povrchová úprava dř. zdobné štítové výplně vč. lišt. očištění, odstranění nátěru, ošetření, dub	m2	40.00	7 085.00	283 400.00
114	PC 762 - 015a	Sanace profilované střešní krokve K rozměr 125x155x6500 mm, dub montážní výška 12,5m	ks	6.00	10 212.00	61 272.00
115	PC 762 - 015b	Povrchová úprava profilované střešní krokve očištění, odstranění nátěru, ošetření, dub	m2	20.00	1 016.00	20 320.00
116	PC 762 - 016a	Sanace dř. střešní fošnový podhled vč. lištování SFP střešní fošnový podhled tl.35 mm, dub	m2	25.00	4 120.00	103 000.00
117	PC 762 - 016b	Povrch. úprava dř. střešní fošnový podhled vč. lišt. očištění, odstranění nátěru, ošetření, dub	m2	25.00	1 454.00	36 350.00
118	PC 762 - 017	HŠ Heraldický štít - restaurátorský režim revize dřevní hmoty, vysprávka, vyčištění, retuše	ks	1.00	64 000.00	64 000.00
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>1 692 574.00</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
119	764211243RT2	Krytina hladká z Cu, svitky š.670mm, sklon nad 45° plocha do 25 m2 boční hrázděná kce - výplň:2,50*2	m2	5.00 5.00	3 942.00	19 710.00
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>19 710.00</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
120	PC 767 - 001	D+M OT - ocelové táhla vč. spoj. materiálu	kg	250.00	252.00	63 000.00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>63 000.00</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
121	PC 61 - 001	Zpravení vnitřních omítek, malba po demontáži kotevnic prvků prov. lešení	m2	5.00	1 980.00	9 900.00

## Položkový rozpočet

Stavba :	01 Objekt TYROL, ZOO Lešná Zlín	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava narušené konstrukce balkonu	stavební část - balkon východní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>9 900.00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
122	PC 96 - 002	Bourání a řezání stávající betonové rampy vč. naložení, odvozu a poplatku za skládku vč. případného řezání a bourání silničních panelů 2,00*1,00*1,00	m3	2.00	4 050.00	8 100.00
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>8 100.00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
123	PC 94 - 001	Demontáž provizorního zabezpečovacího lešení	soubor	1.00	8 000.00	8 000.00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>8 000.00</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
124	PC 762 - 018a	Demontáž bednění stěn deskového BHK 2,50*2	m2	5.00	765.00	3 825.00
125	PC 762 - 018b	Výroba bednění stěn deskového BHK, tl.25 mm, dub 2,50*2	m2	5.00	5 850.00	29 250.00
126	PC 762 - 018c	Montáž bednění stěn deskového BHK, tl.25 mm, dub 2,50*2	m2	5.00	1 350.00	6 750.00
127	PC 762 - 018d	Povrch. úprava dř. bednění stěn deskového dub - základní nátěr - odolný nátěr na bázi barevných olejových lazur 5,00*2	m2	10.00	288.00	2 880.00
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>42 705.00</b>