

D o d á t e k č. 205 (8. 64 94 2 005 205)

ke smlouvě č. 64 94 2 005 "o provozování veřejných vodovodů a kanalizací a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem" uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, akciovou společností dne 6.6.1994

Smluvní strany: 1) město Brno
zastoupené primátorkou města Brna
JUDr. Dagmar Lastoveckou
IČO 44992785
(dále jen pronajímatel)

2) Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
657 33 Brno, Hybešova 16
zastoupené předsedou představenstva
Ing. Miroslavem Nováčkem
IČO 46347275
(dále jen nájemce)

Pronajímatel v souladu s částí A, čl. II, odst. 2 a čl. VI, odst. 3 smlouvy ze dne 6. 6. 1994 aktualizuje přílohu č. 1 této smlouvy "Seznam pronajatého majetku" tak, že

p ř e n e c h á v á

nájemci do nájmu tyto stavby:

1) Rekonstrukce rozvaděčů a automatiky ČS Lesná - ul. Soběšická
a ČS Řečkovice - ul. Měříčkova

č. stavby: 130/563

č. HIM: 06 906 - ČS Lesná - ul. Soběšická

06 783 - ČS Řečkovice - ul. Měříčkova

Technický popis:

- nahrazení stávajícího rozvaděče vč. kabeláže rozvaděčem RM, napojeným z transformátorů T1 a T2 - 630 KVA
- rozvody kabely AYKY a CYKY
- z přívodního pole napojeny vývody na rozvaděče telemechaniky a zásuvkové a světelné obvody stanice
- ovládání čerpadel a kompresorů buď místně nebo dálkově z dispečinku přes zařízení telemechaniky
- ovládání šoupátek ruční nebo automatické od hladiny v akumulaci

Navýšení pořizovací hodnoty o:

č. HIM: 06 906 - ČS Lesná - ul. Soběšická:

1,115.624,- Kč

06 783 - ČS Řečkovice - ul. Měříčkova:

302.588,- Kč

2) **Rekonstrukce vodovodu + rekonstrukce kanalizace Brno-Židenice,
ul. Líšeňská**

č. stavby: 130/435

č. HIM: 05 935 - rekonstrukce vodovodu
05 786 - rekonstrukce kanalizace

Technický popis:

č. HIM: 05 935

Rekonstrukce vodovodního řádu na ul. Líšeňské v úseku Jamborova - Viniční po straně sudých čísel popisných. Vodovodní potrubí provedeno z materiálu Sarplast DN 100 v celkové délce 153,58 m, podchod pod tramvajovým tělesem v chráničce Hobas DN 300 v dl. 6,6 m. V místě propoje byla zřízena revizní šachta 90 x 120 cm, dále byl proveden propoj do ul. Slatinská v dl. 11,23 m - DN 100 Sarplast.

č. HIM: 05 786

Rekonstrukce havarované jednotkové kanalizační stoky na ul. Líšeňská v úseku Viniční - Kamenačky, s propojením do ulic Kamenačky, Bělohorská, Hromádkova, Slatinská, Vinařického, Tenorova. Na ul. Líšeňská byly položeny kameninové trouby DN 800 v dl. 140,90 m a betonové trouby s výstelkou DN 1000 v dl. 205,51 m. Dále bylo položeno:

ul. Slatinská - Hobas, DN 400, dl. 11,89 m

ul. Vinařického - Hobas, DN 400, dl. 14,75 m

- KT, DN 400, dl. 25,17 m

ul. Kamenačky - Hobas, DN 500, dl. 13,98 m

ul. Bělohorská - TZR, DN 800, dl. 50,79 m

- KT, DN 150, dl. 35,33 m

ul. Hromádkova - Hobas, DN 400, dl. 26,77 m

ul. Tenorova - Hobas, DN 400, dl. 15,58 m

Bylo zřízeno 18 šachet, z toho 9 atypických, 3 jako spádiště.

Navýšení pořizovací hodnoty o:

č. HIM: 05 935 - rekonstrukce vodovodu: 1,075.939,-Kč
05 786 - rekonstrukce kanalizace: 20,854.667,-Kč

3) **Centrální vodohospodářský dispečink**

č. stavby: 150/340

č. HIM: viz příloha č. 1 dodatku

Technický popis:

Jde o dodávku systému řízení vodohospodářských objektů v členění na provozní soubory:

PS 01 Radiová fonická síť

PS 02 Doplnění zařízení fonické radiové sítě

PS 03 Dálkový přenos a zpracování dat

PS 04 Doplnění zařízení dispečinku Pisárky

PS 05 Zálohové napojení

Celková cena stavby: 29,749.105,02 Kč
(podrobně viz příloha č. 1 dodatku)

Celková hodnota pronajímaných staveb: 53,097,923,02 Kč

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři.

V Brně dne 16. 2. 98

V Brně dne 16. 2. 98

