

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník:

VP- STAND. - 2021.10

Položková databáze: 2022.11

Název stavby: VPIC Rytířov reko. polní cesty + propustek P6

Číslo SPP prvku: 16010-064234

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.240	KMP:	0.000	bytových H	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HT!	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HT	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní úze 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	13 716,92 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	166 164,75 Kč
MONTÁŽ	20 721,90 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	5 653,81 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazov	15 188,40 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyka	0,00 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč

Celkové náklady: 226 445,79 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 207 728,87 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 18 716,92 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 560,46 Kč
957746		Šetření technické rozšířené	1.00 ks	1 156,46 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	120.00 m	2 265,60 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	45451.95 J'	45 451,95 Kč
		Koordinace se stavbou		
		Rizikové kácení stromů nad vedením VN, vykopání a odstranění pařezů		
958327 S		Rýha bez povrchu 35/70 -100	240.00 m	62 848,80 Kč
958329 S		Rýha bez povrchu rozšíření o10cm	720.00 m	54 396,00 Kč
955052 S		Vytyčení trasy ve volném terénu	240.00 m	1 202,40 Kč
MONTÁŽ				
955010 S		Demontáž úložné trubky	240.00 m	2 558,40 Kč
958318 S		Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba	28.00 ks	7 411,60 Kč
955269 S		Montáž podzemní tratě síťové optické	4103.90 JV	4 103,90 Kč
		Koordinace se stavbou		
952602 S		Montáž trubky úložné	240.00 m	2 928,00 Kč
958469 S		Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
956285 S		Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pe	1.00 ks	5 653,81 Kč
POPLATKY				
955368		Poplatky k podzemním tratím síť.optickým	5000.00 JV	5 000,00 Kč
		Obetonování trasy v propustku		

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	240.00 ks	9 124,80 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	240.00 m	1 060,80 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	120.00 m	5 002,80 Kč

