

Stavební rozpočet 2022004

Název stavby: Vybudování krmiště 80m2	Doba výstavby:	Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěv
Druh stavby: Zpevněné plochy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: Zuzana Síbková, Dolní 497, Frenštát p.R., 744 01
JKSO:	Zpracováno dne: 20.11.2022	Zpracoval: Zuzana Síbková, Dolní 497, Frenštát p.R., 744 01

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	3		Krmiště 80m2				49 916,85	109 422,75	159 339,60		83,83	
	3	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	8 289,60	8 289,60		0,00	
1	3	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	26,4	314,00	0,00	8 289,60	8 289,60	0,00	0,00	RTS I / 2018
	3	18	Povrchové úpravy terénu				854,95	16 345,05	17 200,00		0,00	
2	3	181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	80,0	215,00	854,95	16 345,05	17 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
	3	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				49 061,91	11 658,09	60 720,00		83,83	
3	3	564942111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm	m2	80,0	295,00	19 401,05	4 198,95	23 600,00	0,30	23,83	RTS I / 2018
4	3	451312111R00	Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm	m2	80,0	464,00	29 660,86	7 459,14	37 120,00	0,38	30,00	RTS I / 2018
4	3	451312111R00	Přírodní kámen	m2	80,0	500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,38	30,00	RTS I / 2018
	3	771	Podlahy z dlaždic				0,00	47 600,00	47 600,00		0,00	
5	3	771240213ZOO	Kladení dlažby nepravidelné kamenné do betonu, nepravidelné, spárování	m2	80,0	595,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
	3		Ostatní materiál				0,00	25 530,00	25 530,00		0,00	
6	3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	74,0	345,00	0,00	25 530,00	25 530,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
							Celkem:		199 339,60			

Poznámka: