

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021-2022

Objekt:

P 093 - Oprava KO na trati Mělník - Všetaty

Místo:

Datum: 17. 9. 2021

Zadavatel: SSZT Praha východ

Projektant:

Zhotovitel: Monzas spol.s r.o.

Zpracovatel: Najbrtová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

242 351,35

D HSV Práce a dodávky HSV 242 351,35

D 5 Komunikace pozemní 242 351,35

1	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	59,450	1 840,00	109 388,00
---	---	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	------------

PP

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

2	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhuštěním	m3	59,450	303,00	18 013,35
---	---	------------	-----------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

PP

Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhuštěním. Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhuštěním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuštění.

3	M	7590521549	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D	m	550,000	209,00	114 950,00
---	---	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------------

PP

Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D