

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
<b>Dodatek č.5</b>	<b>Dodatek č.5</b>	<b>319 185,30</b>	<b>0,00</b>	<b>67 028,91</b>	<b>386 214,21</b>
ZL19	ZL19 - Elektrozámek	27 128,72	0,00	5 697,03	32 825,75
ZL20	ZL20 - Podlahy, obklady	60 123,82	0,00	12 626,00	72 749,82
ZL21	ZL21 - Konstrukce suché výstavby	130 087,04	0,00	27 318,28	157 405,32
ZL22	ZL22 - VZT	-18 002,00	0,00	-3 780,42	-21 782,42
ZL23	ZL23 - Zámečnické k-ce	-21 698,30	0,00	-4 556,64	-26 254,94
ZL24	ZL24 - žaluzie	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL25	ZL25 - Zpevněné plochy	141 546,02	0,00	29 724,66	171 270,68
<b>Celkem</b>		<b>319 185,30</b>	<b>0,00</b>	<b>67 028,91</b>	<b>386 214,21</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky

**Objekt:** Dodatek č.5

**Část:** ZL19 - Elektrozámek

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Genová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV 27 128,72**

**742 Elektroinstalace - slaboproud 27 128,72**

918	R	345000051R	El.zámek	kus	-4,00000			R-pol
	742	742320000	Montáž elektromechanického třibodového zámku včetně zapracování do dveří F08 na stavbě	kus	1,00000			R-pol
	R	742232100	Stavební přípomocce - sekání rýh,oprava omítek	kpl	1,00000			R-pol

**Celkem 27 128,72**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky

**Objekt:** Dodatek č.5

**Část:** ZL20 - Podlahy, obklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Genová soustava
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>53 065,06</b>	
		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>53 065,06</b>	
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>53 065,06</b>	

127	R	632421112RT1	Samonivelační stěrka na bázi cementu tl. 2 mm -skladba PDL 2, 3	m2	171,50000			SOD
			2.np					

"2.01" 8,65	8,65000
"2.02" 27,23	27,23000
"2.03" 5,68	5,68000
"2.11" 28,58	28,58000
"2.12" 14,61	14,61000
"2.13" 18,26	18,26000
"2.14" 29,59	29,59000
"2.15" 14,16	14,16000
"2.16" 9,12	9,12000
"2.17" 12,52	12,52000
"2.18" 3,1	3,10000
Součet	171,50000

671	R	767-01b.R	M+D Dilatační lišty podlahové -dle popisu v PD	m	18,70000			SOD
			47-23-5,3		18,70000			
			Součet		18,70000			

736	R	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC -dle výběru investora	m	34,94000			SOD
			-252,56+287,5		34,94000			
			Součet		34,94000			

**PSV Práce a dodávky PSV 7 058,76**

**781 Dokončovací práce - obklady 7 058,76**

751	R	59782111	Listela pro velkoformátový obklad -dle výběru investora	kus	-190,88000			SOD
730	R	771578011RT4	Spára podlaha - stěna, silikonem+separač.provazec	m	456,03000			SOD
			ve výkazech výměr chybí silikon obkladů					
			620,8-164,77		456,03000			
			Součet		456,03000			

**Celkem 60 123,82**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky

Objekt: Dodatek č.5

Část: ZL21 - Konstrukce suché výstavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Genová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV 127 686,52**

**763 Konstrukce suché výstavby 127 686,52**

85	R	342267111RT4	Obklad SDK kanal.potrubí 2str.do 0,5/0,5m desky protipož.impreg. tl. 12,5 mm ozn.OS05	m	2,85000			SOD
			"dle smluvního rozpočtu 6m"					
			"Vícepráce místnost 2.17"					
			2,85		2,85000			
			Součet		2,85000			
98	763	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska tl.12,5 mm vč.přetmelení a přebroušení	m2	171,98000			SOD
			"místnost 1.02 a 1.03"					
			25,74+128,74		154,48000			
			"místnost 1.07 - 1.11"					
			5,4+2,49+2,04+2,29+2,49+2,79		17,50000			
			Součet		171,98000			
86	R	342267112RT4	Obklad SDK sloupů 3str.do 0,5/0,5m desky protipož.impreg. tl. 12,5 mm ozn.OS06	m	-14,00000			SOD
			-(4*3,5)		-14,00000			
			Součet		-14,00000			
763	763	763164631	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	5,20000			CS ÚRS 2022 02 -10%
			m.č. 1.25 - zakrytí odvodu kondenzátu z 2.np					
			5,2		5,20000			
			Součet		5,20000			
763	763	763264561.1	Sádrovláknitý obklad uzavřeného tvaru š přes 0,75 m do 1 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 1x20 mm Fireboard	m	28,50000			R-pol
			svislé sloupky u fasády místnost 1.03					
			4*3,5		14,00000			
			podélný obklad OK místnost 1.03					
			14,5		14,50000			
			Součet		28,50000			
354	R	72161	D+M - Protipožární manžeta	kus	-18,00000			SOD
355	R	72162	D+M Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min	kus	-18,00000			SOD
R	763	7639R002	SDK obklad rozvaděče	m	2,80000			R-pol
			m.č.1.17					
			2,8		2,80000			
			Součet		2,80000			
367	763	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 258,99000			SOD

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 400,52**

**VRN4 Inženýrská činnost 2 400,52**

1 215	000	045002000	Kompletační činnost, koordináční činnost, zařízení staveniště, provozní a územní vlivy	%	1 276,87000			SOD
-------	-----	-----------	--	---	-------------	--	--	-----

**Celkem 130 087,04**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky

**Objekt:** Dodatek č.5

**Část:** ZL22 - VZT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV      Práce a dodávky PSV      -18 002,00**

**728      Vzduchotechnika      -18 002,00**

455	R	728101	Demontáž stropní ventilátor s lopatkami - odstranit včetně příslušenství	m	-1,00000			SOD
456	R	728102	Demontáž čistička vzduchu - Therapy Air - odstranit včetně příslušenství	m	-1,00000			SOD
465	R	728203b	D+M - Regulátor otáček pod omítku - 230 V/50 Hz, včetně kabeláže	kus	-7,00000			SOD
469	R	728204b	D+M - Regulátor otáček pod omítku - 230 V/50 Hz, včetně kabeláže	kus	-2,00000			SOD
474	R	728205c	D+M - Tlakový snímač 30 - 300 Pa, včetně kabeláže	kus	-1,00000			SOD
475	R	728205d	D+M - Regulátor otáček - 10 V DC, krytí IP44, třída II, včetně kabeláže	kus	-1,00000			SOD
480	R	728206c	D+M - Tlakový snímač 30 - 300 Pa, včetně kabeláže	kus	-1,00000			SOD
481	R	728206d	D+M - Regulátor otáček - 10 V DC, krytí IP44, třída II, včetně kabeláže	kus	-1,00000			SOD
505	R	728301	D+M - Univerzální kompaktní VZT jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem (podstropní) s účinností zimní 88 (letní 79) % a teplovodním ohřívacem - záměna za elektrický ohříváč	kus	-1,00000			R-pol

**Celkem      -18 002,00**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky

**Objekt:** Dodatek č.5

**Část:** ZL23 - Zámečnické k-ce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**-21 698,30**

**767 Konstrukce zámečnické**

**-21 698,30**

685	R	767-20.R	M+D Vnitřní ochranná dřev.madla ozn.OS20 - odpočet mtž	m	-105,00000			SOD
686	R	767-21.R	M+D Vnitřní ochranná dřev.svodidla ozn.OS21 -odpočet mtž	m	-98,00000			SOD
	R	767-01.R1	Doplnění pergoly o pásovínu 50x5mm - zajištění stejných roztečí krokví pro osazení markýz	kpl	1,00000			R-pol
702	R	767-38.R	M+D Ocelové zábradlí ozn.Z06 -provedení dle popisu v PD	kus	4,00000			SOD
			ve VV 16 kus, skutečnost 20ks					

-16+20

4,00000

Součet

4,00000

705	R	767-41.R	M+D Ocelové zábradlí ozn.Z09 -provedení dle popisu v PD	kus	-1,00000			SOD
685	R	767-20.Rx	M+D Vnitřní ochranná dřev.madla ozn.OS20 - zábradlí schodiště vč.povrch.úpravy	m	8,26000			SOD
	R	767-41.R2	Nátěr stávajícího ocelové zábradlí schodiště vč. obroušení	kpl	1,00000			R-pol
	R	767-42.R	Z10 - doplnění žebříku o výstupní plošinu se schůdky na střechu	kpl	1,00000			R-pol
	R	767-51.R	Sekční garáž.vrata 2390x2582mm ozn.F13 - doplnění 1ks větrací mřížky 334x138mm RAL 7016 jednostranně	kus	1,00000			R-pol

**Celkem**

**-21 698,30**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky

Objekt: Dodatek č.5

Část: ZL24 - žaluzie

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV 0,00**

**786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00**

763	R	786612200RT1	M+D Vnitřní roleta ozn.OS19 -úplné provedení dle popisu v PD	m2	-32,85500			SOD
	R	786612200RT1X	M+D Vnitřní vertikální žaluzie 4ks, opona,konzola odstín POLLY	m2	43,60000			R-pol

**Celkem 0,00**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky

**Objekt:** Dodatek č.5

**Část:** ZL25 - Zpevněné plochy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>141 546,02</b>	
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>150 576,23</b>	
	001	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,13000			CS ÚRS 2022 02
			pro okapový chodníček					
			10,65*0,2		2,13000			
			Součet		2,13000			
	001	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,50000			CS ÚRS 2022 02
			u vstupu					
			90*0,2		18,00000			
			chodník sever					
			25*0,1		2,50000			
			Součet		20,50000			
	221	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	190,00000			CS ÚRS 2022 02
			úprava spádování asfaltové komunikace					
			190		190,00000			
			Součet		190,00000			
	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	75,00000			CS ÚRS 2022 02
	5 R	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	22,63000			SOD
			2,13+20,5		22,63000			
			Součet		22,63000			
	21 R	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	22,63000			SOD
	24 R	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	22,63000			SOD
	001	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v záfezech se zhutněním	m2	35,65000			CS ÚRS 2022 02
			pro okapový chodníček					
			10,65		10,65000			
			chodník sever					
			25		25,00000			
			Součet		35,65000			
	001	181351003	Rozproštění výkopku tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svaahu do 1:5 strojně	m2	232,00000			CS ÚRS 2022 02
			východní plocha vedle stání invalida					
			120		120,00000			
			kolem obrubníků					
			112		112,00000			
			Součet		232,00000			
	001	181-101R	Nakládka a dovoz ornice, nakládka a rozvoz v místě stavby a její rozproštění	m2	260,00000			R-pol
			260		260,00000			
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-145 386,57</b>	
	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	190,00000			CS ÚRS 2022 02
			úprava spádování asfaltové komunikace viz zasláný výkres ze 17.10.2022					
			190		190,00000			
			Součet		190,00000			
992	221	577000002RA0	Komunikace s asfaltobeton. krytem -skladba ZP 3	m2	-192,80000			SOD
	1139	72104005	Zpětný zásep výkopu šterkem f64/32 - v komunikaci	m2	312,30000			SOD
			doplnění rýh - náhrada za asfaltové kryty					
			192,8 x 1,5 x 0,25		72,30000			
			skladba ZP3 - bez živičných povrchů					



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
			300 x 0,8		240,00000			
			Součet		312,30000			
<b>59</b>			<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné</b>				<b>3 734,43</b>	
	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,00000			CS ÚRS 2022 02
	592	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	3,09000			CS ÚRS 2022 02
			3 * 1,03		3,09000			
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>85 952,70</b>	
	221	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,00000			CS ÚRS 2022 02
			v místě šachty splaškové kanalizace SJ1					
			4		4,00000			
			Součet		4,00000			
	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého bez dodávky obrubníku	m	9,00000			CS ÚRS 2022 02
			v místě šachty splaškové kanalizace SJ1					
			5+4		9,00000			
			Součet		9,00000			
	221	567123811	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	26,00000			CS ÚRS 2022 02
			v místě šachty splaškové kanalizace SJ1					
			5*4+4*1,5		26,00000			
			Součet		26,00000			
	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	26,00000			CS ÚRS 2022 02
			v místě šachty splaškové kanalizace SJ1					
			5*4+4*1,5		26,00000			
			Součet		26,00000			
	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	36,50000			CS ÚRS 2022 02
			úprava spádování asfaltové komunikace					
			36,5		36,50000			
			Součet		36,50000			
<b>91</b>			<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				<b>59 352,00</b>	
999	R	916661111RT1	Osazení obrubníků -obnova	m	17,00000			SOD
	R	916661112RT2	Osazení obrubníků chodníkových do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku - nový	m	34,00000			R-pol
	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,00000			CS ÚRS 2022 02
<b>997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>43 521,61</b>	
	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	57,17500			CS ÚRS 2022 02
	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	228,70000			CS ÚRS 2022 02
			57,175*4		228,70000			
			Součet		228,70000			
	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	57,17500			CS ÚRS 2022 02
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>6 882,05</b>	
1 002	221	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	27,20178			SOD
<b>Celkem</b>							<b>141 546,02</b>	