

1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000

1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Oblastní ředitelství západní Čechy

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: Oprava LC Opolenec horní

Druh realizace: oprava

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: revír Žďánov

Obec s rozšířenou působností: Sušice

k.ú.: Opolenec

Kraj: Plzeňský

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o lesní cestu 2L v revíru Žďánov využívanou k hlavnímu přístupu do lesního komplexu v blízkosti obce Opolenec. Vzhledem k nefunkčnímu podélnému a příčnému odvodnění, nedostatečné mocnosti konstrukčních vrstev a nevhodnému příčnému sklonu je komunikace poškozena výmoly a kolejiemi. Na konci této lesní cesty je odvozní místo - skládka dřeva. Na lesní cestu LC Opolenec horní navazuje stávající 3L cesta LC sv. Opolenec - Dvorce. Část této cesty bude nově vytvářet spojnicí s novou lesní cestou LC Opolenec okružní. Zmíněná část lesní cesty LC sv. Opolenec - Dvorce bude upravena z 3L na 2L. Toto bude řešeno v rámci souhrnné projektové dokumentace.

Popis návrhu a požadavků investora:

Na základě projektové dokumentace bude provedena oprava podélného a příčného odvodnění, přerovnání komunikace do předepsaného příčného sklonu 4%, doplnění a zesílení konstrukčních vrstev se zakalením šterkodrtí š. 4,0m vč. zpevněných krajnic 2 x 0,5m, přerovnání a zpevnění odvozního místa. Celková délka úprav činí **245 m**.

Při realizaci stavby bude požadován autorský dozor v předpokládaném rozsahu pěti návštěvních dnů. Prostor staveniště byl určen pochůzkou na místě.

Předpokládaný náklad na stavbu: **1.225.000,- Kč bez DPH**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **30.11.2022**.

Termín odevzdání projektové dokumentace: **31.12.2022**.

Projekt bude vyhotoven 6-ti samostatných paré, k tomu 1x v elektronické podobě editovatelné – formát *.doc, *.xls a needitovatelné formát *.pdf.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona je stanoven v příloze č. 5 k vyhlášce č. 251/2018 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6 k vyhlášce č. 251/2018 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Dokumentace pro stavební povolení, realizaci stavby a pro výběrové řízení bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky:

- Průvodní zpráva
 - Souhrnná technická zpráva
 - Dokumentace objektů
 - Doklady
- Průvodní zpráva, vč. uvedení seznamu stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů, zaměření s geodetickými podklady
- Situační výkresy v měřítku 1: 10 000 a 1: 1 000
- Celkový popis stavby, situace komunikace 1: 250, detailní výkresy jednotlivých objektů, vzorové příčné řezy, podélný profil, charakteristické příčné řezy (každých 20m)
- Dokladová část
- závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy
 - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 - stanoviska vlastníků nebo provozovatelů inženýrských sítí k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
 - vyjádření, souhlasy dotčených fyzických a právnických osob
 - ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

Výsledky projednání budou zpracovány do projektové dokumentace.

- Ekonomická část (plně v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.)
- rekapitulace nákladů
 - krycí list
 - položkový rozpočet oceněný (needit.– *.pdf) a neoceněný (edit. – *.doc, *.xls)
 - výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis)

PD bude dále rozšířena o požadavky investora – budou zpracovány do popisu prací a následně do rozpočtu v VRN - oddíl Vedlejší a ostatní náklady (VON):

- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou před zahájením prací,
- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
- dokumentace skutečného provedení stavby

Požadované podklady: zápisy z výrobních výborů sepsané projektantem.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát *.pdf., editovatelné – formát *.doc, *.xls, *.dwg*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.



Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 21.9.2022

Investor: Lesy České republiky s.p.

dne: 21.9.2022

Zpracovatel



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Oblastní ředitelství západní Čechy

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: LC Opolenec okružní

Druh realizace: investice

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: revír Žďánov

Obec s rozšířenou působností: Sušice

k.ú.: Opolenec

Kraj: Plzeňský

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o nově vzniklou lesní cestu v lesním komplexu umístěném v blízkosti obce Opolenec. Lesní cesta **LC Opolenec okružní** bude kategorie 2L a naváže na rekonstruovaný úsek lesní cesty 2L LC sv. Opolenec - Dvorce. Nová lesní cesta povede po stávající trase přibližovací linky a vytvoří spojnicí s LC sv. Opolenec vrstevnicová, která bude nově v úseku 75 m upravena z kategorie 3L na 2L se zakončením točnou ve tvaru T.

Popis návrhu a požadavků investora:

Na základě projektové dokumentace bude provedeno přerovnání stávajícího podkladu přibližovací linky, úprava pláně do předepsaného příčného sklonu 4%, pokládka nových konstrukčních vrstev se zakalením šterkodrtí š. 4,0m vč. zpevněných krajnic 2 x 0,5m, bude provedeno podélné a příčné odvodnění, zřízení výhyben pro míjení vozidel a zřízení sjezdů do jednotlivých částí lesa. Na konci lesní cesty bude zřízena točna ve tvaru T a skládka dřeva. Celková délka úprav činí **425 m**.

Při realizaci stavby bude požadován autorský dozor v předpokládaném rozsahu pěti návštěvních dnů. Prostor staveniště byl určen pochůzkou na místě.

Předpokládaný náklad na stavbu: **2.125.000,- Kč bez DPH**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **30.11.2022**.

Termín odevzdání projektové dokumentace: **31.12.2022**.

Projekt bude vyhotoven 6-ti samostatných paré, k tomu 1x v elektronické podobě editovatelné – formát *.doc, *.xls a needitovatelné formát *.pdf.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona je stanoven v příloze č. 5 k vyhlášce č. 251/2018 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6 k vyhlášce č. 251/2018 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Dokumentace pro stavební povolení, realizaci stavby a pro výběrové řízení bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky:

- Průvodní zpráva
 - Souhrnná technická zpráva
 - Dokumentace objektů
 - Doklady
- Průvodní zpráva, vč. uvedení seznamu stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů, zaměření s geodetickými podklady
- Situační výkresy v měřítku 1: 10 000 a 1: 1 000
- Celkový popis stavby, situace komunikace 1: 250, detailní výkresy jednotlivých objektů, vzorové příčné řezy, podélný profil, charakteristické příčné řezy (každých 20m)
- Dokladová část
- závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy
 - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 - stanoviska vlastníků nebo provozovatelů inženýrských sítí k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
 - vyjádření, souhlasy dotčených fyzických a právnických osob
 - ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

Výsledky projednání budou zapracovány do projektové dokumentace.

- Ekonomická část (plně v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.)
- rekapitulace nákladů
 - krycí list
 - položkový rozpočet oceněný (needit.– *.pdf) a neoceněný (edit. – *.doc, *.xls)
 - výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis)

PD bude dále rozšířena o požadavky investora – budou zapracovány do popisu prací a následně do rozpočtu v VRN - oddíl Vedlejší a ostatní náklady (VON):

- vytýčení stavby odborně způsobilou osobou před zahájením prací,
- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
- dokumentace skutečného provedení stavby

Požadované podklady: zápisy z výrobních výborů sepsané projektantem.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát *.pdf, editovatelné – formát *.doc, *.xls, *.dwg*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.



Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 21.9.2022

Investor: Lesy České republiky s.p.

dne: 21.9.2022

Zpracovatel



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Oblastní ředitelství západní Čechy

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: LC Opolenec - Dvorce

Druh realizace: investice

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: revír Žďánov

Obec s rozšířenou působností: Sušice

k.ú.: Opolenec

Kraj: Plzeňský

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o lesní cestu v lesním komplexu umístěném v blízkosti obce Opolenec. Lesní cesta LC sv. Opolenec - Dvorce je kategorie 3L a navazuje na lesní cestu 2L LC Opolenec horní. Úvodní část LC sv. Opolenec - Dvorce bude nově vytvářet spojnicí lesní cesty LC Opolenec horní s novou lesní cestou LC Opolenec okružní. Zmíněná část LC sv. Opolenec - Dvorce bude upravena z 3L na 2L. Toto bude řešeno v rámci souhrnné projektové dokumentace.

Popis návrhu a požadavků investora:

Na základě projektové dokumentace bude provedeno podélné a příčné odvodnění, přerovnání stávajícího podkladu cesty do předepsaného příčného sklonu 4%, pokládka nových konstrukčních vrstev se zakalením šterkodrtí š. 4,0m vč. zpevněných krajnic 2 x 0,5m, zřízení výhyben pro míjení vozidel a zřízení sjezdů do jednotlivých částí lesa. Celková délka úprav činí **430 m**.

Při realizaci stavby bude požadován autorský dozor v předpokládaném rozsahu pěti návštěvních dnů. Prostor staveniště byl určen pochůzkou na místě.

Předpokládaný náklad na stavbu: **2.150.000,- Kč bez DPH**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **30.11.2022**.

Termín odevzdání projektové dokumentace: **31.12.2022**.

Projekt bude vyhotoven 6-ti samostatných paré, k tomu 1x v elektronické podobě editovatelné – formát *.doc, *.xls a needitovatelné formát *.pdf.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona je stanoven v příloze č. 5 k vyhlášce č. 251/2018 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6 k vyhlášce č. 251/2018 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Dokumentace pro stavební povolení, realizaci stavby a pro výběrové řízení bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky:

- Průvodní zpráva
 - Souhrnná technická zpráva
 - Dokumentace objektů
 - Doklady
- Průvodní zpráva, vč. uvedení seznamu stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů, zaměření s geodetickými podklady
 - Situační výkresy v měřítku 1: 10 000 a 1: 1 000
 - Celkový popis stavby, situace komunikace 1: 250, detailní výkresy jednotlivých objektů, vzorové příčné řezy, podélný profil, charakteristické příčné řezy (každých 20m)
 - Dokladová část
 - závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy
 - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 - stanoviska vlastníků nebo provozovatelů inženýrských sítí k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
 - vyjádření, souhlasy dotčených fyzických a právnických osob
 - ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

Výsledky projednání budou zpracovány do projektové dokumentace.

- Ekonomická část (plně v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.)
 - rekapitulace nákladů
 - krycí list
 - položkový rozpočet oceněný (needit.– *.pdf) a neoceněný (edit. – *.doc, *.xls)
 - výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis)

PD bude dále rozšířena o požadavky investora – budou zpracovány do popisu prací a následně do rozpočtu v VRN - oddíl Vedlejší a ostatní náklady (VON):

- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou před zahájením prací,
- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
- dokumentace skutečného provedení stavby

Požadované podklady: zápisy z výrobních výborů sepsané projektantem.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát *.pdf., editovatelné – formát *.doc, *.xls, *.dwg*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 415/2017 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.



Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 21.9.2022

Investor: Lesy České republiky s.p.

dne: 21.9.2022

Zpracovatel



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Oblastní ředitelství západní Čechy

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: LC sv. Opolenec vrstevnicová

Druh realizace: investice

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: revír Ždánov

Obec s rozšířenou působností: Sušice

k.ú.: Opolenec

Kraj: Plzeňský

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o úpravu části stávající lesní cesty v lesním komplexu umístěném v blízkosti obce Opolenec. Lesní cesta **LC sv. Opolenec vrstevnicová** je kategorie 3L a část bude upravena a změněna na kategorii 2L. tetnto změněný úsek plynule naváže na nově vzniklý úsek lesní cesty 2L LC Opolenec okružní a bude zakončen točnou ve tvaru T vč. skládkoviště dřeva. Toto bude řešeno v rámci souhrnné projektové dokumentace. V budoucnu bude možné na upravenou lesní cestu navázat další etapou a projektem pro dokončení okružní lesní cesty ve zmíněném lesním komplexu. Nová lesní cesta tak naváže zpět na LC Opolenec horní. Celý komplex pak bude okružně průjezdný a bude tak zajištěn bezproblémový přístup pro manipulační i odvozní techniku.

Popis návrhu a požadavků investora:

Na základě projektové dokumentace bude provedeno přerovnání stávajícího podkladu LC sv. Opolenec vrstevnicová, úprava pláně do předepsaného příčného sklonu 4%, pokládka nových konstrukčních vrstev se zakalením štěrkodrtí š. 4,0m vč. zpevněných krajnic 2 x 0,5m, bude provedeno podélné a příčné odvodnění. Na konci lesní cesty bude zřízena točna ve tvaru T a skládkoviště dřeva. Celková délka úprav činí **75 m**.

Při realizaci stavby bude požadován autorský dozor v předpokládaném rozsahu pěti návštěvních dnů. Prostor staveniště byl určen pochůzkou na místě.

Předpokládaný náklad na stavbu: **500.000,- Kč bez DPH**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **30.11.2022**.

Termín odevzdání projektové dokumentace: **31.12.2022**.

Projekt bude vyhotoven 6-ti samostatných paré, k tomu 1x v elektronické podobě editovatelné – formát *.doc, *.xls a needitovatelné formát *.pdf.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona je stanoven v příloze č. 5 k vyhlášce č. 251/2018 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6 k vyhlášce č. 251/2018 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Dokumentace pro stavební povolení, realizaci stavby a pro výběrové řízení bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky:

- Průvodní zpráva
 - Souhrnná technická zpráva
 - Dokumentace objektů
 - Doklady
- Průvodní zpráva, vč. uvedení seznamu stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů, zaměření s geodetickými podklady
 - Situační výkresy v měřítku 1: 10 000 a 1: 1 000
 - Celkový popis stavby, situace komunikace 1: 250, detailní výkresy jednotlivých objektů, vzorové příčné řezy, podélný profil, charakteristické příčné řezy (každých 20m)
 - Dokladová část
 - závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy
 - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 - stanoviska vlastníků nebo provozovatelů inženýrských sítí k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
 - vyjádření, souhlasy dotčených fyzických a právnických osob
 - ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

Výsledky projednání budou zpracovány do projektové dokumentace.

- Ekonomická část (plně v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.)
 - rekapitulace nákladů
 - krycí list
 - položkový rozpočet oceněný (needit.– *.pdf) a neoceněný (edit. – *.doc, *.xls)
 - výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis)

PD bude dále rozšířena o požadavky investora – budou zpracovány do popisu prací a následně do rozpočtu v VRN - oddíl Vedlejší a ostatní náklady (VON):

- vytýčení stavby odborně způsobilou osobou před zahájením prací,
- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
- dokumentace skutečného provedení stavby

Požadované podklady: zápisy z výrobních výborů sepsané projektantem.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrové řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených

stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát *.pdf, editovatelné – formát *.doc, *.xls, *.dwg*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 415/2017 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.



Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 21.9.2022

Investor: Lesy České republiky s.p.

dne: 21.9.2022

Zpracovatel



Lesy České republiky, s.p.
LS Železná Ruda
Šumavská 4
340 04 Železná Ruda

CENOVÁ NABÍDKA

Dobrý den,

na základě žádosti o cenovou nabídku Vám zasilám cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Lesní cesta Opolenec“ v k.ú. Opolenec. Projektová dokumentace bude rozpočtově rozdělena na 4 části/stavební objekty. Celková délka všech úseků je cca. 1,200 km, návrhová kategorie dle požadavku – 2L 4,0/20 s krytem ze štěrkodrti. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 6 paré.

Rozdělení na jednotlivé části:

LC Opolenec horní, dl. 245 m
LC Opolenec – Dvorce, dl. 430 m
LC Opolenec okružní, dl. 425 m
LC Opolenec vrstevnicová, dl. 75 m

Nabídková cena PD:

Předpokládaný náklad na stavbu: 5 500 000,- Kč

Rozmezí základního cenového honoráře: $C_{min} = 285\,500,-$ Kč, $C_{max} = 334\,700,-$ Kč

Zvolený základní cenový honorář: $(285\,500 + 334\,700)/2 = 310\,100,-$ Kč

Cena jednostupňové PD: $(23\% + 24\% + 1\%) = 148\,848,-$ Kč

Sleva 15%: $0,15 \cdot 148\,848 = 22\,327,-$ Kč

Cena PD: 126 521,- Kč

Inženýrskogeologický průzkum (sub)	46 000,- Kč
Geodetické zaměření (sub)	30 000,- Kč
Projektová dokumentace jednostupňová v rozsahu DÚR+DSP/PDPS	126 521,- Kč
Příplatek za členění PD na 4 SO – 25%	31 630,- Kč
<u>Výkaz výměr, rozpočet dle ÚRS slepý + oceněný ve formátu *.xls,</u>	<u>5 000,- Kč</u>
Projektová dokumentace celkem	239 151,- Kč bez DPH

Inženýrská činnost:

Nabídková cena za inženýrskou činnost činí **25 000,-Kč bez DPH** (cena neobsahuje správní poplatky)

Autorský dozor:

Cena za autorský dozor činí **4 250,- Kč bez DPH** včetně dopravy na místo stavby za každý výjezd (za každý KD). Předpoklad je provedení 4 KD během výstavby, resp. četnost KD dle přání investora.

Termíny plnění:

31.12.2022 – odsouhlasená projektová dokumentace (do 1,5 měsíce od získání IGP)

10.3.2023 – inženýrská činnost – získání vyjádření k podání na stavební úřad (bez stavebního povolení)
(Termíny přímo závislé na termínu provedení inženýrskogeologického průzkumu, který zajišťuje sub).

Cenová nabídka neobsahuje správní poplatky, geodetické vytyčení trasy před realizací stavby, apod.
Pokud s cenovou nabídkou souhlasíte, žádám Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

V Praze 25.9.2022.

