

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Holušícké trávy

Objekt:

Oprava LC Holušícké trávy

KSO:

Místo: k.ú. Holušice u Mužetic

CC-CZ:

Datum: 04.11.2022

Zadavatel:

LČR s.p., lesní správa Vodňany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Karel Vybrál

IČ:

69111952

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Karel Vybrál

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				196 963,04
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	196 963,04	21,00%	41 362,24	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			238 325,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



D



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Holušícké trávny

Objekt:

Oprava LC Holušícké trávny

Místo:

k.ú. Holušíce u Mužetic

Datum:

04.11.2022

Zadavatel:

LČR s.p., lesní správa Vodňany

Projektant:

Zhotovitel:

Karel Vybíral

Zpracovatel:

Karel Vybíral

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

196 963,04

HSV - Práce a dodávky HSV

196 963,04

1 - Zemní práce	52 814,70
2 - Zakládání	3 771,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 181,82
4 - Vodorovné konstrukce	48 356,00
5 - Komunikace pozemní	10 465,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 356,00
997 - Přesun sutě	11 236,90
998 - Přesun hmot	27 780,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Holušické trávy

Objekt:

Oprava LC Holušické trávy

Místo:

k.ú. Holušice u Mužetic

Datum:

04.11.2022

Zadavatel:

LČR s.p., lesní správa Vodňany

Projektant:

Zhotovitel:

Karel Vybíral

Zpracovatel:

Karel Vybíral

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

196 963,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

196 963,04

D 1

Zemní práce

52 814,70

1	K	122703602	Odstranění násosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	98,000	97,40	9 545,20
	W		140*2*0,35 "napájecí stoka vodní nádrže"		98,000		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,485	867,00	1 287,50
	W		5,5*0,3*0,9		1,485		
3	K	1811-R001	Úprava terénu a urovnání okolí staveniště	m2	150,000	85,00	12 750,00
4	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	420,000	69,60	29 232,00
	W		2*140*1,5		420,000		

D 2

Zakládání

3 771,90

5	K	274311611	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	1,485	2 540,00	3 771,90
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

29 181,82

6	K	317321117	Římsy propustku ze ŽB C 25/30	m3	0,578	4 430,00	2 560,54
	W		5,5*0,7*0,15		0,578		
7	K	317361821	Výztuž říms z betonářské oceli 10 505	t	0,048	56 500,00	2 712,00
8	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	1,860	1 180,00	2 194,80
	W		6,2*2*0,15		1,860		
9	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	1,860	348,00	647,28
10	K	327211111	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu	m3	2,640	7 980,00	21 067,20
	W		5,5*0,8*0,6		2,640		

D 4

Vodorovné konstrukce

48 356,00

11	K	462511270	Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	30,800	1 570,00	48 356,00
	W		20*2,2*0,7		30,800		

D 5

Komunikace pozemní

10 465,00

12	K	5648-R002	Úprava příjezdové komunikace	m2	35,000	299,00	10 465,00
----	---	-----------	------------------------------	----	--------	--------	-----------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 356,00

13	K	966045111	Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně	m3	3,600	3 710,00	13 356,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

D 997

Přesun sutě

11 236,90

14	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,920	710,00	5 623,20
15	K	997312611	Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM	t	7,920	192,00	1 520,64
16	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	7,920	112,00	887,04
17	K	997321519	Příplatek ŽKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	126,720	25,30	3 206,02
	W		7,92*16		126,720		

D 998

Přesun hmot

27 780,72

18	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	102,135	27 780,72	27 780,72
----	---	-----------	--	---	---------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Strážná

Objekt:

Oprava LC Strážná

KSO:

Místo: k.ú. Holušice u Mužetic

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2022

Zadavatel:

LČR s.p., lesní správa Vodňany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Karel Vybíral

IČ:

69111952

DIČ: 

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Karel Vybíral

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 175 319,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 319,77	21,00%	36 817,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **212 136,92**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

ko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Strážná

Objekt:

Oprava LC Strážná

Místo:

k.ú. Holušice u Mužetic

Datum:

26. 10. 2022

Zadavatel:

LČR s.p., lesní správa Vodňany

Projektant:

Zhotovitel:

Karel Vybíral

Zpracovatel:

Karel Vybíral

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	175 319,77
HSV - Práce a dodávky HSV	139 719,77
1 - Zemní práce	79 907,66
2 - Zakládání	6 171,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 118,64
4 - Vodorovné konstrukce	17 314,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 291,30
998 - Přesun hmot	916,67
PSV - Práce a dodávky PSV	35 600,00
767 - Konstrukce zámečnické	35 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Strážná

Objekt:

Oprava LC Strážná

Místo: k.ú. Holušice u Mužetic

Datum: 26. 10. 2022

Zadavatel: LČR s.p., lesní správa Vodňany

Projektant:

Zhotovitel: Karel Vybíral

Zpracovatel: Karel Vybíral

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

175 319,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

139 719,77

D 1

Zemní práce

79 907,66

1	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	626,00	1 878,00
2	K	131213102	Hloubení rýh nezapažených třída těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	10,000	1 060,00	10 600,00
	W		"vsakovací objekt" 10		10,000		
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třída těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,168	867,00	2 746,66
	W		3,3*0,6*0,8		1,584		
	W		3,3*0,4*1,2		1,584		
	W		Součet		3,168		
4	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	3,000	325,00	975,00
5	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třída těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	121,200	124,00	15 028,80
	W		227*0,4+102*0,2+10		121,200		
6	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	3,000	199,00	597,00
7	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	102,000	26,40	2 692,80
	W		68*1,5		102,000		
8	K	181351003	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	606,000	74,90	45 389,40
	W		121,2/0,2		606,000		

D 2

Zakládání

6 171,00

9	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,660	2 750,00	1 815,00
	W		3,3*0,2*1		0,660		
10	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,584	2 750,00	4 356,00
	W		3,3*0,6*0,8		1,584		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

11 118,64

11	K	317321117	Římsy propustku ze ŽB C 25/30	m3	1,274	4 430,00	5 643,82
	W		6,9*0,15*0,5+5,5*0,55*0,25		1,274		
12	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovině - zřízení	m2	3,583	1 180,00	4 227,94
	W		2,07+1,513		3,583		
13	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovině - odstranění	m2	3,583	348,00	1 246,88
	W		2,07+1,513		3,583		

D 4

Vodorovné konstrukce

17 314,50

14	K	465511428	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár II 400 mm	m2	7,275	2 380,00	17 314,50
	W		3,3*1+3,3*1,5*0,5+(1*1,5/2)*2		7,275		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 291,30

15	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	227,000	86,70	19 680,90
16	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích II do 200 mm	m2	102,000	45,20	4 610,40
	W		68*1,5		102,000		

D 998

Přesun hmot

916,67


17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14,212	64,50	916,67
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

35 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	767	Konstrukce zámečnické				35 600,00
18	K	7671-R001	Dvoukřídlá mříž před propustky včetně rámu, D+M+nátěr	kus	1,000	35 600,00	35 600,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Linka v oddělení 961

Objekt:

Linka v oddělení 961

KSO:

Místo: k.ú. Holušice u Mužetic

CC-CZ:

Datum: 04.11.2022

Zadavatel:

LČR s.p., lesní správa Vodňany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Karel Vybíral

IČ:

69111952

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Karel Vybíral

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 663,08

DPH základní
snížená

Základ daně
100 663,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
21 139,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

121 802,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a p

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Linka v oddělení 961

Objekt:

Linka v oddělení 961

Místo: k.ú. Holušice u Mužetic

Datum: 04.11.2022

Zadavatel: LČR s.p., lesní správa Vodňany

Projektant:

Zhotovitel: Karel Vybíral

Zpracovatel: Karel Vybíral

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	100 663,08
HSV - Práce a dodávky HSV	100 663,08
1 - Zemní práce	27 138,00
2 - Zakládání	7 087,50
5 - Komunikace pozemní	51 013,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 381,00
998 - Přesun hmot	7 043,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Linka v oddělení 961

Objekt:

Linka v oddělení 961

Místo: k.ú. Holušice u Mužetic

Datum: 04.11.2022

Zadavatel: LČR s.p., lesní správa Vodňany

Projektant:

Zhotovitel: Karel Vybíral

Zpracovatel: Karel Vybíral

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 100 663,08

D HSV Práce a dodávky HSV 100 663,08

D 1 Zemní práce 27 138,00

1	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	120,000	25,00	3 000,00
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	36,000	124,00	4 464,00
	VV		50*0,3+105*0,2		36,000		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	180,000	73,60	13 248,00
	VV		36/0,2		180,000		
4	-K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	105,000	37,00	3 885,00
5	K	181951114	Úprava ploše v hornině třídy těžitelnosti II, se zhuťněním	m2	105,000	24,20	2 541,00

D 2 Zakládání 7 087,50

6	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovinně nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	105,000	19,20	2 016,00
7	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	120,750	42,00	5 071,50
	VV		105*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		120,750		

D 5 Komunikace pozemní 51 013,50

8	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	105,000	233,00	24 465,00
9	K	564831111	Podklad ze štěrku tl 100 mm - ochrana geotextilie	m2	105,000	107,00	11 235,00
10	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	90,000	154,00	13 860,00
11	K	569231111	Zpevnění krajnic štěrko-pískem nebo kamenivem lž 100 mm	m2	15,000	96,90	1 453,50
	VV		30*0,25*2		15,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 381,00

12	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	50,000	72,70	3 635,00
13	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	105,000	45,20	4 746,00
	VV		30*3,5		105,000		

D 998 Přesun hmot 7 043,08

14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	109,195	64,50	7 043,08
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

