

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt		cena bez DPH
Chodník u budovy školy		149 752
Nájezd		221 079
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>370 831</b>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	370 830,85 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>370 831,00 Kč</b>

Poznámka :

Betonový chodník pojezdový - budova školy

Položka	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
Řezání zpevněných ploch do hl.200mm	bm	18,80	330,00	6 204,00
Odstranění krytu zpevněných ploch	m3	5,00	5 700,00	28 500,00
Odtěžení podloží - zeminy	m3	9,50	369,00	3 505,50
Odvoz vybouraných hmot do 3km	t	24,70	322,00	7 953,40
Skládkovné	t	24,70	650,00	16 055,00
Osazení obrub silničních vč.obetonování	bm	18,80	580,00	10 904,00
Vyrovnaní a doplnění podloží šterkodrtí tl.do 200mm	m2	31,68	270,00	8 553,60
Betonová mazanina tl.200mm z betonu C25/30	m2	28,00	1 350,00	37 800,00
Výztuž ocelová ze sítí KARI	t	0,24	58 000,00	13 920,00
Povrchová úprava mazanin - zdrsnění	m2	28,00	188,00	5 264,00
Doprava a přesun hmot	%	0,08	138 659,50	11 092,76
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>149 752,26</b>

### Nájezd starý kravín

Položka	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
Řezání zpevněných ploch do hl.200mm	bm	44,00	330,00	14 520,00
Bourání ŽB zpev.ploch	m3	11,00	5 700,00	62 700,00
Odvoz vybouraných hmot do 3km	t	24,20	322,00	7 792,40
Skládkovné	t	24,20	650,00	15 730,00
Vyrovnaní a doplnění podloží štěrkodrtí tl.do 200mm	m2	44,00	270,00	11 880,00
Betonová mazanina tl.200mm z betonu C25/30	m2	44,00	1 350,00	59 400,00
Výztuž ocelová ze sítě KARI	t	0,45	54 000,00	24 408,00
Povrchová úprava mazanin - zdrsnění	m2	44,00	188,00	8 272,00
Doprava a přesun hmot	%	0,08	204 702,40	16 376,19
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>221 078,59</b>