

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Hostouň	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	VÚ, DDŠ Hostouň - rekonstrukce opěrné zdi - havarijní stav	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	10.07.2022	Konec výstavby:	Položek: 8
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 10.07.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 489 832,95	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 713 692,05	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a suří	552 062,25				
ZRN celkem	1 755 587,25	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	1 755 587,25	DPH 15%	263 338,09
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	1 755 587,25
		Celkem včetně DPH	2 018 925,34

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Pozámka:

P.V.13, s.r.o.
 Na Zlaté stěže 551/14
 270 00 Písek
 IČ: 059 97 739
 Tel.: 725 939 558

Výkaz výměr

Název stavby:	Hostouň	Objednatel:					
Druh stavby:	VÚ, DDŠ Hostouň - rekonstrukce opěrné zdi - havarijní stav	Projektant:					
Lokalita:		Zhotovitel:					
Zpracoval:		Zpracováno dne:	10.07.2022				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Hostouň	Objednatel:	
Druh stavby:	VÚ, DDŠ Hostouň - rekonstrukce opěrné zdi - havarijní stav	Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	10.07.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	27	Základy	234 649,24	176 475,76	411 125,00	179,16
	31	Zdi podpěrné a volné	158 689,40	126 020,60	284 710,00	1,11
	60	Omitky ze suchých směsí	96 494,31	124 635,69	221 130,00	5,95
	96	Bourání konstrukcí	0,00	286 560,00	286 560,00	900,00
	H15	Objekty pozemní zvláštní	0,00	552 062,25	552 062,25	0,00
Celkem:					1 755 587,25	

Stavební rozpočet

Název stavby: Hostouň		Objednatel:									
Druh stavby: VÚ, DDS Hostouň - rekonstrukce opěrné zdi - havarijní stav		Začátek výstavby: 10.07.2022									
Lokalita:		Konec výstavby:									
JKSO:		Zpracováno dne: 10.07.2022									
		Zhotovitel:									
		Zpracoval:									
C	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Sazba DPH	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Jednotková hmotnost(t)	Celková hmotnost(t)
	27	Základy					176 475,76	411 125,00	411 125,00	2,76	179,16
1	274211312R00	Zdivo základ, pasů rubové z lomového kamene	m3	15	65,00	6 325,00	176 475,76	411 125,00	411 125,00	2,76	179,16
2	314257082R00	Zdi podpěrné a volné	bm	15	142,00	1 121,00	126 020,60	284 710,00	284 710,00	0,00	1,11
3	314261501R00	Oprava poškozená krytina zdi	kus	15	136,00	923,00	74 730,43	84 451,57	159 182,00	0,01	0,01
		Oprava vence zdi					41 569,03	83 958,97	125 528,00	0,01	1,10
4	602016116R15	Omitky ze suchých směsí	m2	15	315,00	702,00	124 635,69	96 494,31	221 130,00	0,02	5,95
		Omitka stěn jádrová MC kamen zdivo, ručně					124 635,69	96 494,31	221 130,00	0,02	5,95
5	961021311R00	Bourání konstrukcí	m3	15	360,00	796,00	286 560,00	0,00	286 560,00	2,50	900,00
		Bourání základů ze zdiva kamenného					286 560,00	0,00	286 560,00	2,50	900,00
6	H15	Objekty pozemní zvláštní	t	15	721,65	502,00	552 062,25	0,00	552 062,25	0,00	0,00
		Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m					552 062,25	0,00	552 062,25	0,00	0,00
7	99815111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 5 km	t	15	721,65	263,00	189 793,95	0,00	189 793,95	0,00	0,00
8	998151115R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 5 km	t	15	721,65	263,00	189 793,95	0,00	189 793,95	0,00	0,00
Celkem:											1 755 587,25

Stavební rozpočet

Název stavby:	Hostouň	Doba výstavby:	Objednatel:										
Druh stavby:	VÚ, DDŠ Hostouň - rekonstrukce opěrné zdi - havarij. Začátek výstavby: 10.07.2022	Konec výstavby:	Projektant:										
Lokalita:		Zpracováno dne: 10.07.2022	Zhotovitel:										
JKSO:			Zpracoval:										
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
									Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
27			Základy				234 649,24	176 475,76	411 125,00	179,16	179,16	RTS II / 2017	
1	274211312R00		Zdivo základ. pasů rubové z lomového kamene + zemní práce	m3	65,00	6 325,00	234 649,24	176 475,76	411 125,00	2,76	179,16	RTS II / 2017	
31			Zdi podpěrné a volné				158 689,40	126 020,60	284 710,00	1,11			
2	314257082R00		Demontáž a montáž poškozená krytina zdi	bm	142,00	1 121,00	74 730,43	84 451,57	159 182,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
3	314261501R00		Oprava věnce zdi + stavební materiál	kus	136,00	923,00	83 958,97	41 569,03	125 528,00	0,01	1,10	RTS II / 2017	
60			Omitky ze suchých směsí				96 494,31	124 635,69	221 130,00	5,95			
602016116RT5			Očištění otloučením staré omítky a očištění zdiva	m2	315,00	215,00	0,00	67 725,00	67 725,00	0,02	5,95	RTS II / 2017	
602016116RT5			Omitka stěn jádrová MC kamen.zdivo, ručně	m2	315,00	702,00	96 494,31	124 635,69	221 130,00	0,02	5,95	RTS II / 2017	
96			Bourání konstrukci				0,00	286 560,00	286 560,00	900,00			
961021311R00			Bourání základů ze zdiva kamenného + terění úpravy	m3	360,00	796,00	0,00	286 560,00	286 560,00	2,50	900,00	RTS II / 2017	
H15			Objekty pozemní zvláštní				0,00	552 062,25	552 062,25	0,00			
99815111R00			Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	721,65	502,00	0,00	362 268,30	362 268,30	0,00	0,00	RTS II / 2017	
998151115R00			Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 5 km	t	721,65	263,00	0,00	189 793,95	189 793,95	0,00	0,00	RTS II / 2017	
							Celkem:		1 755 587,25				

Poznámka:

Rekonstrukce zdi Hostouň
Harmonogram prací

Popis prací	Termín 11/22 - 03 /23		
	11/22	12/22	03/22
H: Oddíly prací HSV			
01 převzení staveniště zahájení prací			
02 stavební práce			
03 dokončení prací předání stavby			