

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21815_2
Stavba: Rokytenka km 7,810-8,050, Liptál - Měněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2022

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TM Stav s.r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | | | -440 237,78 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně -440 237,78 | Výše daně -92 449,83 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | -532 687,71 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21815_2

Stavba: Rokytenka km 7,810-8,050, Liptál - Měněpráce

Místo:

Datum:

30. 10. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Kr

Projektant:

Uchazeč: TM Stav s.r.o., Jasenice 720, 755 01 Vsetín

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Náklady z rozpočtů | | -440 237,78 | -532 687,71 |
| 21815-02 | Měněpráce Rokytenka km 7,810 - 8,050 | -440 237,78 | -532 687,71 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rokytenka km 7,810-8,050, Liptál - Méněpráce

Objekt:

Rokytenka km 7,810 - 8,050, Liptál - Méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 10. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TM Stav s.r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jedlička

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Materiál | | | -25 587,72 |
| Montáž | | | -414 650,06 |
| Cena bez DPH | | | -440 237,78 |
| DPH základní snižená | Základ daně -440 237,78 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně -92 449,93 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | -532 687,71 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rokytenka km 7,810-8,050, Liptál - Méněpráce

Objekt:

Rokytenka km 7,810 - 8,050, Liptál - Méněpráce

Místo:

Datum: 30. 10. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

TM Stav s.r.o., Jasnice 728, 755 01 Vsetín

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Náklady ze soupisu prací | -25 587,72 | -414 650,06 | -440 237,78 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -25 587,72 | -414 650,06 | -440 237,78 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | -25 587,72 | -371 737,47 | -397 325,19 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 0,00 | -28 480,00 | -28 480,00 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 | -14 432,59 | -14 432,59 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rokytenka km 7,810-8,050, Liptál - Méněpráce

Objekt:

Rokytenka km 7,810 - 8,050, Liptál - Méněpráce

Místo:

Datum: 30. 10. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

TM Stav s.r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Zpracovatel:

██████████

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|---|----------------|----------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | -440 237,78 |
| D HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | | -440 237,78 |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | -397 325,19 |
| 1 | K | 326215121 | Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m ³ | m ³ | -7,467 | | 39 100,00 | -291 959,70 |
| | W | | "zdivo schodiště" 2,467 | | 2,467 | | | |
| | W | | "přechodové zdivo" 5,0 | | 5,000 | | | |
| | W | | Součet | | 7,467 | | | |
| 2 | K | 326215911 | Příplatek k cenám zdiva LTM z kamene na maltu za jednostranné lícování | m ³ | -10,000 | | 1 428,00 | -14 280,00 |
| 3 | K | 326215921 | Příplatek k cenám zdiva LTM z kamene na maltu za vytvoření vodorovné hrany rohu | m | -5,000 | | 4 250,00 | -21 250,00 |
| 4 | K | 326215931 | Příplatek k cenám zdiva LTM z kamene na maltu za zakřivení líce zdiva | m ³ | -10,000 | | 1 088,00 | -10 880,00 |
| 5 | K | 326217221 | Zdění LTM z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m ³ | m ³ | -1,017 | | 32 810,00 | -33 367,77 |
| | W | | "bok schodiště" 4,068*0,25 | | 1,017 | | | |
| 6 | M | 583810900 | kopák hrubý (1t=1,3m ²) | m ² | -10,170 | 2 516,00 | | -25 587,72 |
| D 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | | | -28 480,00 |
| 7 | K | 434212111 | Schody z lomového kamene v opěrných zídkách | m | -8,900 | | 3 200,00 | -28 480,00 |
| | W | | (0,6*11*0,35)*2 | | 8,900 | | | |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | | -14 432,59 |
| 8 | K | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin | t | -33,721 | | 192,00 | -6 474,43 |
| 9 | K | 998312084 | Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvýšený přesun do 1000 m | t | -33,721 | | 236,00 | -7 958,16 |



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21815
Stavba: Rokytenka km 7,810-8,050, Liptál - Vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2022

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p. ,Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TM Stav s.r.o. , Jasenice 729, 755 01 Vsetín

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 131 642,85 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 131 642,85 | 27 645,00 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 159 287,85 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21815

Stavba: Rokytenka km 7,810-8,050, Liptál - Vícepráce

Místo:

Datum:

30. 10. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky s.p. , Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Kr Projektant:

Uchazeč: TM Stav s.r.o. , Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 131 642,85 | 159 287,85 |
| 21815-01 | Vícepráce Rokytenka km 7,810-8,050 | 131 642,85 | 159 287,85 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rokytenka km 7,810-8,050, Liptál - Vícepráce

Objekt:

Rokytenka km 7,810-8,050, Liptál - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TM Stav s.r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| Materiál | | | 2 448,00 |
| Montáž | | | 129 194,85 |
| Cena bez DPH | | | 131 642,85 |
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená | 131 642,85 | 21,00% | 27 645,00 |
| | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 159 287,85 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rokytenka km 7,810-8,050, Liptál - Vícepráce

Objekt:

Rokytenka km 7,810-8,050, Liptál - Vícepráce

Místo:

Datum: 30. 10. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p. ,Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

TM Stav s.r.o. , Jasnice 729, 755 01 Vsetín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 448,00

129 194,85

131 642,85

HSV - Práce a dodávky HSV

2 448,00

129 194,85

131 642,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 448,00

28 071,18

30 519,18

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

74 109,60

74 109,60

998 - Přesun hmot

0,00

27 014,07

27 014,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rokytenka km 7,810-8,050, Liptál - Vícepráce

Objekt:

Rokytenka km 7,810-8,050, Liptál - Vícepráce

Místo:

Datum: 30. 10. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p. , Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

TM Stav s.r.o. , Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 131 642,85 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | | 131 642,85 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | 30 519,18 |
| 1 | K | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm | t | 0,040 | | 30 592,00 | 1 223,68 |
| | | | "schody" 14*4*0,8*0,888/1000 | | 0,040 | | | |
| 2 | K | 326313413 | Zdivo nadzákladové z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 objemu přes 3 m3 | m3 | 4,833 | | 3 488,00 | 16 857,50 |
| | | | "schody" 5,62*0,86 | | 4,833 | | | |
| 3 | K | 326351111 | Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m | m2 | 10,700 | | 668,00 | 7 147,60 |
| | | | "schody" 5,62+(0,187*0,86*11)+(0,35*0,86*11) | | 10,700 | | | |
| 4 | K | 334791113 | Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160 | m | 4,400 | | 646,00 | 2 842,40 |
| | | | "proslupy" 0,55*8 | | 4,400 | | | |
| 5 | M | 286507060 | odbočka kanalizační PVC D160/160 mm | kus | 8,000 | 306,00 | | 2 448,00 |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | 74 109,60 |
| 6 | K | 463211153 | Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 200 do 500 kg s urovnáním líce | m3 | 27,448 | | 2 700,00 | 74 109,60 |
| | | | "doplnění objekt v km 7,754" 3,1*3,0*0,6+((8,0*0,8)*0,6)*2 | | 13,260 | | | |
| | | | "napojení v km 8,003" 0,6*1,0*5,0+1,7*5,0 | | 11,500 | | | |
| | | | "zdrsnění koryta" 0,4*0,8*0,6*14 | | 2,688 | | | |
| | | | Součet | | 27,448 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | | 27 014,07 |
| 7 | K | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin | t | 63,117 | | 192,00 | 12 118,46 |
| 8 | K | 998312094 | Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 1000 m | t | 63,117 | | 236,00 | 14 895,61 |

| | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------|
| ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 2 | Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 | | |
| Organizační jednotka | Oblastní ředitelství Jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín | | |
| Název akce | Rokytenka, km 7,810 - 8,050 | | |
| Zhotovitel akce | TM Stav s.r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín | | |
| Charakter akce (I/N) | I | Účetní číslo akce | 957 999 |
| Zdroj financování | DVT II. | | |
| Druh zakázky | OŘ | | |
| Číslo SoD, datum uzavření | S957/2020/054 6.10. 2020 | Cena za dílo (v Kč bez DPH) | 16 380 600,00 |
| Dodatky SoD, datum uzavření | Dodatek č. 1 2.1. 2021, Dodatek č. 2 30.6. 2021, Dodatek č.3 26.8. 2022, Dodatek č. 4 25.10. 2022, Dodatek č. 5 - | | |
| Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH) | 16 380 577,11 | | |
| Specifikace (popis) změny | | | |
| Situování: název stavby: Rokytenka km 7,810 – 8,050 místo stavby: k. ú. Liptál, obec Liptál, okres Vsetín, Zlínský kraj vodní tok Rokytenka ČHP 4-11-01-068; IDVT 10188646 | | | |
| Popis: Vícepráce a méněpráce - objekt SO 03 - Opěrné zdi v ř.km 7,910 až 8,011 - Investice | | | |
| Vícepráce: Rovnanina z LK - změna konstrukce napojení stávajícího opevnění na LB na novou železobetonovou konstrukci opěrné zdi v km 8,000 - 8,011, opevnění a zdrsnění dna koryta vodního toku v km 7,913 - 8,003. Schody v km 7,959 - 7,963 - PB - materiálová změna konstrukce schodiště. Navýšení počtu prostupů v konstrukci železobetonové zdi. | | | |
| Méněpráce : Schody v km 7,959 - 7,963 - PB - materiálová změna konstrukce schodiště. | | | |
| Příčina - důvod vzniku změny | | | |
| Vícepráce: Rovnanina z LK - napojení stávajícího opevnění na novou konstrukci opěrné zdi v km 8,000 - 8,011 V PD bylo řešeno předmětné napojení s menším rozsahem, v dlažbě/ zdívu z lomového kamene. Původní konstrukce byla před realizací pod nánosy. Při zakládání opěrné zdi bylo nutné pro problematický přístup úsek otevřít nad rámec rozsahu uvažovaného v PD a zároveň byly obnaženy neúnosné základové podmínky. Bylo proto rozhodnuto, že bude tento úsek proveden v kamenné rovnanině s přechodovým sklonem z původního opevnění a sklon opěrné zdi. Na realizaci bude použit vybraný lomový kámen 200 - 500 kg s ložnou plochou. Rovnanina z LK - opevnění a zdrsnění koryta toku v km 7,959 - 8,003 Pro zvýšení účinné drsnosti dna bylo navrženo doplnění rovnaniny v podobě velkých kamenů 400 – 500 kg s ložnou plochou, osazovaných cca 6 m od sebe na celou délku navazující paty opěrné zdi. Toto opatření má za úkol plynule snižovat rychlost proudu a odklánět proudnici z konkávního břehu na středové linie. Schody v km 7,959 - 7,963 - PB - materiálová změna konstrukce schodiště Dle PD měli být schody provedeny ze zdiva z lomového kamene na CM na plném průřezu konstrukce. Vzhledem k tomu, že navazující konstrukce jsou prováděny z betonu, bylo navrženo zhotovit předmětné schody rovněž z betonu, zejména s ohledem na problematická poruchová napojení mezi betonem a zděným prvkem. Toto řešení přináší svá pozitivní zejména v prodloužení životnosti, snížení nákladů na jednotku i rychlosti výstavby. Navýšení počtu prostupů konstrukci železobetonové zdi Při výkopových pracích pro zakládání opěrné zdi, byly nad rámec PD nalezeny funkční trubní vedení různých odvodňovacích systémů. Tyto bylo nutné provést opěrnou zdi do koryta toku. Prostupy v počtu 8 ks budou provedeny plastovou trubkou a s vyřešením těsněného napojení. | | | |
| Méněpráce : Schody v km 7,959 - 7,963 - PB - materiálová změna konstrukce schodiště - zdůvodnění je uvedeno výše - viz. vícepráce. | | | |
| Přílohy | | | |
| Příloha č. 1. TZ projektanta | | | |
| Příloha č. 2 Výkres -Rovnanina z LK - napojení stávajícího opevnění na novou konstrukci opěrné zdi v km 8,000 - 8,011 | | | |
| Příloha č. 3 Výkres - Schody v km 7,959 - 7,963 - PB - materiálová změna konstrukce schodiště. | | | |
| Příloha č. 4 Rozpočet zhotovitele na na méněpráce | | | |
| Příloha č. 5 Rozpočet zhotovitele na vícepráce | | | |
| Příloha č. 6 Kontrolní rozpočet projektanta na méněpráce | | | |
| Příloha č. 7 Kontrolní rozpočet projektanta na vícepráce | | | |

| Příloha č. 8 Zápisy ve Stavebním deníku | | | | |
|---|-----------------|--|---------------|-------------------|
| Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací | | | | |
| Vliv změny na cenu díla | | | ano | |
| Vliv na závazné parametry | | | ne | |
| Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení | | | ne | |
| Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) | | | 440 237,78 | |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) | | | 131 642,85 | |
| Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) | | | 1 940 531,55 | |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) | | | 1 631 913,73 | |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %) | | | 9,962478359 | |
| Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH) | | | 16 071 982,18 | |
| Vypracování, potvrzení a schválení | | | | |
| | | | | |
| Záznamy o změnách ve SD | | | | |
| datum | číslo strany SD | | datum | číslo strany v SD |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |