

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 161/2022/40
Stavba: Opravy LC na r01 Radiměř

KSO:
Místo: k.ú. Radiměř

CC-CZ:
Datum: 16.11.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MS-ASIST s.r.o., Zadní 382/171, 568 02 Svitavy-Lačnov

IČ: 27543439
DIČ: CZ27543439

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny poplsem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popl a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			137 803,84
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	137 803,84	28 938,81
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	166 742,65



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 161/2022/40

Stavba: Opravy LC na r01 Radiměř

Místo: k.ú. Radiměř

Datum: 16.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svítavy

Projektant:

Uchazeč: MS-ASIST s.r.o., Zadní 382/171, 568 02 Svítavy-Lačnov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		137 803,84	166 742,65	
161/2022/ 40-01	Oprava LC Býčárna	84 797,59	102 605,08	STA
161/2022/ 40-02	Oprava LC Obrázková	53 006,25	64 137,56	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na r01 Radiměř

Objekt:

161/2022/40-01 - Oprava LC Býčárna

KSO:

Místo: k.ú. Radiměř

CC-CZ:

Datum: 16.11.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svítavy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MS-ASIST s.r.o., Zadní 382/171, 568 02 Svítavy-Lačnov

IČ:

27543439

DIČ:

CZ27543439

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			84 797,59
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 797,59	21,00%	17 807,49
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	102 605,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na r01 Radiměř

Objekt:

161/2022/40-01 - Oprava LC Býčárna

Místo:

k.ú. Radiměř

Datum:

16.11.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč:

MS-ASIST s.r.o., Zadrní 382/171, 568 02 Svitavy-Lačnov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	84 797,59
HSV - Práce a dodávky HSV	84 797,59
1 - Zemní práce	16 076,25
5 - Komunikace pozemní	59 312,50
998 - Přesun hmot	9 408,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LC na r01 Radlměř

Objekt: 161/2022/40-01 - Oprava LC Býčárna

Místo: k.ú. Radlměř

Datum: 16.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svítavy

Projektant:

Uchazeč: MS-ASIST s.r.o., Zadní 382/171, 568 02 Svítavy-Lačnov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 797,59	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				84 797,59	
D		1	Zemní práce				16 076,25	
1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	35,250	105,00	3 701,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151102					
		W	"příčný drén"		6,000			
		W	6*1*1					
		W	"odsíranění bláta v zatáčce"		29,250			
		W	65*3*0,15					
		W	Součet		35,250			
2	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m2	1 125,000	11,00	12 375,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111					
		W	"srovnání vozovky"		1 125,000			
		W	450*2,5					
		W	Součet		1 125,000			
D		5	Komunikace pozemní				59 312,50	
3	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním plochy jednodílné do 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm	m2	24,000	285,00	6 840,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564671011					
		W	"drén 6*1*1m - 4 vrstvy po 25 cm"		24,000			
		W	6*4					
		W	Součet		24,000			
4	K	564861111	Podklad ze štěrku drtí ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	228,500	185,00	42 272,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111					
		W	65*2,5		162,500			
		W	22*3		66,000			
		W	Součet		228,500			
5	K	572211111	Vyspravení výluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným	m3	12,000	850,00	10 200,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/572211111					
		W	"vyspravení jenotl. výluků HDK frakce 0-63mm"		12,000			
		W	80*0,15					
		W	Součet		12,000			
D		998	Přesun hmot				9 408,84	
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	134,412	70,00	9 408,84	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na r01 Radiměř

Objekt:

161/2022/40-02 - Oprava LC Obrázková

KSO:

Místo: k.ú. Radiměř

CC-CZ:

Datum: 16.11.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MS-ASIST s.r.o., Zadní 382/171, 568 02 Svitavy-Lačnov

IČ:

27543439

DIČ:

CZ27543439

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				53 006,25
--------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 006,25	21,00%	11 131,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	64 137,56
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na r01 Radiměř

Objekt:

161/2022/40-02 - Oprava LC Obrázková

Místo:

k.ú. Radiměř

Datum:

16.11.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč:

MS-ASIST s.r.o., Zadní 382/171, 568 02 Svitavy-Lačnov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	53 006,25
HSV - Práce a dodávky HSV	53 006,25
1 - Zemní práce	6 851,25
5 - Komunikace pozemní	39 312,50
998 - Přesun hmot	6 842,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na r01 Radiměř

Objekt:

161/2022/40-02 - Oprava LC Obrázková

Místo: k.ú. Radiměř

Datum: 16.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč: MS-ASIST s.r.o., Zadrní 382/171, 568 02 Svitavy-Lačnov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 006,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 006,25	
D	1		Zemní práce				6 851,25	
1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	65,250	105,00	6 851,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151102					
		W	"odstranění bláta z cesty a skládky"					
		W	85*3*0,15		38,250			
		W	180*0,15		27,000			
		W	Součet		65,250			
D	5		Komunikace pozemní				39 312,50	
2	K	564861111	Podklad ze šlěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	212,500	185,00	39 312,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111					
		W	85*2,5		212,500			
		W	Součet		212,500			
D	998		Přesun hmot				6 842,50	
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	97,750	70,00	6 842,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					

