



DODATEK Č. 1

K SOD/00593/2022/OIÚ ZE DNE 28.7.2022

Rekonstrukce ulice Březinova, Říčany

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SOD/00593/2022/OIÚ**
Číslo smlouvy zhotovitele: 176 - 2022

OBJEDNATEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Technický dozor investora (TDI):

tel.:

Email:

dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Ing. Davidem Michaličkou, starostou města

KB, a.s., pobočka Říčany

[REDACTED]

00240702

CZ00240702

skjbfwd

Ing. arch. Alice Štěpánková vedoucí OI, Ing. Monika Burešová technik OI,

LN Consult

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

tel.:

email

dále „Zhotovitel“

T4 Building s.r.o.

Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Radek Němec a Ing. Daniel Mandula, jednatelé

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

04352530

CZ04352530

uwy79zg

Radek Němec, jednatel

Jakub Lejnar, vedoucí výrobního střediska

[REDACTED]

nemec@t4building.cz, lejnar@t4building.cz

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)



Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je vyčíslení víceprací a méněprací vztahujících se k plnění části Etapy 1 díla.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Změna předmětu plnění spočívá v chybě mezi souladem projektové dokumentace a výkazu výměr v části Etapy 1, tak jak je uvedeno ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD. Jedná se o změnu díla, která byla zjištěná po porovnání PD a výkazu výměr a zaměření ve skutečnosti. Méněpráce jsou na nerealizaci sanace podloží, které dle projektanta a TDS bylo dostatečně únosné pro tento druh zatížení komunikace a proto nebylo nutné tyto sanace realizovat.

Článek 3. Doba provádění díla

3.1. Doba provádění díla se nemění.

Článek 4. Cena díla

4.1. Cena díla uvedená v čl. 4.1. smlouvy byla stanovena takto:

4.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena v Kč	bez DPH	včetně 21% DPH
Celková cena Etapa 1	1 594 109,10 Kč	1 928 872,01 Kč
Celková cena Etapa 2	4 188 820,64 Kč	5 068 472,98 Kč
Celková cena díla (Etapa 1 + Etapa 2)	5 782 929,74 Kč	6 997 344,99 Kč

4.2. Cena víceprací dle změnového listu a rozpočtu uvedených v příloze tohoto dodatku se sjednává takto:

ZMĚNOVÝ LIST 1 – popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Rozdíl cen celkem bez DPH (navýšení ceny)
Etapa 1 - SO 103	316 045,23 Kč	207 567,60 Kč	108 477,63 Kč
Etapa 1 - SO 401.1a	24 929,82 Kč	0,00 Kč	24 929,82 Kč

Cena Etapy 1 se navýšuje celkem o 133 407,45 Kč bez DPH.

Cena Etapy 2 se nemění.

4.3. Z důvodů výše uvedených se článek 4.1 smlouvy o dílo mění takto:

Cena v Kč	bez DPH	včetně 21% DPH
Celková cena Etapa 1	1 727 516,55 Kč	2 090 295,03 Kč
Celková cena Etapa 2	4 188 820,64 Kč	5 068 472,98 Kč
Celková cena díla (Etapa 1 + Etapa 2)	5 916 337,19 Kč	7 158 768,01 Kč



Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 5.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.3. Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.
- 5.4. Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Říčany na svém zasedání dne 16.11.2022 pod č. usn.22-55-002.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a rozpočet včetně jeho příloh

V Říčanech dne

**Ing. David
Michalička** Digitálně podepsal Ing.
David Michalička
Datum: 2022.11.24
11:10:29 +01'00'

za objednatele
Město Říčany
Ing. David Michalička

V Kolíně

**Radek
Němec** Digitálně podepsal
Radek Němec
Datum: 2022.11.25
13:33:42 +01'00'

za zhotovitele
T4 Building s.r.o.
Radek Němec
jednatel

**Ing. Daniel
Mandula** Digitálně podepsal
Ing. Daniel
Mandula
Datum: 2022.11.25
13:34:05 +01'00'

za zhotovitele
T4 Building s.r.o.
Ing. Daniel Mandula
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Rekonstrukce ulice Březinova, Říčany

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDS): LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel: T4 Building s.r.o.
Třídvorská 1386,
280 02 Kolín – Kolín
IČ: 04352530

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **1**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS: SO 103 Komunikace pro pěší horní úsek od ul.
Žižkova po km 0,086 v ul. Březinova - 1. etapa
SO 401.1a Veřejné osvětlení horní úsek - 1. etapa

Změnu požaduje: Objednatel/Zhotovitel

- na základě čeho: požadavku Objednatele, chybného množství v rozpočtu stavby a skutečného provedení stavby

Stručný popis změny: Na základě požadavku Objednatele bylo provedeno doplnění svislého dopravního značení, které vyplynulo s požadavku OTS MÚ Říčany. Dále na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby byl proveden doměrkový změnový list, zohledňující přípočty a odpočty (délky a plochy) celé etapy I dané stavby. V rozpočtu stavby byla chyba, kdy bylo uvedeno menší množství ploch dlažby. Změnovým listem byla narovnána plocha dlažby a s tím i souvisejících zemních prací a podkladních vrstev, jelikož plocha v rozpočtu neodpovídala skutečnosti. Rovněž bylo odpočteno nalepšení zemní pláň vápněním, protože vzhledem k provedeným zatěžovacím zkouškám jej nebylo nutné provádět a stejně k vzhledem k zastíženým inženýrským sítím nešlo provést. Vzhledem k funkčnosti a propojení veřejného osvětlení bylo nutné prodloužit délky kabelových tras veřejného osvětlení.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: NE

Časový dopad na stavbu: NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 5 782 929,74 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH: 133 407,45 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH: 5 916 337,19 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
S0 103	1 346 936,32 Kč	1 346 936,32 Kč	316 045,23 Kč	207 567,60 Kč	1 455 413,95 Kč
S0 401.1a	247 172,78 Kč	247 172,78 Kč	24 929,82 Kč	0,00 Kč	272 102,60 Kč
S0 104	3 698 447,29 Kč	3 698 447,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 698 447,29 Kč
S0 401.1b	490 373,35 Kč	490 373,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	490 373,35 Kč
Total/ Celkem	5 782 929,74 Kč	5 782 929,74 Kč	340 975,05 Kč	207 567,60 Kč	5 916 337,19 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: Radek Němec

Datum: 21. 11. 22 Podpis (razítko)

Třídvařský úřad
Kolin

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Monika Burtešová

Datum: 21. 11. 22 Podpis (razítko)

Říčanech
Městský úřad
Městské náměstí 33/40

3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Ladislav Němeček


Datum: 21. 11. 22 Podpis (razítko)

LNO
IČ: 29136594

Přílohy: Změnový rozpočet

Rekonstrukce ulice Březinova, Říčany		Měněpráce	Vícepráce	CELKEM
SO_103 - Komunikace pro pěší horní úsek od ul.Žižkova po km 0,86 v ul.Březinova - 1.etapa		-207 567,60 Kč	316 045,23 Kč	108 477,63 Kč
SO_401.1a - Veřejné osvětlení horní úsek - 1.etapa		0,00 Kč	24 929,82 Kč	24 929,82 Kč
Celkem bez DPH		-207 567,60 Kč	340 975,05 Kč	133 407,45 Kč

Za zhotovitele
Tomáš Lapčík



T4 BUI
Třídvořská
IČ:

Za objednatele
Ing. Monika Burešová

Městský úřad v Říčanech
odbor správy majetku
odřizková investice
Muzikový ústav města 20160
22. 5. 2016 11:17



LNC
UIH5825
IČ: 291365

Rekonstrukce ulice Březinova, Říčany
ZL č. 1 SO_103 - Komunikace pro pěší horní úsek od ul.Žižkova po km 0,86 v ul.Březinova - 1.etapa

pořad / číslo	popis	m.j.	množství dle SdO		cena dle SdO a dodatek		nové množství dle skutečnosti	rozdílné množství	rozdílné ceny	Změnový list celkem
			m.j.	celkem	jednotková cena	celkem				
1 Zemní práce										
1	Sejmutí drnu II. do 100 mm s přemístěním do 50m nebo naložením na dopravní prostředek 371 + 12 = 383 m2	m2	275,000	9 652,50	35,10	383,000	106,00	3 790,80	13 443,30	
4	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně (371 + 12) * 0,3 = 115 m3	m3	84,000	27 720,00	330,00	115,000	31,00	10 230,00	37 950,00	
3	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	275,000	19 305,00	70,20	383,000	106,00	7 581,60	26 886,60	
6	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m2	84,000	31 752,00	378,00	115,000	31,00	11 718,00	43 470,00	
2	Nakládání drnu ze skládky	m2	275,000	6,70	1 842,50	383,000	108,00	723,60	2 566,10	
5	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	84,000	67,00	5 628,00	115,000	31,00	2 077,00	7 705,00	
7	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	84,000	324,00	27 216,00	115,000	31,00	10 044,00	37 260,00	
8	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	84,000	20,70	1 738,80	115,000	31,00	641,70	2 380,50	
9	Uprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhrutněním strojně (2x)	m2	275,000	29,50	8 112,50	383,000	108,00	3 186,00	11 298,50	
10	Zřízení podkladů ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy II. do 150 mm pl. do 1000 m2	m2	275,000	619,00	170 225,00	0,000	-275,00	-170 225,00	0,00	
11	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní	t	4,125	6 000,00	24 750,00	0,000	-4,13	-24 750,00	0,00	
184/2 Výsadba keřů do mulčovací kůry										
12	Výběh výsadby s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů	kus	15,000	100,00	1 500,00	15,000	0,00	0,00	1 500,00	
13	Hroubení jámek bez výměny půdy zeminy tř. 1 až 4 obj. přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000	100,00	1 500,00	15,000	0,00	0,00	1 500,00	
14	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jámky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000	250,00	3 750,00	15,000	0,00	0,00	3 750,00	
15	sezenice lrvalek skalník	m2	30,000	63,90	1 917,00	30,000	0,00	0,00	1 917,00	
16	Mulčování rostlin kůrou II. přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m3	4,500	3 000,00	13 500,00	4,500	0,00	0,00	13 500,00	
17	kůra mulčovací VL									
184/4 Založení trávníku										
20	Rozprostření ornice II. vrstvy do 200 mm pl. přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	150,000	84,50	12 675,00	208,500	58,50	4 943,25	17 618,25	
21	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	22,500	600,00	13 500,00	31,300	8,80	5 280,00	18 780,00	
18	Založení parkového trávníku výševem pl. do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,000	21,30	3 195,00	208,500	58,50	1 248,05	4 443,05	
19	osivo směs travní parková	kg	4,500	150,00	675,00	6,300	1,80	270,00	945,00	
596 Komunikace zámková II.8 cm										
24	Podklad ze štrkordité ŠD plochy přes 100 m2 tl. 40 mm	m2	270,000	117,00	31 590,00	383,000	113,00	13 221,00	44 811,00	
25	Podklad ze štrkordité ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	270,000	420,00	113 400,00	383,000	113,00	47 460,00	160 860,00	
26	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl. 80 mm skupiny A, pl. do 50 m2	m2	5,000	321,00	1 605,00	0,000	-5,00	-1 605,00	0,00	
27	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	5,050	712,00	3 595,60	0,000	-5,05	-3 595,60	0,00	
22	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl. 80 mm skupiny A, pl. přes 100 do 300 m2 371 m2 (výměra ulice celkem)	m2	270,000	321,00	86 670,00	371,000	101,00	32 421,00	119 091,00	
23	dlažba kosíka 20x10x8cm přírodní se vsakem 371 * 1,01 = 374,71 m2	m2	272,700	726,00	197 980,20	374,700	102,00	74 052,00	272 032,20	
8 Trubní vedení										
28	Hroubení rýh nezapažených š. do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	3,000	1 637,00	4 911,00	3,000	0,00	0,00	4 911,00	
29	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,800	702,00	561,60	0,800	0,00	0,00	561,60	
30	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,800	67,00	53,60	0,800	0,00	0,00	53,60	
31	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	0,800	20,70	16,56	0,800	0,00	0,00	16,56	
32	Uložení jám, šacht rýh nebo kolem objektů sypání se zhrutněním	m3	2,200	367,00	807,40	2,200	0,00	0,00	807,40	
33	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,800	417,00	333,60	0,800	0,00	0,00	333,60	
34	štrkoplesek nefřídební zášypový	t	1,600	369,00	590,40	1,600	0,00	0,00	590,40	
35	Potrubi z PP vsazení odočky do hrdla DN 160	kus	1,000	2 540,00	2 540,00	1,000	0,00	0,00	2 540,00	
36	Potrubi z PP propojení potrubí DN 160	kus	1,000	1 130,00	1 130,00	1,000	0,00	0,00	1 130,00	
37	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodu DN 150/DN 200	m	4,000	100,00	400,00	4,000	0,00	0,00	400,00	
38	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvě tuhost třídy SNB DN 160	m	4,000	1 054,00	4 216,00	4,000	0,00	0,00	4 216,00	
89	Uliční vpusť									

39	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	1,000	0,00	0,00	3 500,00
40	59224467	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápchovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	1,000	5 765,00	5 765,00	1,000	0,00	0,00	5 765,00
912										
Dopravní značení										
44	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu	kus	4,000	1 380,00	5 520,00	0,000	-4,00	-5 520,00	0,00
45	40445235	sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3,5m	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	4,000	2,00	3 360,00	6 720,00
46	7497016R	mechanický výsvětlný sloupek	kus	2,000	45 000,00	90 000,00	2,000	0,00	0,00	90 000,00
47	914111111	Montáž svítlé dopravní značky do velikosti 1 m2 obličkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	600,00	2 400,00	4,000	0,00	0,00	2 400,00
48	40445602	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 1000mm retroreflexní	kus	2,000	2 220,00	4 440,00	4,000	2,00	4 440,00	8 880,00
49	40445648	dodávkové tabulky E2c,d, E11 500x700mm	kus	2,000	936,00	1 872,00	0,000	-2,00	-1 872,00	0,00
916										
Obruby										
50	916231213	Osazení chotnického obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do boje z betonu prostého	m	170,000	431,00	73 270,00	236,000	66,00	28 446,00	101 716,00
51	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 1000x80x250mm	m	171,700	133,00	22 836,10	238,360	66,66	8 865,78	31 701,88
236 * 1,01 = 238,36 m										
93										
Vsařovací výhya										
41	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhuštěním	m3	2,400	417,00	1 000,80	2,400	0,00	0,00	1 000,80
42	56343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	l	4,800	743,00	3 566,40	4,800	0,00	0,00	3 566,40
43	938902152	Čistění příkopů strojně příkopovou frézou š dna přes 400 mm	m	6,000	1 000,00	6 000,00	6,000	0,00	0,00	6 000,00
998										
Přesun hmot										
52	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažbovým	l	325,222	71,00	23 090,76	452,100	126,88	9 008,34	32 099,10
VRN										
Vedlejší rozpočtové náklady										
53	012103000	Geodetické práce před výstavbou	m	170,000	198,00	33 860,00	236,000	66,00	13 068,00	46 728,00
54	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	170,000	80,00	13 800,00	236,000	66,00	5 280,00	18 880,00
55	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	1,000	0,00	0,00	25 000,00
56	030001000	Zařízení svazeniště	%	1,000	90 000,00	90 000,00	1,000	0,00	0,00	90 000,00
57	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	76 000,00	76 000,00	1,000	0,00	0,00	76 000,00
58	080001000	Další náklady na pracovnický	%	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	0,00	0,00	30 000,00
Nové položky změnového listu č. 1 - objekt SO_103 - Komunikace pro pěší horní úsek od ul.Žižkova po km 0,86 v ul.Březínova - 1.etapa										
59	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	2,020	383,08	0,00	2,020	0,00	773,82	773,82
(položka 17 komunikace - II.etapa) 2*1,01 přepečerné koeficientem množství										
60	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000	393,00	0,00	2,000	0,00	786,00	786,00
61	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60 mm přírodní	m2	10,100	482,90	0,00	10,100	0,00	4 877,29	4 877,29
(položka 23 komunikace - II.etapa) 10*1,01 přepečerné koeficientem množství										
62	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	427,00	0,00	10,000	0,00	4 270,00	4 270,00
63	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	4,000	996,00	0,00	4,000	0,00	3 984,00	3 984,00
SO_103 - Komunikace pro pěší horní úsek od ul.Žižkova po km 0,86 v ul.Březínova - 1.etapa										
				1 346 936,32				108 477,63		1 455 413,95

Odpočet - Méně práce -207 567,60 Kč
Připočet - Více práce 316 045,23 Kč
Soubor celkem 108 477,63 Kč

Změnový list celkem bez DPH 108 477,63 Kč

Změnový list č. 1, objekt SO_103 - Komunikace pro pěší horní úsek od ul.Žižkova po km 0,86 v ul.Březínova - 1.etapa - celkem bez DPH

Vícepráce
Méněpráce



Rekonstrukce ulice Březinova, Říčany
ZL č. 1 SO_401.1a - Vefejně osvětlení horní úsek - 1.etapa

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SOD		cena dle SOD a dodatků		nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
				množství dle SOD	m.j.	jednotková cena	celkem				
01	Materiál elektroinstalací										
1	M1123-7070	trubka pevná pr.110	m	6,000		49,00	294,00	6,00	0,00	0,00	294,00
2	M7002-22	kabel CYKY 3x1,5	m	12,000		17,00	204,00	12,00	0,00	0,00	204,00
3	M7002-31	kabel CYKY 4x16	m	120,000		220,00	26 400,00	150,00	30,00	6 600,00	33 000,00
4	M1244-3	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	100,000		67,00	6 700,00	125,00	25,00	1 675,00	8 375,00
5	M1244-73	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	2,000		21,00	42,00	2,00	0,00	0,00	42,00
6	M1244-71	svorka spojovací SS FeZn	ks	8,000		16,00	128,00	8,00	0,00	0,00	128,00
7	M1048-3	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	2,000		336,00	672,00	2,00	0,00	0,00	672,00
8	M1048-215	stožár osvětli bezpatic.atyp-133x4/89x3/60x3mm velknuť 6,8m	ks	2,000		7 528,00	15 056,00	2,00	0,00	0,00	15 056,00
9	M1048-215b	ochranná manžeta OMP133	ks	2,000		1 150,00	2 300,00	2,00	0,00	0,00	2 300,00
10	M1048-679	el.výzbroj stožáru SR...-27-Z-Cu 1xE27/4xM8/35mm2	ks	2,000		643,00	1 286,00	2,00	0,00	0,00	1 286,00
11	M1059-6	pojistková patrona E27 (6A)	ks	2,000		10,00	20,00	2,00	0,00	0,00	20,00
12	M1047-007b	B-svítilno LED viz specifikace svítidel	ks	1,000		14 445,00	14 445,00	1,00	0,00	0,00	14 445,00
13	M1047-007c	D-svítilno LED viz specifikace svítidel	ks	1,000		14 445,00	14 445,00	1,00	0,00	0,00	14 445,00
14	1047-007d	poplatek za recyklaci svítidla (nová LED)	ks	2,000		12,00	24,00	2,00	0,00	0,00	24,00
15	PC	podružný materiál	soubor	1,000		5 000,00	5 000,00	1,00	0,00	0,00	5 000,00
03	Elektromontáže-práce										
16	K1123-591	MTZ trubka ohebná 40	m	8,000		45,00	360,00	8,00	0,00	0,00	360,00
17	K1123-592	MTZ trubka ohebná 110 pod nové výjezy	m	12,000		76,00	912,00	18,00	6,00	456,00	1 368,00
18	K1123-593	trubka pevná pr.110	m	6,000		24,00	144,00	6,00	0,00	0,00	144,00
19	K7002-22	kabel CYKY 3x1,5	m	12,000		24,00	288,00	12,00	0,00	0,00	288,00
20	K7002-31	kabel CYKY 4x16	m	120,000		30,00	3 600,00	150,00	30,00	900,00	4 500,00
21	K9999-456	uštění vodičů na svorkovnici do 16 mm2	ks	30,000		100,00	3 000,00	30,00	0,00	0,00	3 000,00
22	K1244-1	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	100,000		24,00	2 400,00	125,00	25,00	600,00	3 000,00
23	K1244-73	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	2,000		105,00	210,00	2,00	0,00	0,00	210,00
24	K1244-71	svorka spojovací SS FeZn	ks	8,000		105,00	840,00	8,00	0,00	0,00	840,00
25	K1048-1	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	2,000		420,00	840,00	2,00	0,00	0,00	840,00
26	K1048-213	stožár osvětli bezpatic.atyp-133x4/89x3/60x3mm velknuť 6,8m	ks	2,000		960,00	1 920,00	2,00	0,00	0,00	1 920,00
27	K1048-215b	ochranná manžeta OMP133	ks	2,000		420,00	840,00	2,00	0,00	0,00	840,00
28	K1048-679	el.výzbroj stožáru SR...-27-Z-Cu 1xE27/4xM8/35mm2	ks	2,000		420,00	840,00	2,00	0,00	0,00	840,00
29	K1059-6	pojistková patrona E27 (6A)	ks	2,000		105,00	210,00	2,00	0,00	0,00	210,00
30	K1047-007b	B-svítilno LED viz specifikace svítidel	ks	1,000		1 200,00	1 200,00	1,00	0,00	0,00	1 200,00
31	K1047-007c	D-svítilno LED viz specifikace svítidel	ks	1,000		1 200,00	1 200,00	1,00	0,00	0,00	1 200,00
32	9999-1253	úprava stávajícího zařízení	hod	2,000		600,00	1 200,00	2,00	0,00	0,00	1 200,00
33	9999-1282A	strojhodina jeřábu	hod	2,000		1 200,00	2 400,00	2,00	0,00	0,00	2 400,00
34	9999-1282B	strojhodina montážní plošiny	hod	2,000		1 200,00	2 400,00	2,00	0,00	0,00	2 400,00
35	9999-1286	napojení na stávající zařízení	hod	2,000		600,00	1 200,00	2,00	0,00	0,00	1 200,00
36	9999-1290	zabezpečení pracoviště	hod	4,000		600,00	2 400,00	4,00	0,00	0,00	2 400,00
37	9999-1293	zapojování a zkoušení	hod	4,000		600,00	2 400,00	4,00	0,00	0,00	2 400,00
38	9999-1298	revizní technik	hod	8,000		600,00	4 800,00	8,00	0,00	0,00	4 800,00
39	9999-1299	spolupráce s revizním technikem	hod	4,000		600,00	2 400,00	4,00	0,00	0,00	2 400,00
04	Demontáže										
40	1041-483	svítidlo výbojkové venkovní /dmtz	ks	2,000		1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00

41	1048-191	stožár osvětlovací ocelový do 12m /dmitž vč.patice a výzbroje	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	2,00	0,00	0,00	2 400,00
42	7002-17	Demontáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 ułożený volně	m	80,000	24,00	1 920,00	80,00	0,00	0,00	1 920,00
43	9999-1281	Demontáž stávajícího zařízení	hod	2,000	600,00	1 200,00	2,00	0,00	0,00	1 200,00
44	9999-1281a	autojeřáb do výšky 12m a hmotnosti 8t	hod	2,000	1 200,00	2 400,00	2,00	0,00	0,00	2 400,00
45	9999-1281b	montážní plošina do 10m výšky	hod	2,000	1 200,00	2 400,00	2,00	0,00	0,00	2 400,00
46	9999-456	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 /dmitž	ks	30,000	100,00	3 000,00	30,00	0,00	0,00	3 000,00
05										
Zemní práce										
47	9999-1073	zřízení kabelového lože š. do 65 cm tl.10 cm	m	85,000	150,00	12 750,00	106,00	21,00	3 150,00	15 900,00
48	9999-1116	položení chráničky	ks	4,000	76,00	304,00	4,00	0,00	0,00	304,00
49	9999-1117	protikorozní bariera z nejkané textilie š.75 cm	m	3,000	200,00	600,00	3,00	0,00	0,00	600,00
50	9999-1118	výstražná fólie šířka do 20 cm	m	85,000	10,00	850,00	106,00	21,00	210,00	1 060,00
51	9999-1175	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	40,000	88,00	3 520,00	50,00	10,00	880,00	4 400,00
52	9999-1176	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	45,000	140,00	6 300,00	56,00	11,00	1 540,00	7 840,00
53	9999-1177	zához kabelové rýhy šířka 65/hl.120cm tz.3 D-D	m	4,000	390,00	1 560,00	4,00	0,00	0,00	1 560,00
54	9999-1185	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	m3	6,740	927,00	6 247,98	8,40	1,66	1 538,82	7 786,80
55	9999-1195	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	45,000	114,00	5 130,00	56,00	11,00	1 254,00	6 384,00
56	9999-1201	podklad do 10 cm z drčeného kameniva vč.zhutnění	m2	4,000	168,00	672,00	10,00	6,00	1 008,00	1 680,00
<i>pod nové výjezy</i>										
57	9999-1202	podklad do 10 cm ze štiřkopísku vč.zhutnění	m2	4,000	168,00	672,00	10,00	6,00	1 008,00	1 680,00
58	9999-1203	podklad do 10 cm z betonu prostého	m2	4,000	685,00	2 740,00	10,00	6,00	4 110,00	6 850,00
59	9999-1204	živičná vozovka 2x50 mm+ obal.kamen.90 mm	m2	4,000	4 500,00	18 000,00	4,00	0,00	0,00	18 000,00
60	9999-878	výhlední trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,300	30 000,00	9 000,00	0,30	0,00	0,00	9 000,00
61	9999-922	bourání živičných povrchů tl.3-5 mm	m2	4,000	62,80	251,20	4,00	0,00	0,00	251,20
62	9999-923	odvezení na skládku	m3	0,800	1 549,00	1 239,20	0,80	0,00	0,00	1 239,20
63	9999-924	Řezání spáry betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	10,000	250,00	2 500,00	10,00	0,00	0,00	2 500,00
64	9999-941	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	m3	1,500	1 000,00	1 500,00	1,50	0,00	0,00	1 500,00
65	9999-960	základ z prostého betonu	m3	0,800	5 188,00	4 128,40	0,80	0,00	0,00	4 128,40
66	9999-963	rozbourání betonového základu-stávající stožáry	m3	1,000	3 000,00	3 000,00	1,00	0,00	0,00	3 000,00
67	9999-973	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	2,000	500,00	1 000,00	2,00	0,00	0,00	1 000,00
68	9999-980	zához jámy třída zeminy 3	m3	0,500	500,00	250,00	0,50	0,00	0,00	250,00
69	9999-991	výkop kab.rýhy š.35/hl.50cm tz.3/ko1.	m	4,000	175,00	700,00	4,00	0,00	0,00	700,00
70	9999-992	výkop kab.rýhy š.35/hl.50cm tz.3/ko1.	m	5,000	280,00	1 400,00	5,00	0,00	0,00	1 400,00
71	9999-993	výkop kab.rýhy š.65/hl.120cm tz.3/ko1.	m	4,000	780,00	3 120,00	4,00	0,00	0,00	3 120,00
OST										
Ostatní										
72	OST00004	PPV pro zemní práce	%	1,000	5 000,00	5 000,00	1,00	0,00	0,00	5 000,00
73	OST00003	PPV pro elektromontáže	%	1,000	5 000,00	5 000,00	1,00	0,00	0,00	5 000,00
74	OST00005	Dodavatelská dokumentace	%	1,000	5 000,00	5 000,00	1,00	0,00	0,00	5 000,00
75	OST00006	Riziko a pojištění	%	1,000	1 000,00	1 000,00	1,00	0,00	0,00	1 000,00
76	OST00007	Opravy v záruce	%	1,000	1 000,00	1 000,00	1,00	0,00	0,00	1 000,00
VRN										
Vedlejší rozpočtové náklady										
77	030001000	Zařízení svařovací GZS	%	1,000	1 000,00	1 000,00	1,00	0,00	0,00	1 000,00
78	070001000	Provozní vily	%	1,000	1 000,00	1 000,00	1,00	0,00	0,00	1 000,00
							247 172,78			24 929,82
SO_401.1a - Veřejné osvětlení horní úsek - 1.etapa										272 102,60

Odpočet - Méně práce 0,00 Kč
Připočet - Více práce 24 929,82 Kč
Soubor celkem 24 929,82 Kč

Změnový list č. 1, objekt SO_401.1a - Veřejné osvětlení horní úsek - 1.etapa celkem bez DPH

Změnový list celkem bez DPH

Vícepráce
Méněpráce

T4 BU
Třívorská
Kolin

