

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Volevčice zpevněná plocha

KSO:
Místo: Volevčice

CC-CZ:
Datum: 25.11.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **82 315,67**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 82 315,67 | 21,00% | 17 286,30 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **v CZK 99 601,97**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

28.11.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Volevčice zpevněná plocha

Místo: Volevčice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25.11.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

| | |
|---|------------------|
| | 82 315,67 |
| 1 - Zemní práce | 20 602,92 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 61 712,75 |
| 2 - Zakládání | 3 008,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 55 105,70 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 405,00 |
| 998 - Přesun hmot | 3 194,05 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: **Volevčice zpevněná plocha**

Místo: Volevčice
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25.11.2022

Projektant:
 Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

82 315,67

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|------------------|
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 20 602,92 |
| 1 | K | 113108441 | Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva | m2 | 375,000 | 30,00 | 11 250,00 |

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 2 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 16,520 | 234,00 | 3 865,68 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|
| 3 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných | m3 | 16,520 | 87,00 | 1 437,24 |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|

PP Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťněných jakékoliv třídy těžitelnosti

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|
| 4 | K | 181951114 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním | m2 | 150,000 | 27,00 | 4 050,00 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

D HSV Práce a dodávky HSV

61 712,75

D 2 Zakládání

3 008,00

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--|----|--------|--------|----------|
| 5 | K | 291211111R | Zřízení plochy ze železobetonových panelů do lože tl 100 mm z kameniva | m2 | 12,800 | 235,00 | 3 008,00 |
|---|---|------------|--|----|--------|--------|----------|

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

D 5 Komunikace pozemní

55 105,70

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|
| 6 | K | 566501111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2 | m2 | 225,000 | 114,00 | 25 650,00 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vřícením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|----------|-----------|
| 7 | K | 572211111 | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným | m3 | 19,600 | 1 019,00 | 19 972,40 |
|---|---|-----------|--|----|--------|----------|-----------|

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 8 | K | 572213111 | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích recyklátem | m3 | 12,850 | 738,00 | 9 483,30 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním recyklátem

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

405,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|
| 9 | K | 938909611 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm | m2 | 15,000 | 27,00 | 405,00 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

D 998 Přesun hmot

3 194,05

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|
| 10 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 52,781 | 50,00 | 2 639,05 |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|-------|--------|
| 11 | K | 998226011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců | t | 7,500 | 74,00 | 555,00 |
|----|---|-----------|---|---|-------|-------|--------|

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu