

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22-11-06 Vimperk**

Objekt: **01 EI**

Rozpočet: **1 EI**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Památky CB s.r.o.** IČO: **04962656**
39 DIČ: **CZ04962656**
37401 Olešnice-Buková

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	65 200,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	65 200,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	65 200,00 CZK
Základní DPH	21 %	13 692,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **78 892,00 CZK**

v _____ dne **23.11.2022**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis stavby: 22-11-06 - Vimperk

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 1 - EI

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Vodiče	HSV			8 920,00	13,7
_2	Materiál	HSV			1 523,00	2,3
_3	Rozvaděče	HSV			15 178,00	23,3
_4	HZS, přípomoce	HSV			39 579,00	60,7
Cena celkem					65 200,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-11-06	Vimperk
O:	01	Objekt
R:	1	EI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Vodiče	8 920,00			
1	Pol__0001	Kabel CYKY 3x1,5	m	80,00000	22,00	1 760,00
2	Pol__0002	Kabel CYKY 2x1,5	m	30,00000	15,00	450,00
3	Pol__0003	Kabel CYKY 3x2,5	m	40,00000	32,00	1 280,00
4	Pol__0004	Kabel CYKY 5x10	m	30,00000	181,00	5 430,00
Díl: 2		Materiál	1 523,00			
5	Pol__0005	trubka korugovaná ohebná červená pr. 40 mm včetně spojek	m	5,00000	125,00	625,00
6	Pol__0006	folie výstražná červená	m	1,00000	55,00	55,00
7	Pol__0007	upevňovací materiál (šrouby, vruty)	set	1,00000	843,00	843,00
Díl: 3		Rozvaděče	15 178,00			
8	Pol__0008	Rozvaděč R1, plastový, vestavný, IP30, 48M, 730x367x95 (VxŠxH)	set	1,00000	12 649,00	12 649,00
9	Pol__0009	Úprava rozvaděče RH včetně jističe 25A/3/B	set	1,00000	2 529,00	2 529,00
Díl: 4		HZS, přípomoce	39 579,00			
10	Pol__0010	Zjištění skutečného stavu	hod	4,00000	409,00	1 636,00
11	Pol__0011	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	8,00000	409,00	3 272,00
12	Pol__0012	Výkopové práce	m	2,00000	2 361,00	4 722,00
13	Pol__0013	Stavební přípomoce (vrtání, sekání...)	hod	32,00000	409,00	13 088,00
14	Pol__0014	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	ks	1,00000	8 431,00	8 431,00
15	Pol__0015	Doprava materiálu	ks	1,00000	2 529,00	2 529,00
16	Pol__0016	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	2 529,00	2 529,00
17	Pol__0017	Koordinace s ostatními profesemi	hod	2,00000	1 686,00	3 372,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Vimperk-WC_ZTI VV

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				240 580,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	240 580,00		50 521,80
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		291 101,80
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Vimperk-WC_ZTI VV

Místo: Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		240 580,00	291 101,80
Objekt0	zti	240 580,00	291 101,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vimperk-WC_ZTI VV

Objekt:

Objekt0 - zti

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

240 580,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 580,00	21,00%	50 521,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

291 101,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vimperk-WC_ZTI VV

Objekt:

Objekt0 - zti

Místo:

Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

240 580,00

Kód - Popis

68 166,26

Kód - Popis

122 188,48

Kód - Popis

50 225,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vimperk-WC_ZTI VV

Objekt: Objekt0 - zti

Místo: Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

240 580,00

D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
0	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	5,000	355,13	1 775,65
0	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	8,000	487,88	3 903,04
0	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	2,500	478,58	1 196,45
0	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	2,500	602,87	1 507,18
0	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	3,500	395,71	1 384,99
0	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	3,000	430,38	1 291,14
0	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	1,000	649,38	649,38
0	K	Pol1	Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 50	kus	15,000	152,20	2 283,00
0	K	Pol2	Upevňovací objímky a pomocný materiál od DN 50 do DN 110	kus	12,000	126,83	1 521,96
0	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	25,500	105,69	2 695,10
0	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	70,94	141,88
0	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	78,55	157,10
0	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	116,68	116,68
0	K	Pol3	Čistící kus DN75 odpadního potrubí z PP	kus	1,000	295,94	295,94
0	K	Pol4	Čistící kus DN110 odpadního potrubí z PP	kus	1,000	380,49	380,49
0	M	55161841	Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32	kus	1,000	367,81	367,81
0	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	1,000	142,05	142,05
0	K	894811257	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm, vč. litinové mříže bez teleskopu (čtvercová)	kus	1,000	13 359,58	13 359,58
0	K	998721201	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	2,500	1,42	3,55
0	K	132551103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 100 m3 strojně	m3	9,600	1 395,15	13 393,44
0	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,480	549,60	2 462,21
0	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,120	139,51	714,29
0	M	58337308	Štěrkopisek frakce 0/2	t	7,168	410,09	2 939,53
0	K	161151123	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	9,600	164,88	1 582,85
0	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,600	295,94	2 841,02
0	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	4,480	210,54	943,22
0	K	167151123	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	4,480	156,43	700,81
0	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,480	17,50	78,40
0	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,616	1 226,04	9 337,52

122 188,48

D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
0	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	17,000	303,55	5 160,35
0	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	2,000	369,50	739,00
0	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	10,000	437,99	4 379,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol5	Potrubí vodovodní plastové SDR 11, PE 100 RC 32x3,0	m	12,000	832,86	9 994,32
0	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	12,000	46,17	554,04
0	K	Pol6	Ochranné potrubí PE DN100	m	5,000	167,42	837,10
0	K	Pol1	Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 50	kus	37,000	152,20	5 631,40
0	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	41,000	136,13	5 581,33
0	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	41,000	40,92	1 677,72
0	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí termoizolačními trubnicemi z PE tl. do 13 mm DN do 45 mm	m	17,000	80,33	1 365,61
0	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22mm	m	12,000	83,29	999,48
0	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	9,000	295,94	2 663,46
0	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	7,000	211,39	1 479,73
0	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	soubor	1,000	718,71	718,71
0	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	7,000	236,75	1 657,25
0	K	722230111	Ventil přímý G 1/2" s odvodněním a dvěma závit	kus	2,000	490,41	980,82
0	K	722230112	Ventil přímý G 3/4" s odvodněním a dvěma závit	kus	1,000	587,65	587,65
0	K	722230102	Ventil přímý G 3/4" se dvěma závit	kus	3,000	541,15	1 623,45
0	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	388,95	388,95
0	K	55128034	Tlakoměr radiální D 60mm zadní napojení 1/4" MR 63,0-6bar	kus	1,000	2 959,40	2 959,40
0	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	kus	1,000	54,96	54,96
0	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	1 268,31	1 268,31
0	K	725532112	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 50 l / 2 kW	soubor	1,000	15 642,56	15 642,56
0	K	725539206	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 200 litrů	soubor	1,000	3 610,47	3 610,47
0	K	42291352	Poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	5 749,69	5 749,69
0	K	42291053	Souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m	kus	1,000	8 455,43	8 455,43
0	K	42291053.1	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	kus	1,000	2 536,63	2 536,63
0	K	42221551	Šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"	kus	1,000	2 536,63	2 536,63
0	K	230220001	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"	kus	1,000	465,05	465,05
0	K	42273545	Pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	1,000	8 878,20	8 878,20
0	K	891219111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 50	kus	1,000	896,28	896,28
0	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	2,500	0,86	2,16
0	K	132551103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 100 m3 strojně	m3	7,680	1 395,15	10 714,75
0	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	1,920	549,60	1 055,23
0	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,760	139,51	803,58
0	M	58337308	Štěrkopísek frakce 0/2	t	3,072	410,09	1 259,80
0	K	161151123	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	7,680	164,88	1 266,28
0	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,680	295,94	2 272,82
0	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	1,920	210,54	404,24
0	K	167151123	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	1,920	156,43	300,35
0	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,920	17,50	33,60
0	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,264	1 226,04	4 001,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol7	Komplexní zkoušky zařízení vč. protokolu	hod	6,000	549,60	3 297,60
0	K	Pol8	Zaškolení personálu obsluhy a údržby	kpl	1,000	1 691,09	1 691,09
0	K	Pol9	Zařízení a odstranění staveniště	kpl	1,000	1 691,09	1 691,09
0	K	Pol10	Vypracování RDS - Realizační dokumentace stavby	ks	1,000	2 113,86	2 113,86
0	K	Pol11	RDS - Realizační dokumentace stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě (dod. stavby)	kus	5,000	2 113,86	10 569,30
0	K	Pol12	Vypracování DSPS - Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	2 113,86	2 113,86
0	K	Pol13	DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kus	5,000	2 113,86	10 569,30
0	K	Pol14	Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace)	kpl	1,000	1 268,31	1 268,31
0	K	Pol15	Odvoz a ekologická likvidace odpadového materiálu - ochranných obalů, převozních palet, naložení a složení nákladu, vč. poplatku za skládku	soubor	1,000	4 227,71	4 227,71
0	K	Pol16	Ostatní stavební přípomocce	kpl	1,000	12 683,14	12 683,14