

SMLOUVA O DÍLO

č. D 97/2022

**„Rekonstrukce sociálních zařízení 2. a 4.patro“
ZŠ Žernosecká 3, čp. 1597, Praha 8, k.ú. Kobylice“**

Smluvní strany :

Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel organizace
b) ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ : 00639524
DIČ : CZ 00639524
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : **WORKER BAU s.r.o.**
Sídlo : Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Doručovací adresa : Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Dagmar Apeltauerová
b) ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ : 05872103
DIČ : CZ05872103
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

dále jen zhotovitel

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

1 Předmět a účel Smlouvy

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, tedy plnění, kterým jsou **Rekonstrukce sociálních zařízení 2. a 4.patro, ZŠ Žernosecká 3, čp.1597 Praha 8 - Kobylisy**“ (dále jen „Dílo“), a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu kapitoly 3 této Smlouvy.

Účelem Díla je kompletní rekonstrukce personálních sociálních zařízení ve 2. a 4.patře budovy B. Podrobná technická specifikace díla je obsažena v položkovém nabídkovém rozpočtu – specifikaci smluvní ceny díla, která je přílohou této smlouvy.

- 1/1 Objednatel je oprávněn Zhotoviteli udílet pokyny týkající se provádění Díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli bezodkladné přerušování provádění Díla.

2 Doba a místo provedení Díla

- 2/1 Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- (a) zahájení: Ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
- (b) dokončení nejpozději **do 30.12.2022**
- (c) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Za dokončené se Dílo považuje, je-li Zhotovitelem Objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu. Předání Díla a jeho převzetí se řídí kapitolou 6 této Smlouvy.

Místem plnění je: **ZŠ Žernosecká 3/1597, Praha 8 – Kobylisy**.

3 Cena za Dílo a platební podmínky

- 3/1 Cena za Dílo je sjednána dohodou smluvních stran jako částka pevná a konečná a činí celkem **446.134,03 Kč** (slovy: čtyřistačtyřicetšesttisícjednostořicetčtyři korun českých, 3 hal.) bez DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k provádění Díla.

- 3/2 Cena za Dílo bude Objednatelem uhrazena po bezvadném dokončení a předání Díla převodem na bankovní účet Zhotovitele na základě faktury vystavené Zhotovitelem a zaslané Objednateli nejpozději do deseti (10) dnů ode dne, kdy mu v souladu s touto Smlouvou vznikne možnost požadovat úhradu ceny za Dílo. Splatnost faktury je dvacet jedna (21) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

4 Povinnosti Zhotovitele

- 4/1 Zhotovitel je, mimo plnění veškerých povinností stanovených touto Smlouvou či občanským zákoníkem, zejména výslovně povinen:

- (a) při provádění Díla postupovat rychle a účelně, avšak s odbornou péčí tak, aby bylo Dílo provedeno řádně v co nejkratším čase, a to v souladu se sjednaným termínem dokončení, účelem a podmínkami této Smlouvy,
- (b) řídit se podklady a pokyny, které mu byly poskytnuty Objednatelem; tím není dotčena povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele na nedostatky či jiné vady takových podkladů,
- (c) provést Dílo v souladu s veškerými platnými právními předpisy a českými technickými normami (ČSN/ČS EN/EN) a zajistit, aby veškeré použité materiály a výrobky plně odpovídaly všem předpisům, zejména hygienickým, ekologickým a protipožárním,
- (d) udržovat v pořádku a čistotě místo plnění, a to včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku, a žádným způsobem neznečišťovat okolí místa plnění; po předání Díla pak Objednateli zajistit úklid místa plnění.

- 4/2 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatel. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky

objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00–15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.3 této smlouvy.

5 Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

5/1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od doby převzetí místa plnění až do doby převzetí Díla Objednatelem.

6 Předání a převzetí Díla

6/1 Předání a převzetí Díla se uskuteční v přejímacím řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.

6/2 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že byly zjištěny vady Díla. Zhotovitel se zavazuje vady Díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých Smluvními stranami, jinak do pěti (5) dnů poté, co mu byly oznámeny. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním vad třetí osobou nese Zhotovitel.

7 Záruka za jakost Díla

7/1 Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost Díla, resp. veškerých provedených prací, záruku po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí Díla.

7/2 Pokud Objednatel uplatní reklamaci, zavazuje se ji Zhotovitel vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů od jejího uplatnění nebo do dvaceti čtyř (24) hodin, jedná-li se alespoň částečně o vadu ohrožující život, zdraví či majetek, bezpečnost nebo provoz Díla či zařízení, jehož je Dílo součástí, nebo v případě vzniku havárie, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části Díla, nebude-li Objednatel požadovat slevu z ceny Díla nebo neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy.

7/3 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn nechat je odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese Zhotovitel, který je povinen tyto náklady Objednateli uhradit do deseti (10) dnů po obdržení výzvy k úhradě.

7/4 Doba od uplatnění záruky za jakost do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady třetí osobou nemá vliv na záruku za jakost Díla poskytnutou Zhotovitelem.

7/5 Zákonné nároky Objednatele z vad Díla nad rámec výše stanovených pravidel nejsou dotčeny.

8 Smluvní pokuty

8/1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s řádným provedením Díla podle veškerých povinností a pravidel stanovených touto Smlouvou zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: jedentisíc korun českých) za každý den takového prodlení. Za prodlení se nepovažuje případ, kdy Zhotovitel nemohl provádět Dílo z důvodu, že Objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této Smlouvě nebo na jejím základě jiným prokazatelným způsobem.

8/2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení kterékoli povinnosti stanovené v čl. 4/1 písm. (b), (c) a (d) této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení stanovené povinnosti.

- 8/3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení kterékoli povinnosti stanovené v čl.4/1 písm. (a) a v čl.4/2 této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den, kdy bude své stanovené povinnosti porušovat nebo s jejich splněním bude v prodlení.
- 8/4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody.
- 8/5 Objednatel je oprávněn započíst svoje pohledávky z titulu smluvních pokut proti pohledávkám Zhotovitele na zaplacení ceny za Dílo nebo jeho části, a to bez ohledu na jejich splatnost.

9 Zánik Smlouvy

- 9/1 Vedle splnění právo a povinností z této Smlouvy tato Smlouva zaniká i v následujících případech:
- (a) odstoupením v souladu s touto Smlouvou,
 - (b) písemnou dohodou Smluvních stran.
- 9/2 Objednatel může od této Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v občanském zákoníku a rovněž v případě, že nastala jakákoli změna poměrů či skutečnost týkající se Zhotovitele, která by mohla mít dle názoru Objednatele za následek nesplnění Díla včas nebo řádně. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména jestliže:
- (a) Zhotovitel je v prodlení se započítáním provádění Díla, s jeho pokračováním či s jeho dokončením o více než patnáct (15) dnů,
 - (b) Zhotovitel ve stanovené lhůtě neodstraní vady Díla, které se vyskytnou v průběhu jeho provádění a na které byl Objednatelem písemně upozorněn,
 - (c) Zhotovitel provádí Dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění Objednatele nebo používá závadné, případně jiné než Objednatelem schválené materiály.
- 9/3 Vedle případů uvedených v bodě 9/2 Smlouvy může Objednatel od této Smlouvy odstoupit též bez udání důvodu; v takovém případě je povinen uhradit Zhotoviteli již provedené práce a další prokazatelně vynaložené náklady, jejichž výsledek Zhotovitel nemůže využít jiným způsobem.
- 9/4 Není-li stanoveno jinak, odstoupením od Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, o záruce za jakost či jiná ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem k povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10 Závěrečná ustanovení

- 10/1 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 10/2 Jakékoli změny nebo doplnění mohou být činěny jen formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
- 10/3 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10/4 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

Příloha: Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 28.11.2022

Datum: 29. 11. 2022

Za Objednatele:


ředitel Servisního střediska

Za Zhotovitele:


jednatelka společnosti

Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10215** **ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

WORKER BAU s.r.o.

IČO: **05872103**

Revoluční 1082/8

DIČ: **CZ05872103**

110 00

Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

28. 11. 2022

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	B-2-3-WC učitelé-2.p	0,00				
10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final	0,00				
02	B-2-11-WC učitelky-2.p	0,00				
10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final	0,00				
03	B-4-3-WC učitelé-4.p	0,00				
10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final	0,00				
04	B-4-11-WC učitelky-4.p	0,00				
10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
720	Zdravotechnická instalace	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				

781	Obklady keramické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p
O:	01	B-2-3-WC učitelé-2.p
R:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
2	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
3	000000014v	Stavební připomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začištění	soubor			
4	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor			
6	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
7	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor			
8	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus			
9	725299196R00	Demontáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor			
10	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
		2.p-B-2-3_WC učitelé : 3				
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
		0,8*2,0				
12	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 větrací mříže-sítě	m2			
		2.p-B-2-3_WC učitelé :				
		WC : 0,82*0,46				
		umývárna : 0,82*0,58				
13	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2			
		2.p-B-2-3_WC učitelé : 0,90*2,65-0,8*2,0				
14	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2			
		2.p-B-2-3_WC učitelé :				
		WC+umývárna : 1,25*0,90+1,07*0,90				
15	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,08800				
16	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2			
		2.p-B-2-3_WC učitelé :				
		umývárna : (2*1,07+0,90)*2,0				
		odpočet otvorů : -0,60*2,0				
17	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,88000				
18	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2			
		2.p-B-2-3_WC učitelé :				
		WC : (2*1,05+0,90)*2,0				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
19	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm po vybourání příčky	m2			
		2.p-B-2-3_WC učitelé :				
		WC+umývárna : (2*2,65+0,90)*0,25				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
20	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			

Položkový rozpočet

S:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p
O:	01	B-2-3-WC učitelé-2.p
R:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,88000 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,55000 WC : $(2*1,05+0,90)*0,65$ umývárna : $(2*1,07+0,90)*0,65$ Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,85280*-1				
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi 2.p-B-2-3_WC učitelé : WC : $2*(0,82+0,46)$ umývárna : $2*(0,82+0,58)$	m			
22	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi 2.p-B-2-3_WC učitelé : WC : $(2*1,05+0,90)*0,65$ umývárna : $(2*1,07+0,90)*0,65$	m2			
23	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,88000 WC+umývárna : $2*2,0*0,15$	m2			
24	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 2.p-B-2-3_WC učitelé : WC+umývárna : $(2*0,65+0,90)*0,25$	m2			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
25	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,08800	m2			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
26	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2.p-B-2-3_WC učitelé : WC : $1,05*0,90$ umývárna : $1,07*0,90$	m2			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
27	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,90800	m2			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
29	721000001	Rozvody kanalizace-úpravy ODHAD	soubor			
30	722000001	Rozvody vody-úpravy ODHAD	soubor			
31	725000001	Zařizovací předměty-WC, um., bat. ODHAD	soubor			
Díl: 725		Zařizovací předměty				
32	725292001R0v	Zásobník na toaletní papír plast.	soubor			
33	725292011R0v	Zásobník na papírové ručníky plast.	soubor			
34	725292042R0v	Dávkovač tekutého mýdla 0,85 l, plast	soubor			
35	725292061R0v	WC štetka na postavení, plast	soubor			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				

Položkový rozpočet

S:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p
O:	01	B-2-3-WC učitelé-2.p
R:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	766620010RAv	D+M větrací mřížky do 0,5 m2	kus			
37	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
38	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,08800						
39	771575109RT0	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep). webercolor premium (sp)	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,08800						
40	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,08800						
41	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m			
2.p-B-2-3_WC učitelé :						
WC+umývárna : 2*(2,32+0,90)						
42	597642031R	Dlažba ref.Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,08800*1,1						
43	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%			
Díl: 781		Obklady keramické				
44	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,88000						
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 6,00000						
WC+umývárna : 2*2,0*0,15						
45	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm weberfor profiflex (lep). webercolor comfort (sp)	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 11,48000						
46	597813660R	System obkládačka 20x25 ref. Color One	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 11,48000*1,1						
47	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 11,48000						
48	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
49	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2			
zárubně : (2*2,1+0,9)*0,35						
50	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,78500						
51	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,78500						
52	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,78500						
Díl: 784		Malby				
53	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
2.p-B-2-3_WC učitelé :						
strop :						
WC+umývárna : 2,27*0,90						
stěny :						

Položkový rozpočet

S:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p
O:	01	B-2-3-WC učitelé-2.p
R:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		WC+umývárna : 2*(2,27+0,90)*0,65				
54	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 6,16400				
55	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 6,16400				
Díl: M21		Elektromontáže				
56	21030001	Úpravy rozvodů elektroinstalací-světla-vypínače - odhad	soubor			
57	21030002	Revize	soubor			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
58	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
59	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t			
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
61	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
62	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
63	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
64	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t			
65	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
66	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
67	979990191Vvm	Poplatek za skládku sut kovové prvky	t			
68	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
69	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
70	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
71	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
72	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
73	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
74	VRN5	Provoz investora	Soubor			
75	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p
O:	02	B-2-11-WC učitelky-2.p
R:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
2	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
3	000000014v	Stavební přípomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začištění	soubor			
4	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor			
6	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
7	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor			
8	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus			
9	725299196R00	Demontáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor			
10	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
2.p-B-2-11_WC učitelky : 3						
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
0,8*2,0						
12	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 větrací mříže-sítě	m2			
2.p-B-2-11_WC učitelky :						
WC : 0,82*0,37						
umývárna : 0,82*0,58						
13	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2			
2.p-B-2-11_WC učitelky : 0,90*2,65-0,8*2,0						
14	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2			
2.p-B-2-11_WC učitelky :						
WC+umývárna : 1,29*0,90+1,08*0,90						
15	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,13300						
16	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2			
2.p-B-2-11_WC učitelky :						
WC : (2*1,14+0,90)*2,0						
umývárna : (2*1,08+0,90)*2,0						
odpočet otvorů : -0,60*2,0						
17	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 11,28000						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
18	319201317R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm po vybourání příčky	m2			
2.p-B-2-11_WC učitelky :						
WC+umývárna : (2*2,65+0,90)*0,25						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
19	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 11,28000						
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,55000						

Položkový rozpočet

S:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p
O:	02	B-2-11-WC učitelky-2.p
R:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

WC : (2*1,14+0,90)*0,65
 umývárna : (2*1,08+0,90)*0,65
 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,77900*-1

20	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi 2.p-B-2-11_WC učitelky :	m			
		WC : 2*(0,82+0,37) umývárna : 2*(0,82+0,58)				

21	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi 2.p-B-2-11_WC učitelky :	m2			
		WC : (2*1,14+0,90)*0,65 umývárna : (2*1,08+0,90)*0,65				

22	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 11,28000	m2			
		WC+umývárna : 2*2,0*0,15				

23	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 2.p-B-2-3_WC učitelé :	m2			
		WC+umývárna : (2*0,65+0,90)*0,25				

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
24	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,13300	m2			

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
25	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2.p-B-2-11_WC učitelky :	m2			
		WC : 1,29*0,90 umývárna : 1,08*0,90				

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,13300	m2			

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			

Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
28	721000001	Rozvody kanalizace-úpravy ODHAD	soubor			
29	722000001	Rozvody vody-úpravy ODHAD	soubor			
30	725000001	Zařizovací předměty-WC, um., bat. ODHAD	soubor			

Díl: 725		Zařizovací předměty				
31	725292001R0v	Zásobník na toaletní papír plast.	soubor			
32	725292011R0v	Zásobník na papírové ručníky plast.	soubor			
33	725292042R0v	Dávkovač tekutého mýdla 0,85 l, plast	soubor			
34	725292061R0v	WC štětka na postavení, plast	soubor			

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
35	766620010RAv	D+M větrací mřížky do 0,5 m2	kus			
36	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p
O:	02	B-2-11-WC učitelky-2.p
R:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,13300						
38	771575109RT0	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep).webercolor premium (sp)	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,13300						
39	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,13300						
40	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m			
2.p-B-2-11_WC učitelky :						
WC+umývárna : 2*(2,37+0,90)						
41	597642031R	Dlažba ref.Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,13300*1,1						
42	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%			
Díl: 781		Obklady keramické				
43	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,88000						
44	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm weberfor profiflex (lep).webercolor comfort (sp)	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 11,88000						
45	597813660R	System obkládačka 20x25 ref. Color One	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 11,88000*1,1						
46	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 11,88000						
47	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
48	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním zárubně : (2*2,1+0,9)*0,35	m2			
49	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,78500						
50	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,78500						
51	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,78500						
Díl: 784		Malby				
52	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
2.p-B-2-11_WC učitelky :						
strop :						
WC+umývárna : 2,37*0,90						
stěny :						
WC+umývárna : 2*(2,37+0,90)*0,65						
53	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 6,38400						
54	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 6,38400						

Položkový rozpočet

S:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p
O:	02	B-2-11-WC učitelky-2.p
R:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
55	21030001	Úpravy rozvodů elektroinstalací-světla-vypínače - odhad	soubor			
56	21030002	Revize	soubor			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
57	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
58	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t			
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
60	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
61	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
62	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
63	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t			
64	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
65	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
66	979990191Vvm	Poplatek za skládku sut kovové prvky	t			
67	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
68	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
69	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
70	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
71	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
72	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
73	VRN5	Provoz investora	Soubor			
74	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p
O:	03	B-4-3-WC učitelé-4.p
R:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
2	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
3	000000014v	Stavební přípomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začištění	soubor			
4	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor			
6	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
7	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor			
8	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus			
9	725299196R00	Demontáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor			
10	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
4.p-B-4-3_WC učitelé : 3						
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
0,8*2,0						
12	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 větrací mříže-sítě	m2			
4.p-B-4-3_WC učitelé :						
WC : 0,82*0,46						
umývárna : 0,82*0,58						
13	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2			
4.p-B-4-3_WC učitelé : 0,90*2,65-0,8*2,0						
14	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2			
4.p-B-4-3_WC učitelé :						
WC+umývárna : 1,25*0,90+1,07*0,90						
15	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, trmel do 50% degrad.vrstvy betonu	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,08800						
16	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2			
4.p-B-4-3_WC učitelé :						
umývárna : (2*1,07+0,90)*2,0						
odpočet otvorů : -0,60*2,0						
17	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,88000						
18	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2			
4.p-B-4-3_WC učitelé :						
WC : (2*1,05+0,90)*2,0						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
19	319201317R00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm po vybourání příčky	m2			
4.p-B-4-3_WC učitelé :						
WC+umývárna : (2*2,65+0,90)*0,25						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
20	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			

Položkový rozpočet

S:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p
O:	03	B-4-3-WC učitelé-4.p
R:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,88000 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,55000 WC : (2*1,05+0,90)*0,65 umývárna : (2*1,07+0,90)*0,65 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,85280*-1				
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi 4.p-B-4-3_WC učitelé : WC : 2*(0,82+0,46) umývárna : 2*(0,82+0,58)	m			
22	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi 4.p-B-4-3_WC učitelé : WC : (2*1,05+0,90)*0,65 umývárna : (2*1,07+0,90)*0,65	m2			
23	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,88000 WC+umývárna : 2*2,0*0,15	m2			
24	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 4.p-B-4-3_WC učitelé : WC+umývárna : (2*0,65+0,90)*0,25	m2			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
25	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,08800	m2			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
26	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 4.p-B-4-3_WC učitelé : WC : 1,05*0,90 umývárna : 1,07*0,90	m2			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
27	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,90800	m2			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
29	721000001	Rozvody kanalizace-úpravy ODHAD	soubor			
30	722000001	Rozvody vody-úpravy ODHAD	soubor			
31	725000001	Zařizovací předměty-WC, um., bat. ODHAD	soubor			
Díl: 725		Zařizovací předměty				
32	725292001R0v	Zásobník na toaletní papír plast.	soubor			
33	725292011R0v	Zásobník na papírové ručníky plast.	soubor			
34	725292042R0v	Dávkovač tekutého mýdla 0,85 l, plast	soubor			
35	725292061R0v	WC štetka na postavení, plast	soubor			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				

Položkový rozpočet

S:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p
O:	03	B-4-3-WC učitelé-4.p
R:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	766620010RAv	D+M větrací mřížky do 0,5 m2	kus			
37	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
38	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,08800						
39	771575109RT0	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep), webercolor premium (sp)	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,08800						
40	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,08800						
41	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m			
4.p-B-4-3_WC učitelé :						
WC+umývárna : 2*(2,32+0,90)						
42	597642031R	Dlažba ref.Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,08800*1,1						
43	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
Díl: 781		Obklady keramické				
44	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,88000						
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 6,00000						
WC+umývárna : 2*2,0*0,15						
45	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm weberfor profiflex (lep), webercolor comfort (sp)	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 11,48000						
46	597813660R	System obkládačka 20x25 ref. Color One	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 11,48000*1,1						
47	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 11,48000						
48	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
49	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2			
zárubně : (2*2,1+0,9)*0,35						
50	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,78500						
51	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,78500						
52	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krcí s 1x emailováním	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,78500						
Díl: 784		Malby				
53	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
4.p-B-4-3_WC učitelé :						
strop :						
WC+umývárna : 2,27*0,90						
stěny :						

Položkový rozpočet

S:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p
O:	03	B-4-3-WC učitelé-4.p
R:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		WC+umývárna : 2*(2,27+0,90)*0,65				
54	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 6,16400				
55	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 6,16400				
Díl: M21		Elektromontáže				
56	21030001	Úpravy rozvodů elektroinstalací-světla-vypínače - odhad	soubor			
57	21030002	Revize	soubor			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
58	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
59	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t			
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
61	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
62	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
63	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
64	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t			
65	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
66	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
67	979990191Vvm	Poplatek za skládku sut kovové prvky	t			
68	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
69	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
70	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
71	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
72	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
73	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
74	VRN5	Provoz investora	Soubor			
75	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p
O:	04	B-4-11-WC učitelky-4.p
R:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
2	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
3	000000014v	Stavební přípomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začištění	soubor			
4	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor			
6	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
7	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor			
8	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus			
9	725299196R00	Demontáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor			
10	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
4.p-B-4-11_WC učitelky : 3						
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
0,8*2,0						
12	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 větrací mříže-sítě	m2			
4.p-B-4-11_WC učitelky :						
WC : 0,82*0,37						
umývárna : 0,82*0,58						
13	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2			
4.p-B-4-11_WC učitelky : 0,90*2,65-0,8*2,0						
14	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2			
4.p-B-4-11_WC učitelky :						
WC+umývárna : 1,23*0,90+1,09*0,90						
15	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,08800						
16	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2			
4.p-B-4-11_WC učitelky :						
WC : (2*1,08+0,90)*2,0						
umývárna : (2*1,09+0,90)*2,0						
odpočet otvorů : -0,60*2,0						
17	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 11,08000						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
18	319201317R00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm po vybourání příčky	m2			
4.p-B-4-11_WC učitelky :						
WC+umývárna : (2*2,65+0,90)*0,25						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
19	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 11,08000						
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,55000						

Položkový rozpočet

S:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p
O:	04	B-4-11-WC učitelky-4.p
R:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		WC : (2*1,08+0,90)*0,65 umývárna : (2*1,09+0,90)*0,65 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,77900*-1				
20	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi 4.p-B-4-11_WC učitelky : WC : 2*(0,82+0,37) umývárna : 2*(0,82+0,58)	m			
21	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi 4.p-B-4-11_WC učitelky : WC : (2*1,08+0,90)*0,65 umývárna : (2*1,09+0,90)*0,65	m2			
22	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 11,08000 WC+umývárna : 2*2,0*0,15	m2			
23	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 4.p-B-4-3_WC učitelé : WC+umývárna : (2*0,65+0,90)*0,25	m2			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
24	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,08800	m2			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
25	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 4.p-B-4-11_WC učitelky : WC : 1,23*0,90 umývárna : 1,09*0,90	m2			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,08800	m2			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
28	721000001	Rozvody kanalizace-úpravy ODHAD	soubor			
29	722000001	Rozvody vody-úpravy ODHAD	soubor			
30	725000001	Zařizovací předměty-WC, um., bat. ODHAD	soubor			
Díl: 725		Zařizovací předměty				
31	725292001R0v	Zásobník na toaletní papír plast.	soubor			
32	725292011R0v	Zásobník na papírové ručníky plast.	soubor			
33	725292042R0v	Dávkovač tekutého mýdla 0,85 l, plast	soubor			
34	725292061R0v	WC štětka na postavení, plast	soubor			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
35	766620010RAv	D+M větrací mřížky do 0,5 m2	kus			
36	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				

Položkový rozpočet

S:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p
O:	04	B-4-11-WC učitelky-4.p
R:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,08800						
38	771575109RT0	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep), webercolor premium (sp)	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,08800						
39	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,08800						
40	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m			
4.p-B-4-11_WC učitelky : WC+umývárna : 2*(2,32+0,90)						
41	597642031R	Dlažba ref.Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,08800*1,1						
42	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
Díl: 781 Obklady keramické						
43	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,68000						
44	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm weberfor profiflex (lep), webercolor comfort (sp)	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 11,68000						
45	597813660R	System obkládačka 20x25 ref. Color One	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 11,68000*1,1						
46	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 11,68000						
47	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%			
Díl: 783 Nátěry						
48	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2			
zárubně : (2*2,1+0,9)*0,35						
49	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,78500						
50	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,78500						
51	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,78500						
Díl: 784 Malby						
52	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
4.p-B-4-11_WC učitelky : strop : WC+umývárna : 2,32*0,90 stěny : WC+umývárna : 2*(2,32+0,90)*0,65						
53	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 6,27400						
54	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 6,27400						

Položkový rozpočet

S:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p
O:	04	B-4-11-WC učitelky-4.p
R:	10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
55	21030001	Úpravy rozvodů elektroinstalací-světla-vypínače - odhad	soubor			
56	21030002	Revize	soubor			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
57	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
58	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t			
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
60	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
61	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
62	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
63	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t			
64	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
65	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
66	979990191Vvm	Poplatek za skládku sut kovové prvky	t			
67	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
68	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
69	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
70	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
71	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
72	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
73	VRN5	Provoz investora	Soubor			
74	VRN6	Kompletační činnost (ICD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání