

SMLOUVA O DÍLO

č. S928/2016/279

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor) tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Vlastimil Medek

Stavební práce a zemní práce

IČO: 65031636

DIČ: CZ7805201404

zapsán u MěÚ Jindřichův Hradec, obecní živnostenský úřad

sídlo: Jindřiš 71, 377 01 Jindřichův Hradec

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: WSPK číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Rybník Kopecký - retenční nádrž na LS Jindřichův Hradec“ evidenční číslo zakázky S928/2016/279 a to dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří ALCEDO a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí .
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby ,
 - vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení ,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu ,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům ,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením ,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15.12.2016. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 15.9.2016, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 340 462,67Kč bez DPH, slovy jedenmiliontřistačtyřicettisícčtyřistašedesátdvakorun a šedesátsedmhaléřů českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podíli-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku
 - vážní listky od použitých materiálů, tříděné dle data a frakce
 - doklad o vytýčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až

v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.


XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

- 8 -09- 2016

V Jindřichu, dne: - 2. 09. 2016

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20160201

Stavba: Rybník Kopecký - obnova lesního rybníčku v k.ú. Bednárec, p.č. 757

KSO: 833 15 23

Město: Bednárec

Zadavatel:

Uchazeč:

Vlastník: Město, Stavební práce a zemní práce, Jinčeti 71, 377 01 Jinčeti u Hradce

Projektant:

[Redacted]

Poznatka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány vědeckými podmínkami jednotlivých cenů (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v konkrétním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" odchylka zveřejněného materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší účinné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Cena bez DPH		1 340 462,67	
DPH	Sazba daně	Základ daně	
	základní 21,00%	1 340 462,67	Výše daně 281 497,16
	sazba 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		V	CZK 1 621 959,83

CC-CZ: Datum: 5.8.2016

IC: DIČ:

IC: 65031636 DIČ: CZ7805201404

IC: 72059589 DIČ: CZ5910211373

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20160201

Stavba: Rybník Kopecký - obnova lesního rybníčku v k.ú. Bednárec, p.č. 757

Místo: Bednárec

Datum: 05.08.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AALCERO - Ing. Martin Růžička CSc., Jih

Náklady stavby celkem

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
201602011	D.1. Stavební konstrukční řešení	1 340 462,67	1 621 959,83	
201602012	Vedlejší a ostatní náklady	1 306 962,67	1 581 424,83	STA
		33 500,00	40 535,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rybník Kopecký - obnova lavičkového rybníčku v k.ú. Bezdvůr, p.č. 75/7

Objekt:

201602011 - D.1. Stavebně konstrukční řešení

KSO:

833 15 23

Místo:

Bezdvůr

Zadavatel:

Uchazeč:

Masimil. Medek, Stavební práce a zemin. práce, Jindř. 71, 377 01 Jindřichův Hradec

Projektant:

Poznatky:

CC-CZ:

05.06.2016

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

65031636

CZ7805201404

72095989

CZ910211373

Cena bez DPH

1 306 962,67

DPH - základní
sazba

Základ daně
1 306 962,67
0,00

Sazba daně
21,000
15,000

Výše daně
274 482,16
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 581 424,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Kopecký - obnova lesního rybníčku v k.ú. Bednárec, p.č.757

Objekt:

201602011 - D.1. Stavebně konstrukční řešení

Místo:

Bednárec

Zadavatel:

Uchazeč:

[REDACTED]

Kód dlu - Pořís

Datum: 05.08.2016
Projektant: ALCEO - Ing. Martin Růžek, CS

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		Cena celkem [CZK]
1 - Zemní práce	1 298 857,07	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	781 350,09	
4 - Vodorovné konstrukce	55 122,00	
8 - Trubní vedení	283 722,50	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 608,00	
998 - Přesun hmot	25 507,75	
PSV - Práce a dodávky PSV	128 546,73	
762 - Konstrukce tesalové	8 105,60	
767 - Konstrukce zámečnické	2 705,60	
	5 400,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Kopecký - obnova lesního rybníčku v k.ú. Bednárec, p.č.757

Objekt:

201602011 - D.1. Stavebně konstrukční řešení

Místo:

Bednárec

Zadavatel:

Vlastimil Wieda, Stavební práce a zemní práce, Jindřich 71, 377 01 Jindřichův Hradec

Uchazeč:

Datum:

05.08.2016

Projektant:

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem								
1 306 962,67								

Práce a dodávky HSV

1 298 857,07

781 350,09

D HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111201102	Odstanění travin z celkové plochy do 1 ha	ha	0,810	16 000,00	14 580,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

Odstanění travin a rákosy třetím, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha

40*90/10000" výkres číslo C.5

2	K	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	300,000	30,00	9 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------	----------------

Odstanění křovin a stromů s odstraňováním kořenů průměru kmenů do 100 mm do plochy terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m²

0,810

300" výkres číslo C.5

3	K	111201401	Spáření křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm	m ²	300,000	10,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

Spáření křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm na rovném terénu

300,000

300" výkres číslo C.5

4	K	112001102	Kácení stromů tloušťky D kmenů do 500 mm	kus	30,000	300,00	9 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Kácení stromů s odstraňováním kořenů a s odstraňováním křovin, průměru kmenů přes 500 do 500 mm

30,000

30" výkres číslo C.5

5	K	112001124	Kácení stromů tloušťky D kmenů do 900 mm	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Kácení stromů s odstraňováním kořenů a s odstraňováním křovin, průměru kmenů přes 900 do 900 mm

2,000

2" výkres číslo C.5

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	112201102	Odstavení patřící Ø 60-500 mm	kus	36,000	116,00	1 300,00 [CS ÚRS 2016 01]	
PP								
Odstavení patřící s jehly vykazující, vyřazené nebo odstavené, s přímou nebo křížovou přímkou přes 200 do 900 mm								
VV								
30" výška číslo C.5								
7	K	112201104	Odstavení patřící Ø 900 mm	kus	2,000	200,00	400,00 [CS ÚRS 2016 01]	
PP								
Odstavení patřící s jehly vykazující, vyřazené nebo odstavené, s přímou nebo křížovou přímkou přes 900 do 900 mm								
VV								
2" výška číslo C.5								
8	K	115001104	Převodní vody potrubím DN do 300	m	13,000	486,00	6 240,00 [CS ÚRS 2016 01]	
PP								
Převodní vody potrubím průměru 80 přes 200 do 300								
VV								
13" výška číslo C.5								
9	K	115101207	Čerpadlo vody na dopravní výšku do 10 m průřezem Ø 500 l/min	hod	40,000	300,00	12 000,00 [CS ÚRS 2016 01]	
PP								
Čerpadlo vody na dopravní výšku do 10 m s usazením přímým přívodem do 500 l/min								
VV								
8" výška číslo C.5								
10	K	115101201	Převodní čerpadlo soupravy pro dopravní výšku do 10 m Ø 500 l/min	des	5,000	550,00	2 750,00 [CS ÚRS 2016 01]	
PP								
Převodní souprava čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s usazením přímým přívodem do 500 l/min								
VV								
5" výška číslo C.5								
11	K	121101101	Solární omítka s příměstím na vzdálenost do 50 m	m3	248,880	80,00	19 910,40 [CS ÚRS 2016 01]	
PP								
Solární omítka nebo jiné řešení s usazením přímým přívodem na trase v místě užití nebo na součase Ø 1000 mm								
VV								
8" výška číslo C.5								
12	K	12201402	Výkopový v zářezku na šířku v normě Ø 3, objem do 1000 m3	m3	800,000	60,00	48 000,00 [CS ÚRS 2016 01]	
PP								
Výkopový v zářezku na šířku s přímou výškou na vzdálenost do 3 m nebo s usazením na dopravní soustavě v normě Ø 3								
VV								
800" výška číslo C.5 pro objem 1000								
13	K	12201409	Přívodní za lepicí a vykopávací v zářezku na šířku v normě Ø 3	m3	800,000	20,00	16 000,00 [CS ÚRS 2016 01]	
PP								
Výkopový v zářezku na šířku s přímou výškou na vzdálenost do 3 m nebo s usazením na dopravní soustavě v normě Ø 3								
VV								
800" výška číslo C.5								
14	K	12201402	Odstavení nákladů při ústupu 40 do 60 kPa	m3	3 300,000	55,00	181 500,00 [CS ÚRS 2016 01]	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
PP			Odstupení rákosů a výsadbových vodních nádrží nebo rybníků s šířkou do 20 m se výkopem při únosnosti dna přes 40 t/m² do 60 t/m²		3 300,000			
VV			3300 výkres číslo C.5					
15	K	12403101	Výkopový do 1000 m3 pro koryta vodotečí v horní části tr. 3	m3	158,760	60,00	9 525,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Výkopový pro koryta vodotečí s přenosem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní části tr. 3 do 1 000 m3		158,760			
VV			7*2,7*0,9+15*7*0,9+12,5*4,2*0,9 výkres číslo D.2		158,760			
16	K	12403109	Příplatek k výkopovému pro koryta vodotečí v horní části tr. 3 za legraci	m3	158,760	30,00	4 762,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Výkopový pro koryta vodotečí s přenosem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní části tr. 3		158,760			
VV			7*2,7*0,9+15*7*0,9+12,5*4,2*0,9 výkres číslo D.2		158,760			
17	K	125103101	Čištění otevřených koryt vodotečí s dna do 5 m hl. do 2,5 m v horní části tr. 1 a 2	m3	18,500	60,00	1 110,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Čištění otevřených koryt vodotečí s přenosem rozpočetní náklady do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šíři plochy dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v horní části tr. 1 a 2		18,500			
VV			8*1,5*0,3+5*0,5*0,5 výkres číslo C.5 náklady		18,500			
18	K	132201101	Hloubení rýh s do 600 mm v horní části tr. 3 objemu do 100 m3	m3	3,594	70,00	251,58	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapadlých i nezapadlých rýh šířky do 600 mm a uměním dna do předepsaného profilu a spádu v horní části tr. 3 do 100 m3		3,594			
VV			5*0,3*0,3+5*0,3*0,3 výkres číslo D.4		1,500			
VV			3,4*0,6*0,5 výkres číslo D.2		1,836			
VV			1*0,3*0,86 výkres číslo D.3		0,258			
VV			Součet		3,594			
19	K	132201109	Příplatek za legraci k hloubení rýh s do 600 mm v horní části tr. 3	m3	3,594	20,00	71,88	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapadlých i nezapadlých rýh šířky do 600 mm a uměním dna do předepsaného profilu a spádu v horní části tr. 3		3,594			
VV			5*0,3*0,3+5*0,3*0,3 výkres číslo D.4		1,500			
VV			3,4*0,6*0,5 výkres číslo D.2		1,836			
VV			1*0,3*0,86 výkres číslo D.3		0,258			
VV			Součet		3,594			
20	K	132201201	Hloubení rýh s do 2000 mm v horní části tr. 3 objemu do 100 m3	m3	7,850	70,00	549,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapadlých i nezapadlých rýh šířky přes 600 do 2 000 mm a uměním dna do předepsaného profilu a spádu v horní části tr. 3 do 100 m3		7,850			
VV			1*2*0,3 výkres číslo D.3		7,850			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	132201209	Přívazek za lopovost k hladkému rýži 5 do 2000 mm v hmotnosti 1,3	m3	7,800	20,00	156,00	CS ÚRS 2016 01
po								
Hladké železných i ocelových rýží 500 až do 2 000 mm i umístění dle do předepsaného profilu a spodu v hmotnosti 1,3								
3 Přívazek k celku za lopovost hmotnost 1,3								
VV			1,372 0,3 vyřezání čtverce D,3		7,800			
22	K	132201101	Hladké železných i ocelových rýží 5 do 2000 mm v hmotnosti 1,3	m3	1,972	80,00	157,76	CS ÚRS 2016 01
Hladké železných i ocelových železných s příslušným nárojem přemístění výhledu ve výhledu v hmotnosti 1,3 do 100 m3								
PP			1,387 1,56 0,8 vyřezání čtverce D,2		1,972			
VV			Přívazek za lopovost u hladké železných v hmotnosti 1,3	m3	1,972	20,00	39,44	CS ÚRS 2016 01
23	K	132201109	Hladké železných i ocelových železných s příslušným nárojem přemístění výhledu ve výhledu v hmotnosti 1,3 do 100 m3	m3	1,972	20,00	39,44	CS ÚRS 2016 01
PP			1,587 1,56 0,8 vyřezání čtverce D,2		1,972			
VV			1,587 1,56 0,8 vyřezání čtverce D,2		1,972			
24	K	162201401	Vodovodné přemístění větší stromů listnatých do 1 km D kmeny do 500 mm	kus	30,000	130,00	3 900,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodovodné přemístění větší stromů listnatých do 1 km D kmeny do 500 mm	kus	30,000	130,00	3 900,00	CS ÚRS 2016 01
VV			30 vyřezání čtverce C,5		30,000			
25	K	162201408	Vodovodné přemístění větší stromů jehličnatých do 1 km D kmeny do 900 mm	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodovodné přemístění větší stromů jehličnatých do 1 km D kmeny do 900 mm	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2016 01
VV			2 vyřezání čtverce C,5		2,000			
26	K	162201412	Vodovodné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmeny do 500 mm	kus	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodovodné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmeny do 500 mm	kus	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
VV			30 vyřezání čtverce C,5		30,000			
27	K	162201418	Vodovodné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmeny do 900 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodovodné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmeny do 900 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
VV			2 vyřezání čtverce C,5		2,000			
28	K	162201422	Vodovodné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmeny do 500 mm	kus	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodovodné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmeny do 500 mm	kus	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
VV			30 vyřezání čtverce C,5		30,000			
29	K	162201424	Vodovodné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmeny do 900 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodovodné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmeny do 900 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
VV			30 vyřezání čtverce C,5		30,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2" výkres číslo C.5		2,000			
30	K	162253101	Vodorovné přemíslení násovy z nádrží do 60 m při únosnosti dva přes 40 kPa	m3	3 300,000	25,00	87 595,00 CS ÚRS 2016 01	
PP			Vodorovné přemíslení násovy z nádrží do 60 m při únosnosti dva přes 40 kPa, na vzdálenost přes 30 do 40 m					
VV			3300-800" výkres číslo C.5 pro odvoz na skládku		2 500,000			
VV			800" výkres číslo C.5 pro zátop zemníku		800,000			
VV			Součet		3 300,000			
31	K	162261101	Vodorovné přemíslení do 500 m výkopu/typování z horniny tř. 1 až 4	m3	2 982,826	20,00	59 656,32 CS ÚRS 2016 01	
PP			Vodorovné přemíslení výkopu nebo typování po suchu na objemové dopravní prostředku, bez následní výkopu, arlak se deblatím bez rozhraní z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
VV			800" výkres číslo C.5 převoz pro násoy hráz		800,000			
VV			3300-500-800" výkres číslo C.5 převoz příboječného sedimentu k rozhraní v okolí rybníku		2 060,000			
VV			3,994+18,5+158,76+1,972" výkop z ostatních konstrukcí		182,826			
VV			Součet		2 982,826			
32	K	162401101	Vodorovné přemíslení do 1500 m výkopu/typování z horniny tř. 1 až 4	m3	560,000	40,00	20 000,00 CS ÚRS 2016 01	
PP			Vodorovné přemíslení výkopu nebo typování po suchu na objemové dopravní prostředku, bez následní výkopu, arlak se deblatím bez rozhraní z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m					
VV			560" výkres číslo C.5 odvoz příboječného sedimentu		500,000			
33	K	167101102	Nakládání výkopu z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3 482,826	15,00	52 242,39 CS ÚRS 2016 01	
PP			Nakládání, uložení a přemíslení rozhraní výkopu nebo typování nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4					
VV			3300" výkres číslo C.5 odvoz příboječného sedimentu		3 300,000			
VV			3,994+18,5+158,76+1,972" výkop z ostatních konstrukcí		182,826			
VV			Součet		3 482,826			
34	K	171103201	Uložení typování z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhruběním 100 % PS C s průměry jila do 20 %	m3	800,000	15,00	12 000,00 CS ÚRS 2016 01	
PP			Uložení rozhraní typování z horniny tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv žilku koruny přetahů a jiných vodních nádrží se zhruběním do 100 % PS - koef. C s průměry jilové hlavy do 20 % objemu					
VV			800" výkres číslo C.5		800,000			
35	K	171103111	Uložení a hrubé rozhraní výkopu bez zhruběním v rovině a ve směru do 1:5	m3	2 182,826	20,00	43 656,52 CS ÚRS 2016 01	
PP			Uložení výkopu bez zhruběním s hrubým rozhraním v rovině nebo na svahu do 1:5					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo součásti
VV			2300-506-800 výhled číslo C.5 přívaz přibýsčného spojení k roztlačení v okolí rýbníku		2 000,000			
VV			3,50x+18,5+150,76+1,972 výhled z ostřích korytů		182,876			
VV			Součet		2 182,876			
36	K	174101101	Základ jím. šachet rýn nebo kolem objemu spávanou se zhrubnutím	m3	880,000	45,00	36 600,00	CS ÚRS 2016 01
44			Základ spávanou z jakékoliv kamenné s ušlechtilým výhledem ve vřechách se zhrubnutím jím. šachet, rýn nebo kolem objemu v blízkosti výhledů					
VV			800 výhled číslo C.5 zářez zeminu		880,000			
37	K	181301113	Rozprostření omítky tl vrstvy do 200 mm při přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 639,200	28,00	37 184,00	CS ÚRS 2016 01
42			Rozprostření a urovnění omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při skloně podle přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
VV			248,88/D, 13" výhled číslo D.		1 639,200			
38	K	181451122	Zakládání lučného trávníku výhledu plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	1 639,200	6,00	38 959,20	CS ÚRS 2016 01
42			Zakládání trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výhledu včetně zakládání trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2					
VV			248,88/D, 13" výhled číslo D.		1 639,200			
39	M	00924042	odvození směru trávníku - profilová	kg	47,480	140,00	39 664,20	CS ÚRS 2016 01
42			Odvození směru trávníku - profilová					
VV			1659,2*0,023 Přepočtené koeficienty roztlačení		41,480			
40	K	182101101	Svačování v zářezích v hmotnosti 0,1 až 4	m2	4 676,400	12,00	40 561,20	CS ÚRS 2016 01
42			Svačování trávníku do propadlých jam a potřeby přeměny výhledu při svačování v zářezích v hmotnosti 0,1 až 4					
VV			4500 výhled číslo C.5		4 500,000			
VV			772,7+197+12,5+4,2 výhled číslo D.2		176,400			
VV			Součet		4 676,400			
41	K	182201101	Svačování náspů	m2	1 335,000	12,00	41 602,00	CS ÚRS 2016 01
42			Svačování náspů					
VV			8715 výhled číslo C.5		1 335,000			
0	3		Svačování náspů					
42	K	320101112	Ozazení betonových a železobetonových přehradních konstrukcí nad 1000 do 5000 kg	m3	0,406	1 400,00	55 122,00	55 122,00
42			Ozazení betonových a železobetonových přehradních konstrukcí nad 1000 do 5000 kg				545,60	CS ÚRS 2016 01
42			Ozazení betonových a železobetonových přehradních konstrukcí nad 1000 do 5000 kg					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,4*0,5*2,00" výkres číslo D.3		0,404			
43	M	SPCM320	podstava železobetonového prefabrikovaného požárního typ stavební dvojdílný 40x50cm	m	2,000	6 500,00	13 000,00	
	VV		2" výkres číslo D.3		2,000			
44	K	321213345	zářivka nadstropní s lomeným karmem vodních staveb obkladní s výměstrováním	m3	1,870	600,00	1 122,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Základní nádiskladivá s lomeným karmem vodních staveb plánová, jezdí a plavebních komor, spodní stěny vodních elektrárn, obalových věží a výstavby zařízení, opěrných zdí, laticí, laticí a ostatních konstrukcí obalových a lomených karmů lomených úpravěných s výstavbou, na cementovém nádiskladivě					
	VV		3,4*0,3*1,1" výkres číslo D.3		1,870			
45	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze žb mrazuvzdorného Ú. C. 10/37	m3	8,366	3 000,00	24 798,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezdí a plavebních komor, spodní stěny vodních elektrárn, jezdí přehrad, obalových věží a výstavby zařízení, opěrných zdí, laticí, laticí a ostatních konstrukcí obalových a lomených karmů lomených úpravěných s výstavbou, na cementovém nádiskladivě					
	VV		5*0,3*1,8*5*0,3" výkres číslo D.4		4,200			
	VV		1,58*1,58*0,8" výkres číslo D.2		1,972			
	VV		3,4*0,6*0,9" výkres číslo D.2		1,836			
	VV		1*0,3*0,85" výkres číslo D.3		0,258			
	VV		Součet		8,266			
46	K	321331010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zařízení	m2	29,356	250,00	7 339,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostáho nebo železobetonového staveb přehrad, jezdí a plavebních komor, spodní stěny vodních elektrárn, jezdí přehrad, obalových věží a výstavby zařízení, opěrných zdí, laticí, laticí a ostatních konstrukcí obalových a lomených karmů lomených úpravěných s výstavbou, na cementovém nádiskladivě					
	VV		(5*0,3)*1*1,2		12,720			
	VV		(5*0,3)*2*1		10,600			
	VV		Medisoučet výkres číslo D.4		23,320			
	VV		(1,58*1,58)*2*0,2" výkres číslo D.2		0,000			
	VV		(3,4*0,6)*2*0,5" výkres číslo D.2		1,256			
	VV		Medisoučet		4,000			
	VV		(1*0,3)*2*0,3" výkres číslo D.3		5,256			
	VV		Medisoučet		0,000			
	VV		(1*0,3)*2*0,3" výkres číslo D.3		0,780			
	VV		Medisoučet		0,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6"1,3" výkres číslo D.2		7,800			
50	K	452311141	Podkladní desky z betonu průběžného Ø. C 16/20 ovlivněný výkop	m3	1,593	3 000,00	4 779,00 CS ÚRS 2016 01	
	PP		Podkladní a doplňková konstrukce z betonu průběžného z betonu Ø. C 16/20					
	VV		10,62"1"0,15" výkres číslo D.3		1,593			
51	K	45752114	Filtrací vstupy ze štěrkopísku se žlutým frakce od 0 až 40 do 0 až 63 mm	m3	28,700	275,00	7 892,50 CS ÚRS 2016 01	
	PP		Průtokový vstupy štěrkopísku a skrupek ze štěrkopísku se žlutým frakce od 0 až 40 do 0 až 63 mm					
	VV		70"4,1"0,1" výkres číslo D.3		28,700			
52	K	462512270	Zátěž z kamenného kamene s průběžným z betonu Ø. C 16/20	m3	79,245	700,00	55 471,50 CS ÚRS 2016 01	
	PP		Zátěž z kamenného kamene s průběžným z betonu Ø. C 16/20					
	VV		16,48"0,3"2"1"0,5"5,1"0,8"3" výkres číslo D.2		79,245			
53	K	463212111	Reparatura z kamenného kamene s průběžným z betonu Ø. C 16/20	m3	91,000	750,00	68 250,00 CS ÚRS 2016 01	
	PP		Reparatura z kamenného kamene s průběžným z betonu Ø. C 16/20					
	VV		70"3,6"0,25"70"1"0,4" výkres číslo C.5		91,000			
54	K	463212151	Příslušenství ze vypracování lící reparační	m2	322,000	61,00	19 642,00 CS ÚRS 2016 01	
	PP		Reparatura z kamenného kamene s průběžným z betonu Ø. C 16/20					
	VV		70"4,6" výkres číslo C.5		322,000			
55	K	464511111	Pohaz z kamenného kamene s průběžným z betonu Ø. C 16/20	m3	1,365	700,00	955,50 CS ÚRS 2016 01	
	PP		Pohaz z kamenného kamene s průběžným z betonu Ø. C 16/20					
	VV		1,3"4,1"0,25" výkres číslo D.3		1,365			
56	K	465210122	Schody z kamenného kamene na malou cementovou s vypracováním tl 250 mm	m3	7,800	1 400,00	10 920,00 CS ÚRS 2016 01	
	PP		Schody z kamenného kamene na malou cementovou s vypracováním tl 250 mm					
	VV		6"1,3" výkres číslo D.2		7,800			
57	K	467510151	Reparatura štětů z kamenného kamene tl 700 až 1300 mm	m3	158,760	200,00	31 752,00 CS ÚRS 2016 01	
	PP		Reparatura štětů z kamenného kamene tl 700 až 1300 mm					
	VV		7"2,7"0,8"15"7"0,9"12,5"4,2"0,6" výkres číslo D.2		158,760			
	D	B	Trubní vedení				24 608,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	09460211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-system Kč, tlustota stěny S16 D=400	m	11,820	703,00	8 274,00 [CS ÚRS 2016 01]	
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-system Kč v osazeném výkopu ve sklonu do 30 %, tlustota stěny S16 D=400					
VV			10,62-0,6-0,6" výkres číslo D.3		11,820			
59	K	09460211	Výroba ze svařovaných sítí typu Kari	č	0,128	22 000,00	2 816,00 [CS ÚRS 2016 01]	
PP			výroba ze svařovaných sítí typu Kari					
VV			110,62-0,1-0,6" 10,75-4"3,01-4"1,20"0,001" výkres číslo D.3		0,128			
60	K	099021181	Obezpečovací potrubí nebo zářiva stisk bezpečnostním spínákem	m3	3,444	3 000,00	10 332,00 [CS ÚRS 2016 01]	
PP			Obezpečovací potrubí nebo zářiva stisk bezpečnostním spínákem v osazeném výkopu, bez st. č. 30V/37					
VV			10,75"0,6-4"0,2"0,2"10,62" výkres číslo D.3		3,444			
61	K	099043111	Bednění pro obezpečovací potrubí otevřený výkop	m2	15,930	200,00	3 186,00 [CS ÚRS 2016 01]	
PP			Bednění pro obezpečovací potrubí v osazeném výkopu					
VV			10,62"1"0,75" výkres číslo D.3		15,930			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 507,75	
62	K	934953113	Odsutování látek (nad 3 do 4 m)	m2	3,040	2 800,00	8 512,00 [CS ÚRS 2016 01]	
PP			Připravení a odstranění zátěží (složité odstranění látek z osazených bti) na přípravě rýhů do dřeva, s osazením nádrží, dle příj. 3 do 4 m					
VV			3,8"0,8" výkres číslo D.3		3,040			
63	K	934956134	Travní pás z dřevěného dřeva tl. 50 mm	m2	2,020	3 000,00	6 060,00 [CS ÚRS 2016 01]	
PP			Připravení a osazení trávníků (složité odstranění látek z osazených bti) na přípravě rýhů do dřeva, s osazením nádrží, dle příj. 3 do 4 m					
VV			0,5"2,02" výkres číslo D.3		2,020			
64	K	935601501	Počítání betonových konstrukcí (hlavní měřeno)	m2	22,490	175,00	3 935,75	
VV			10,58"2-0,56"1		1,720			
VV			10,62"2"0,75" výkres číslo D.3		15,530			
VV			13,4-0,3"2"1,1" výkres číslo D.3		4,840			
VV			Součet		22,490			
65	K	988501501	Demontáž a likvidace stávajícího potrubí a odtokového potrubí	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
VV			1" výkres číslo D.3		1,000			

D 996

Přesun hmot

128 546,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	446332011	Práce na úpravě vodních toků a kanálů	t	818,769	157,00	128 546,731 CZK úřad 2016 01	

Práce na úpravě vodních toků a kanálů, práce na úpravě vodních toků a kanálů, práce na úpravě vodních toků a kanálů, práce na úpravě vodních toků a kanálů

8 105,60

Práce a dodávky PSV

0 PSV

0 762

Konstrukce železnice

Dodávka a montáž ochranného zábradlí lávky dřevěného včetně poruchové úpravy

67 K 762101501

3,8"2 výhled číslo 0.3

m

7,600

356,00

2 705,60

VV

5 400,00

Konstrukce železnice

0 767

Dodávka a montáž ocelového uzamykacího paláců včetně poruchové úpravy

68 K 767101501

1 výhled číslo 0.3

kus

1,000

3 200,00

3 200,00

VV

2 200,00

Dodávka a montáž ocelových železnic včetně poruchové úpravy

69 K 767101502

1 výhled číslo 0.3

kus

1,000

2 200,00

2 200,00

VV

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rybník Kopecký - obnova lesního rybníku v k.ú. Bednárec, p.č. 757

Objekt:

201602012 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

033 15 23

Místo:

Bednárec

Zadavatel:

Uchazeč:

[Redacted]

Projektant:

ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř. Hradec

Poslání:

CC-CZ:
Datum: 05.04.2016

IC:
DIC: 65031636

IC:
DIC: CZ7805201404

IC:
DIC: 72095809

DIC: CZ5910211373

Cena bez DPH

33 500,00

DPH	Zakaz dani	Sazba dani	Výše dani
základ	33 500,00	21,00%	7 035,00
príděly	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			40 535,00

V CZK

40 535,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Kopecký - obnova lesního rybníčku v k.ú. Bednárec, p.č. 757

Objekt:

201602012 - Vedlejší a ostatní náklady

Míst:

Bednárec

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

05.08.2016

Projektant:

ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady souplisu celkem

33 500,00

33 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

18 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN6 - Územní vlivy

3 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybni kopečky - obnovu levného rybníku v k.ú. Bezděvce, p.č. 757

Objekt:

201602012 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Bezděvce

Zadavatel:

Vlastník: Město, Stavební práce a zemní práce, Jindř. 71, 377 01 Jindřichův Hradec

Uchazeč:

Datum: 05.08.2016

Projektant:

ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř. Hradec

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Náklady soupisu celkem								33 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projekční práce

1	K	012103000	Geodetické práce při provádění stavby	—	1,000	5 000,00	5 000,00 CZK ÚRS 2016 01	18 000,00
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	--------------------------	-----------

Průzkumné, geodetické a projekční práce geodetické práce při provádění stavby

2	K	012103000	Geodetické práce při výstavbě	—	1,000	5 000,00	5 000,00 CZK ÚRS 2016 01	5 000,00 CZK ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-------------------------------	---	-------	----------	--------------------------	--------------------------

Průzkumné, geodetické a projekční práce geodetické práce při výstavbě

3	K	012104000	Dokumentace stavebního provedení stavby	—	1,000	8 000,00	8 000,00 CZK ÚRS 2016 01	8 000,00 CZK ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------------------------	--------------------------

Průzkumné, geodetické a projekční práce projekční práce dokumentace stavby (výkresová a textová) stavebního provedení stavby

D VRN3 Zařízení stavebního

4	K	030301000	Zařízení stavebního	—	1,000	7 500,00	7 500,00 CZK ÚRS 2016 01	7 500,00 CZK ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	--------------------------	--------------------------

Zařízení stavebního průzkumných dělů a nákladů nákladů stavby stavebního

5	K	030401000	Provozování komunikace	—	1,000	2 500,00	2 500,00 CZK ÚRS 2016 01	2 500,00 CZK ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------------	---	-------	----------	--------------------------	--------------------------

Zařízení stavebního výstavby stavebního provozování komunikace

D VRN6 Územní vlivy

6	K	065302000	Územní vlivy dopravního materiálu	—	1,000	3 000,00	3 000,00 CZK ÚRS 2016 01	3 000,00 CZK ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	----------	--------------------------	--------------------------

Materiál územní průzkumných dělů a nákladů územní vlivy průzkumných dělů dopravní materiálů a výstavby

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

2 500,00

PC Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	08100200	Oprava zafixování		...	1,000	2 500,00	2 500,00	CZ ÚRS 2016 01

Hlavní studie prováděných úprav

Hlavní studie prováděných úprav a nákladů na pracovníky dle odhadu dopravního zřízení na stavbu

PP



