






SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: RYTA s.r.o.
sídlo/bydliště : Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

IČO: 26354870
DIČ: CZ26354870
Zápis v OR: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14940

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo

Výměna střešní krytiny u objektu hospodářská budova Stožec - p. č. st. 215/4



II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem plnění zakázky je realizace stavby: „**Výměna střešní krytiny u objektu hospodářská budova Stožec - p. č. st. 215/4**“.
Předmět díla je blíže specifikován Soupisem prací (rozpočtem), který tvoří nedílnou přílohu A této smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedený předmět smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této SoD.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.

IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **36 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.



- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.
- 5.7 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, mistr nebo ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem plnění.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele.
 - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pověřená osoba objednatele a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SoD, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn SoD.

VII. Technický dozor investora

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.



- 7.2 Zaměstnanec objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozorce a činit neprodlená opatření k odstranění vylíčených závad.

VIII. Cenové podmínky

- 8.1 Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. 21% DPH
cena celkem:	1.947.374,03	408.948,55	2.356.322,58

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost, tj. bude použit režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- 8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu SoD. Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane taková skutečnost, nutná ke zprovoznění či zkolaudování díla nebo změna termínů dokončení z důvodů na straně objednatele, kterou nebylo možno před podpisem této smlouvy předvídat.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.
- 8.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplnkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplnků nebo rozšíření, ocenit je podle



jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

- 8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

- 9.1 Zahájení prací: zveřejněním smlouvy v registru smluv
Dokončení prací: **30. 7. 2023**
- 9.2 V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.3 V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.2, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.4 Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.5 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

X. Financování

- 10.1 Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2 Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.
- 10.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.
- 10.4 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze 1x měsíčně s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.



- 10.5** Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 10.6** Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4** Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5** Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení v dokončení díla, opakované vadné plnění díla nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla, zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,



- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Odevzdání a převzetí díla

- 12.1** Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli, včetně odstranění vad z řízení o odevzdání a převzetí.
- 12.2** Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3** Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatелеm.
- 12.4** Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady díla

- 13.1** Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
- a) při přejímce,
 - b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 13.2** Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4** Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5** Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční



lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

- 13.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

- 14.1 Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2 Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XV. Protikorupční strategie

- 15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2 Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 15.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.2 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se



- vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16.4** Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 16.5** Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.
- 16.6** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.7** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy: **A - Soupis prací**
 B - Kontaktní údaje

Ve Vimperku dne 10.11.2022

V Rokycanech dne 20-09-2022

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
RYTA s.r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2022/27** **Hospodářská budova NPŠ, Stožec**

Objekt: **01** **Výměna střešní krytiny**

Rozpočet: **101** **Výměna střešní krytiny**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Ryta s.r.o.

IČO: 26354870

Bezručova 1159

DIČ: CZ26354870

337 01

Rokycany

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			112 348,23
PSV			1 623 996,81
MON			64 028,99
Vedlejší náklady			75 000,00
Ostatní náklady			72 000,00
Celkem			1 947 374,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 947 374,03 CZK
Základní DPH	21 %	408 948,55 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 356 322,58 CZK

Popis stavby: 2022/27 - Hospodářská budova NPŠ, Stožec

Popis objektu: 01 - Výměna střešní krytiny

Popis rozpočtu: 101 - Výměna střešní krytiny

Soupis prací obsahuje:

- demontáž hromosvodu, střešní krytiny, klempířských prvků střechy
- odvoz suť na skládku ve vzdálenosti 50 km vč. poplatku za uložení

- lokální opravy bednění střechy - celkem 30% plochy střechy, nátěr bednění ze strany krytiny proti dřevokazným škůdcům
- střešní krytina a boky vikýřů z falcovaného lakovaného plechu
- klempířské prvky střechy z lakovaného plechu
- sněhové zábrany, bezpečnostní háky
- hromosvod
- oprava nátěru čel vikýřů a přesahu střechy ve východním štítu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			31 896,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 601,59	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			198 925,07	10
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 064 487,60	55
765	Krytiny tvrdé	PSV			308 754,94	16
783	Nátěry	PSV			51 829,20	3
M21	Elektromontáže	MON			64 028,99	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			77 850,64	4
VN	Vedlejší náklady	VN			75 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			72 000,00	4
Cena celkem					1 947 374,03	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022/27	Hospodářská budova NPŠ, Stožec
O: 01	Výměna střešní krytiny
R: 101	Výměna střešní krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 94							31 896,00	
1	941941031R00	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	77,80500	90,00	7 002,45	800-3	RTS 22/I

včetně kotvení
štit V : (3,5+8,2)/2*13,3

77,80500

2	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	155,61000	20,00	3 112,20	800-3	RTS 22: I
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

včetně kotvení

předpoklad 2 měsíce :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 77,80500*2

155,61000

3	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	77,80500	70,00	5 446,35	800-3	RTS 22: I
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 77,80500

77,80500

4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m okapní hrany : 1,5*(30,7+21,0+7,7+13,2)	m2	108,90000	150,00	16 335,00	800-3	RTS 22/I
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

okapní hrany : 1,5*(30,7+21,0+7,7+13,2)

108,90000

Díl: 99

2 601,59

5	999281108R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	1,73439	1 500,00	2 601,59	801-4	RTS 22/I
---	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 762

198 925,07

6	762088116R00	Konstrukce tesářské Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesářských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00	800-762	RTS 22/I
7	762131124R00	Bednění stěn montáž z prken hrubých do 32 mm, na staz boky vikýřů : 6*2*1,0*1,3/2	m2	7,80000	250,00	1 950,00	800-762	RTS 22/I

boky vikýřů : 6*2*1,0*1,3/2

7,80000

8	762131811R00	Demontáž bednění svislých a nadsíťesních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny boky vikýřů : 6*2*1,0*1,3/2	m2	7,80000	50,00	390,00	800-762	RTS 22/I
---	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	----------

boky vikýřů : 6*2*1,0*1,3/2

7,80000

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
9	762342811R00	Demontáž bednění a laťování střešních konstrukcí rozteč latic do 22 cm	m2	691,07000	25,00	17 276,75	800-762	RTS 22/1
střeška : 683,27								
stěny vikýřů : 7,8								
10	762342814R00	Demontáž bednění a laťování kontralatí střešních konstrukcí	m2	691,07000	30,00	20 732,10	800-762	RTS 22/1
střeška : 683,27								
stěny vikýřů : 7,8								
11	762341922R00	Bednění a laťování střešních výřežů jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 1 do 2 m2	m2	102,49088	110,00	11 274,00	800-762	RTS 22/1
lokální výměna bednění, ODHAD: 15% plochy :								
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 683,27253*0,15								
12	762341923R00	Bednění a laťování střešních výřežů jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 2 do 4 m2	m2	102,49088	110,00	11 274,00	800-762	RTS 22/1
lokální výměna bednění, ODHAD: 15% plochy :								
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 683,27253*0,15								
13	762343932RV1	Bednění a laťování střešních zabudování jednotlivých otvorů ve střeše bez dodávky řeziva, plocha otvoru přes 1 do 2 m2	m2	102,49088	270,00	27 672,54	800-762	RTS 22/1
lokální výměna bednění :								
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 102,49088								
14	762343933RV1	Bednění a laťování střešních zabudování jednotlivých otvorů ve střeše bez dodávky řeziva, plocha otvoru přes 2 do 4 m2	m2	102,49088	270,00	27 672,54	800-762	RTS 22/1
lokální výměna bednění :								
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 102,49088								
15	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	5,87000	1 500,00	8 805,00	800-762	RTS 22/1
16	60511132R	Prkno dřevina. BO, SM; opracování: omítané, stavební; tl. = 24 mm; délka 4 000 až 6 000 mm	m3	5,87273	9 000,00	52 854,57	SPCM	RTS 22/1
lokální oprava bednění, tl. 24 mm : 0,024*102,49+102,49;								
bednění stěn vikýřů : 0,024*7,8								
Koeficient ztrát: 0,15								
17	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesátské v objektech výšky do 12 m	t	3,85522	2 600,00	10 023,57	800-762	RTS 22/1
50 m vodorovně								
Díl: 764 Konstrukce klempířské								
18	764892310R00	Krytina z falcovaných tabul osazených na dřevo z pozinkovaného plechu s povrchem z matného polyuretanu, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž	m2	691,07250	1 000,00	691 072,50	800-764	RTS 22/1
s úpravou krytiny u okapů, průstupů a výčnělků								
Položka obsahuje dodávku a montáž taškových tabul montáž mřížky a okapové lemovací šty a plechovku opravkové barvy								
1 064 487,60								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		síťcha : 2,4*3,9/2+2,5*4,2/2+2,4*(22,1+26,0)/2+5,8*(26,0+30,7)/2		232,08000				
		10,7*(12,25+21,0)/2		177,88750				
		2,5*(12,25+14,35)/2+8,2*(14,35+7,7)/2		123,65500				
		2,4*17,9+5,8*(17,9+13,2)/2		133,15000				
		-6*(1,0*1,5+1,0*1,0/2)		-12,00000				
		vikýře : 6*(1,0+1,5/2+2*1,0*1,5)		28,50000				
		boky vikýřů : 6*2*1,0*1,3/2		7,80000				
19	764892320R00	Krytina z taškových tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, příplatek za sklon střechy nad 30°.	m2	691,07250	50,00	34 553,63	800-764	RTS 22/I
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 691,07250		691,07250				
20	764813160R00	Lemování na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž	m	34,70000	850,00	29 495,00	800-764	RTS 22/I
		stěny nad střešou : 10,7		10,70000				
		stěny vikýřů : 6*(1,0+1,5*2)		24,00000				
21	764898221R00	Odpadní trubky kruhové, průměr 100 mm, z hliníkového plechu s povrchem z polyuretanu, , dodávka a montáž	m	22,50000	660,00	14 850,00	800-764	RTS 22/I
		4,5*5		22,50000				
22	764898211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyuretanu, průměr 150 mm, dodávka a montáž	m	72,60000	650,00	47 190,00	800-764	RTS 22/I
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		síťcha : 30,7+21,0+7,7+13,2		72,60000				
23	764898201R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu, o průměru 100 mm, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž	kus	5,00000	150,00	750,00	800-764	RTS 22/I
24	764814525R00	Závětní listy , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	22,30000	500,00	11 150,00	800-764	RTS 22/I
		5,8*2+10,7		22,30000				
25	764892313R00	Úzlabí včetně těsnícího pásu, z pozinkovaného plechu s povrchem z matného polyuretanu, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž	m	26,20000	760,00	19 912,00	800-764	RTS 22/I
		10,6		10,60000				
		vikýře : 6*1,3*2		15,60000				
26	764814780R00	Ostatní prvky ke střeším ventilačním nástavec výšky 500 až 1000 mm se stříškou a lemováním na střeše z hladké krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 200 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00	800-764	RTS 22/I
27	764892311R00	Ostatní prvky ke střeším hřebenač rovný, z pozinkovaného plechu s povrchem z matného polyuretanu, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž	m	78,15000	890,00	69 553,50	800-764	RTS 22/I
		híben : 17,9+12,25		30,15000				
		nároží : 3,1*2+3,3+13,9		23,40000				

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
vikýře : 6*(1,5+1,3*2)			24,60000				
28	764892328R00	Ostatní prvky ke střeším sněhová zábrana včetně příslušenství dl. 3 m. , , dodávka a montáž	sada	51,00000	2 420,00	123 420,00	800-764 RTS 22/ I
nad vaznici : 9+6+4+6			25,00000				
nad pozednici : 3+5+1+10+7			26,00000				
29	764323820R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm,	m	103,50000	30,00	3 105,00	800-764 RTS 22/ I
střecha : 3,9+30,7+21,0+7,7+13,2			76,50000				
vikýře : 6*1,5*3			27,00000				
30	764331851R00	Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	34,70000	30,00	1 041,00	800-764 RTS 22/ I
stěny nad střechou : 10,7			10,70000				
stěny vikýřů : 6*(1,0+1,5*2)			24,00000				
31	764345842R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 150 do 200 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	1,00000	30,00	30,00	800-764 RTS 22/ I
32	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	72,60000	50,00	3 630,00	800-764 RTS 22/ I
střecha : 30,7+21,0+7,7+13,2			72,60000				
33	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku konického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	5,00000	30,00	150,00	800-764 RTS 22/ I
34	764391821R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	22,30000	30,00	669,00	800-764 RTS 22/ I
5,8*2+10,7			22,30000				
35	764392851R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	26,20000	30,00	786,00	800-764 RTS 22/ I
10,6			10 60000				
vikýře : 6*1,3*2			15 60000				
36	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	22,50000	30,00	675,00	800-764 RTS 22/ I
4,5*5			22,50000				
37	998764102R00	Presun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	6,76998	1 500,00	10 154,97	800-764 RTS 22/ I
50 m vodorovně							
Díl: 765							
Krytiny tvrdé						308 754,94	
38	765321813R00	Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na laťování, do suti	m2	683,27250	100,00	68 327,25	800-765 RTS 22/ I
střecha : 2,4*3,9/2+2,5*4,2/2+2,4*(22,1+26,0)/2+5,8*(26,0+30,7)/2			232,08000				
10,7*(12,25+21,0)/2			177,88750				
2,5*(12,25+14,35)/2+8,2*(14,35+7,7)/2			123,65500				
2,4*17,9+5,8*(17,9+13,2)/2			133,15000				
-6*(1,0*1,5+1,0*1,0/2)			-12,00000				
vikýře : 6*(1,0+1,5/2+2*1,0*1,5)			28,50000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
39	765328811R00	Demontáž vláknocementové krytiny hřebenu a nároží, krytiny hladké, do sutí	m	78,15000	20,00	1 563,00	800-765	RTS 22/ I
hřeben : 17,9+12,25								
nároží : 3,1*2+3,3+13,9								
vikýře : 6*(1,5+1,3*2)								
40	765321840R00	Demontáž vláknocementové krytiny příplatek k ceně za sklon přes 30 do 45° pro demontáž krytiny ze čtverců nebo šablon , do sutí	m2	683,27250	10,00	6 832,73	800-765	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 683,27250								
41	765328840R00	Demontáž vláknocementové krytiny příplatek k ceně za sklon přes 30 do 45° pro demontáž hřebenu a nároží, do sutí	m	78,15000	10,00	781,50	800-765	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 78,15000								
42	765421811R00	Demontáž obložení stěn z vláknocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na latování, do sutí	m2	7,80000	100,00	780,00	800-765	RTS 22/ I
bez nákladů na zajištění prostředí a osob proti kontaminaci azbestovými částicemi.								
boky vikýřů : 6*2*1,0*1,3/2								
43	765799151R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž bezpečnostních střešních háků a hromosvodových podpěr	kus	4,00000	260,00	1 040,00	800-765	RTS 22/ I
44	765799313R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů	m2	691,07250	50,00	34 553,63	800-765	RTS 22/ I
střeška : 2,4*3,9/2+2,5*4,2/2+2,4*(22,1+26,0)/2+5,8*(26,0+30,7)/2								
10,7*(12,25+21,0)/2								
2,5*(12,25+14,35)/2+8,2*(14,35+7,7)/2								
2,4*17,9+5,8*(17,9+13,2)/2								
-6*(1,0*1,5+1,0*1,0/2)								
vikýře : 6*(1,0+1,5/2+2*1,0*1,5+2*1,0*1,3/2)								
45	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	691,07000	30,00	20 732,10	800-765	RTS 22/ I
střeška : 683,27								
stěny vikýřů 7,8								
46	553530104R	hák bezpečnostní; nerez	kus	4,00000	4 800,00	19 200,00	SPCM	RTS 22/ I
47	67352442R	fólie izolační střešní separační, mikroventilační; paropropustná; tloušťka 8,00 mm; plošná hmotnost 500 g/m2; PP; kaširování strukturovaná rohož; $\mu = 33,0$; sd 0,01 až 0,02 m	m2	829,28700	185,00	153 418,10	SPCM	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 691 07250								
Koeficient ztrátne,přesahy: 0,20								
48	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	0,43618	3 500,00	1 526,63	800-765	RTS 22/ I
50 m vodorovně								
Díl: 783								
Nátěry								
49	783623900R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické jednonásobné s 1x emailováním	m2	34,55000	300,00	10 365,00	800-783	RTS 22/ I
na vzduchu schnoucí								
51 829,20								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		dveři vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a a vícedílných nebo vesíavěného nábytku.						
		čelní stěny vikýřů : 6*1,0*1,0		6,00000				
		podbití vikýřů : 6*0,35*(1,0+1,5*2)		8,40000				
		přesah střechy ve štítu : (0,3+1,0)*(5,8*2+3,9)		20,15000				
50	783782205R00	Nátěry tesafských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný	m2	691,07000	60,00	41 464,20	800-783	RTS 22: I
		protihnilobné, protiplišňové proti ohni a škůdcům						
		nátěr bednění celé střechy ze strany krytiny : 683,27+7,8		691,07000				
Díl: M21 Elektromontáže 64 028,99								
51	210220101R00	Montáž svodového vodiče FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 8 mm, a podpěr.	m	95,15000	50,00	4 757,50	M21	RTS 22/ I
		4,5*4+5,8+3,1+17,9+8,2+3,3+13,9+12,25+2,0+10,7		95,15000				
52	210220211R00	Montáž jímec tyče na střešní hřeben do dřeva, do 2 m délky tyče.	kus	3,00000	200,00	600,00	M21	RTS 22/ I
53	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů	kus	40,00000	50,00	2 000,00	M21	RTS 22/ I
54	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	6,00000	50,00	300,00	M21	RTS 22/ I
55	210220372R00	Montáž ochranného úhelníku, trubky, nebo lišty do zdiva,	kus	4,00000	200,00	800,00	M21	RTS 22/ I
56	210220401R00	Označení svodu štičky plastovým, nebo smaltovaným,	kus	4,00000	50,00	200,00	M21	RTS 22/ I
57	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímace jímace ochranné trubky, úhelníku	kus	1,00000	200,00	200,00	M21	RTS 22/ I
58	650811112R00	do průměru 10 mm včetně podpěr	m	95,15000	50,00	4 757,50		RTS 22/ I
		4,5*4+5,8+3,1+17,9+8,2+3,3+13,9+12,25+2,0+10,7		95,15000				
59	650811151R00	na hřebenu střechy	kus	3,00000	200,00	600,00		RTS 22/ I
60	650811171R00	ochranného	kus	2,00000	200,00	400,00		RTS 22/ I
61	15615235R	drát ocelový; tažený, měkký; pozink., pr. 10,00 mm, jak. 11 343	kg	64,93988	100,00	6 493,99	SPCM	RTS 22/ I
		spotřeba 0,65 kg/m :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 95,15000*0,65		61,84750				
		Koeficient ztrátne, přesahy 0,05		3,09238				
62	35441040R	tyč JR 2,0; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 2 000 mm	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00	SPCM	RTS 22/ I
63	35441233R	držák jímace na krov; provedení Fe/Zn	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	SPCM	RTS 22/ I
64	35441460R	podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; provedení Fe/Zn	kus	12,00000	150,00	1 800,00	SPCM	RTS 22/ I
65	35441560R	podpěra vedení na plechové střechy; provedení Fe/Zn	kus	77,00000	260,00	20 020,00	SPCM	RTS 22/ I
66	35441830R	úhelník ochranný; l = 2 000 mm	kus	4,00000	500,00	2 000,00	SPCM	RTS 22/ I
67	35441840R	držák ochranného úhelníku do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm	kus	8,00000	200,00	1 600,00	SPCM	RTS 22/ I
68	35441846R	štítek označení, plast	kus	4,00000	50,00	200,00	SPCM	RTS 22/ I
69	35441850R	svorka univerzální; provedení Fe/Zn	kus	2,00000	50,00	100,00	SPCM	RTS 22/ I
70	35441860R	svorka k jímací tyči; provedení Fe/Zn	kus	6,00000	50,00	300,00	SPCM	RTS 22/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	35441885R	svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn	kus	30,00000	50,00	1 500,00	SPCM	RTS 22/ I
72	35441905R	svorka na okapové žlaby; provedení Fe/Zn	kus	4,00000	50,00	200,00	SPCM	RTS 22/ I
73	35441925R	svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn	kus	4,00000	50,00	200,00	SPCM	RTS 22/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						77 850,64		
74	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,43099	380,00	7 383,78	801-3	RTS 22/ I
75	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km dalších 49 km	t	952,11828	35,00	33 324,14	801-3	RTS 22/ I
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	19,43099	200,00	3 886,20	801-3	RTS 22/ I
77	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	38,86197	50,00	1 943,10	801-3	RTS 22/ I
dalších 10 m								
78	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	9,94866	860,00	8 555,85	801-3	RTS 22/ I
79	979990161R00	Poplatek za skládku dřeva, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	9,48232	2 400,00	22 757,57	801-3	RTS 22/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						75 000,00		
80	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ I
Náklady na provedení průzkumu konstrukce krovu a ponechávaných vrstev středního pláště s hlediskem statického a biologického napadení, před zahájením prací příp. po odkrytí konstrukcí.								
81	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ I
Náklady spojené s vypracováním výrobní dokumentace zhotovitele.								
82	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 22/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště								
83	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
Díl: ON Ostatní náklady						72 000,00		
84	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
85	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 22/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, náklady na zajištění bezpečnosti na staveništi (např. osvětlení, ohrazení ap.) vč. případné dokumentace pro provoz staveniště.								
86	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 22/ I
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	VRN001	Vzorkování materiálů a výrobků	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Náklady na provedení resp. předvedení vzorku materiálu a výrobku v rozsahu požadovaném objednatелем.								
88	VRN999	Jiné vedlejší a ostatní náklady	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním dalších požadavků zadavatele. Náplň položky bude upřesněna zadavatelem.								
Celkem						1 947 374,03		



Příloha B Kontaktní údaje