

# SMLOUVA O DÍLO

## č. S913/2016/373



**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem  
Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice, Osvobození 251, 788 33 Hanušovice

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Stavpur, spol. s r.o. (název)**

IČO: 45196001

DIČ: CZ45196001

zapsán v obchodním rejstříku u OR Ks v Ostravě, oddíl C, vložka 2872

sídlo: Kaplického 724/5, 79001 Jeseník

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## II.

### P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Kaple Dobrá Voda**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/373** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,

- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **29.8.2016**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **15.11.2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

### IV.

#### C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **191 784,- Kč** bez DPH, slovy stodevadesátjednatísícšedmsetosmdesátčtyřikorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje

veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

## VI.

### Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací,

jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodoхозяйských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## VII.

### Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

## **IX.**

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

## **X.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny

prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s vyšší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinností platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.





## Položkový rozpočet

Rozpočet: 011 Stavební práce		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava kapličky	JKSO:
Stavba: NO2016023	Název stavby: Kaplička Dobrá Voda na Ramzové	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	191 784,00
Počet listů: 8	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	37 536,00	Ztížené výrobní podmínky	5 279,00
	PSV celkem	138 431,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	3 519,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	175 967,00	Zařízení staveniště	5 279,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	1 740,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	191 784,00	Ostatní náklady celkem:	14 077,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 15.6.2016	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis:
<p style="font-size: small;">DODAVATELSKÁ A PROJEKČNÍ FIRMÁ VE STAVEBNÍM OBORU KAPLIČKÉHO 724/5, 700 01 Ing. Novák Petr - tel.: 602 602 602 IČO: 45106001, DIČ: CZ45106001</p>		
Základ pro DPH	21,0 % činí:	191 784,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	40 274,50 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>232 059,00 Kč</b>

Stavba: NO2016023	Kaplička Dobrá Voda na Ramzové	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO01	Oprava kapličky	Datum tisku: 15.6.2016	
Rozpočet: 011	Kopie - Stavební práce		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3 Světlé a kompletní konstrukce	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0
61 Úpravy povrchů vnitřní	12 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9
62 Úpravy povrchů vnější	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
94 Lešení a stavební výtahy	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
712 Živíčné krytiny	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	21 711,00	0,00	0,00	0,00	0,7
764 Konstrukce klempířské	0,00	55 603,00	0,00	0,00	1 740,00	0,4
765 Krytiny tvrdé	0,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	0,1
767 Konstrukce zámečnické	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,2
772 Kamenné dlažby	0,00	4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,6
783 Nálěry	0,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784 Malby	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	4 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Kč</b>	<b>37 536,00</b>	<b>138 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>5,1</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	3,00	175 967,00	5 279,00
Oborová přirážka	0,00	175 967,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	2,00	175 967,00	3 519,00
Mimostaveništní doprava	0,00	175 967,00	0,00
Zařízení staveniště	3,00	175 967,00	5 279,00
Provoz investora	0,00	175 967,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	175 967,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	175 967,00	0,00
			<b>14 077,00</b>

Stavba: NO2016023	Kaplička Dobrá Voda na Ramzové	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO01	Oprava kapličky	Datum tisku: 15.6.2016	
Rozpočet: 011	Kopie - Stavební práce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Čelk. hm.
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	311 21-1126.R00	Doplnění kamenného sdíva z lomového kamene na MC podél pozednic	m3	0,7380	3 410,00	2 516,58	2,66078	1,96366
	4,1*0,3*0,3*2					0,7380		
2	311 21-1129.R00	Příplatek za oboustranné líčování zdiva	m3	0,7380	1 376,00	1 015,49	0,00000	0,00000
	4,1*0,3*0,3*2					0,7380		
3	380 94-1212.R00	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, ve sparách kamenné zdivo - ztužení vepením epoxy	m	3,6000	829,00	2 984,40	0,00822	0,02959
	6*0,6					3,6000		
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>6 516,47</b>		<b>1,99325</b>
<b>61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						
4	612 42-1331.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	18,0000	159,50	2 871,00	0,01203	0,21654
5	612 43-4133.RT2	Omitkový sanační systém Weber Terranova, 3vrst. systém Weber.san super	m2	15,0000	654,00	9 810,00	0,04242	0,63630
	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>12 681,00</b>		<b>0,85284</b>
<b>62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>						
6	622 41-2312.RT1	Nátěr stěn vnitřních, slož. 1-2 , Weber, minerální weber.ton silikát na hladký povrch	m2	33,0000	115,00	3 795,00	0,00053	0,01749
	18+15					33,0000		
7	624 48-1112.R00	Vyškrábání spár pro následné sanační omítky kamenného soklu	m2	15,0000	129,00	1 935,00	0,00007	0,00105
8	627 45-3111.R00	Oprava spárování praskliny v kamenném zdivu ve štlu2	m2	2,0000	481,00	962,00	0,04428	0,08856
9	627 45-8111.R00	Spárování do hl. 70 mm MCs zdí z lomového kamene výustní objekt pitného potrubí	m2	2,0000	387,50	775,00	0,02120	0,04240
	2*1					2,0000		
	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>7 467,00</b>		<b>0,14950</b>
<b>94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>						

Stavba: NO2016023	Kaplička Dobrá Voda na Ramzové	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO01	Oprava kapličky	Datum tisku: 15.6.2016	
Rozpočet: 011	Kopie - Stavební práce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
10	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	57,3800	65,00	3 729,70	0,00158	0,09066
		4,1*4*1,9				31,1600		
		2,3*4*1,9				17,4800		
		2,3*2*1,9				8,7400		
	94	Lešení a stavební výtahy				3 729,70		0,09066
<b>95      <i>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</i></b>								
11	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	12,0000	74,10	889,20	0,00004	0,00048
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				889,20		0,00048
<b>96      <i>Bourání konstrukcí</i></b>								
12	962 02-2491.R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC podél pozednc - pro umožnění výměny pozednic	m3	0,7380	1 007,00	743,17	(-2,50000) 0,00112	(-1,84500) 0,00083
		4,1*0,3*0,3*2				0,7380		
	96	Bourání konstrukcí				743,17		(-1,84500) 0,00083
<b>99      <i>Staveništní přesun hmot</i></b>								
13	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,0876	235,00	725,58	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				725,58		0,00000
<b>712      <i>Živičné krytiny</i></b>								
14	712 60-0831.RT1	Odstranění živič.krytiny střeš nad 30° 1vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	43,0000	17,50	752,50	(-0,00600) 0,00000	(-0,25800) 0,00000
	712	Živičné krytiny				752,50		(-0,25800) 0,00000
<b>762      <i>Konstrukce tesařské</i></b>								
15	762 08-3121.R00	Proflování zhlaví trámů do 160 cm2 dle původního tvaru s obloukovými motivy	kus	8,0000	167,90	1 343,20	0,00000	0,00000
16	762 33-1911.R00	Vyřezání částí střešní vazby do 120 cm2, do dl.3 m	m	29,2000	102,00	2 978,40	(-0,00660) 0,00016	(-0,19272) 0,00467
		22,8*6,4				29,2000		
17	762 33-2931.RT2	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod hranolů 100 x 100 mm	m	22,8000	197,00	4 491,60	0,00612	0,13954
		6*3,8				22,8000		

Stavba: NO2016023	Kaplička Dobrá Voda na Ramzové	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: SO01	Oprava kapličky	Datum tisku: 15.6.2016	
Rozpočet: 011	Kople - Stavební práce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
18	762 33-2932.RT2	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod pozednice - hranolů 120 x 120 mm	m	6,4000	269,50	1 724,80	0,01025	0,06560
	4,1+2,3					6,4000		
19	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střešních prken hrubých 40% z plochy střešy	m2	17,2000	25,10	431,72	(-0,01500) 0,00000	(-0,25800) 0,00000
	43/100*40					17,2000		
20	762 34-2202.RT4	Montáž laťování střešních, vzdálenost laťů do 22 cm včetně dodávky žeziva, lať 3/5 cm	m2	43,0000	130,00	5 590,00	0,00660	0,28380
21	762 34-3934.RT3	Doplnění vyřezaného bednění střešních prken tl.22 mm	m2	17,2000	248,00	4 265,60	0,01341	0,23065
22	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,7243	1 223,00	885,77	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				21 711,09		(-0,45072) 0,72426
<b>764 Konstrukce klempířské</b>								
23	764 31-1831.RT1	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° z Pz plechu	m2	43,0000	67,00	2 881,00	(-0,00732) 0,00000	(-0,31476) 0,00000
24	764 88-1100.R00	Taškové tabule Ondusteel, tl. 0,45 mm, na dřevo	m2	43,0000	718,00	30 874,00	0,00677	0,29111
25	764 88-1111.R00	Ondusteel hřebenáč kulatý, tl. 0,45 mm	m	17,9000	624,00	11 169,60	0,00160	0,02864
	3,8*3					11,4000		
	4,1					4,1000		
	1,2*2					2,4000		
26	764 88-1114.R00	Ondusteel hřebenáč V tvar, tl. 0,45 mm	m	6,0000	295,00	1 770,00	0,00197	0,01182
27	764 88-1115.R00	Ondusteel okapový lem, tl. 0,45 mm	m	21,6500	275,00	5 953,75	0,00125	0,02706
	4,1*2					8,2000		
	2,3*2					4,6000		
	3,8*2					7,6000		
	1,25					1,2500		
28	764 88-1117.R00	Ondusteel závětrná lišta levá, tl. 0,45 mm	m	7,6000	300,00	2 280,00	0,00110	0,00836
	3,8*2					7,6000		
29	764 88-1121.R00	Ondusteel tašková tab., příplatek za sklon nad 30°	m2	43,0000	4,50	193,50	0,00000	0,00000
30	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,3670	1 311,00	481,13	0,00000	0,00000
31	901 - .R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-a						

Stavba: NO2016023	Kaplička Dobrá Voda na Ramzové	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: SO01	Oprava kapličky	Datum tisku: 15.6.2016	
Rozpočet: 011	Kopie - Stavební práce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		revize krokví a pozednic	h	6,0000	290,00	1 740,00	0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské				57 342,98		(-0,31476) 0,36699
<b>765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>						
32	765 79-9313.R07	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní pojistná hydroizolace DEKTEN 136	m2	43,0000	92,00	3 956,00	0,00017	0,00731
33	998 76-5101.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,0073	764,00	5,58	0,00000	0,00000
	765	Krytiny tvrdé				3 961,58		0,00731
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>						
34	766 71-1001.R00	Montáž dřevěných oken se zatměním spar	m	10,5600	159,00	1 679,04	0,00006	0,00063
		1,1*1,2*4*2				10,5600		
35	786 61-1133.R00	Dodávka a montáž dřevěných okenic., 110x115cm dle původního tvaru, včetně nátěru	kus	2,0000	4 010,00	8 020,00	0,00452	0,00904
36	611-10418	Okno dřevěné atyp do stávajícího otvoru jednoduše zasklené, napojovaný profil 1200x1100	kus	2,0000	5 144,34	10 288,68	0,04100	0,08200
	766	Konstrukce truhlářské				19 987,72		0,09167
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>						
37	767 66-2218.R00	Montáž kovaných mříží otváracích na stávající dve kotveno do kamenného zdiva na chemickou kotvu	soubor	1,0000	1 954,00	1 954,00	0,00012	0,00012
		1				1,0000		
38	553-40392	Mřížvenková kovaná před vstupní dveře 1,8 x 1,6 m	kus	1,0000	13 137,50	13 137,50	0,16000	0,16000
39	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,1601	862,00	138,02	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				15 229,52		0,16012
<b>772</b>		<b>Kamenné dlažby</b>						
40	772 50-6370.R00	Přeskládání a lokální doplnění stávající dlažby z kamene, bez úpravy	m2	5,0000	857,00	4 285,00	0,12760	0,63800
41	998 77-2101.R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	0,6380	429,50	274,02	0,00000	0,00000
	772	Kamenné dlažby				4 559,02		0,63800

Stavba: NO2016023	Kaplička Dobrá Voda na Ramzové	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: SO01	Oprava kapličky	Datum tisku: 15.6.2016	
Rozpočet: 011	Kopie - Stavební práce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>783</b>		<b>Nátěry</b>						
42	783 22-8990.R00	Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže	m2	2,6400	18,80	49,63	0,00000	0,00000
	1,2*1,1*2					2,6400		
43	783 24-3004.R00	Údržba nátěr doplňkových kovových konstrukcí protikorozních - mříže oken	m2	2,6400	387,00	1 021,68	0,00070	0,00185
	1,32*2					2,6400		
44	783 60-1814.R00	Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň.oškrábáním	m2	7,8800	32,70	257,68	0,00001	0,00008
45	783 60-1816.R00	Odstranění nátěrů, podhledy střechy truhlářské, obroušením	m2	17,5200	33,00	578,16	0,00001	0,00018
	3,8*0,8*2					6,0800		
	1,5*0,8					1,2000		
	4,1*0,8*2					6,6600		
	2,3*0,8*2					3,6800		
46	783 60-2824.R00	Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň.opálením	m2	7,8800	138,50	1 091,38	0,00031	0,00244
	2*1,97*2					7,8800		
47	783 62-2921.R00	Údržba, nátěr syntetický tesařských konstrukcí 2x podhled střechy a přesah krokví a půozednic	m2	17,5000	195,00	3 412,50	0,00033	0,00578
48	783 62-2940.R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +1x lak +2x tm oprava vstupních dveří po opálení a oškrábání	m2	7,8800	444,00	3 498,72	0,00060	0,00473
49	783 78-2211.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Optimal 2x	m2	111,9040	40,00	4 476,16	0,00016	0,01790
	0,1*4*3,8*13					19,7600		
	0,12*4*4,1*2					3,9360		
	0,12*4*2,3*2					2,2080		
	43*2					86,0000		
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>14 385,91</b>		<b>0,03295</b>
<b>784</b>		<b>Malby</b>						
50	784 13-8101.R00	Impregnační nátěr Primalex Mikostop proti plísní	m2	18,0000	54,90	988,20	0,00020	0,00360
51	784 14-2112.R00	Malba vápenná, Tecnocalce, bílá, bez penetrace 2 x	m2	18,0000	44,60	802,80	0,00031	0,00558
52	784 40-2803.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	18,0000	25,00	450,00	0,00000	0,00000
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>2 241,00</b>		<b>0,00918</b>

### D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

Stavba: NO2016023	Kaplička Dobrá Voda na Ramzové	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: SO01	Oprava kapličky	Datum tisku: 15.6.2016	
Rozpočet: 011	Kopie - Stavební práce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
53	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,8685	258,50	741,50	Index:	1,00000
54	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,8685	15,10	43,31	Index:	1,00000
55	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,7370	205,00	1 176,08	Index:	2,00000
56	979 09-5312.R00	Naložení a složení sutí	t	2,8685	584,00	1 675,19	Index:	1,00000
57	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,8685	400,00	1 147,39	Index:	1,00000
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 783,48		0,00000