

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/131

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015: [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

MD STAV SOLUTIONS s.r.o.

IČO: 02633515

DIČ: CZ02633515

sídlo: 1.Máje 598, 357 09 Habartov

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: GE Money Bank a.s. číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

1) Čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se doplňuje, resp. mění:

z důvodu vzniku víceprací, méněprací a požadavku objednatele na jejich provedení, které vznikly při provádění díla na akci „P2020 Oprava a tech. zhodnocení altánu Stříbrná“. Vícepráce nebyly součástí zadávací dokumentace. Celková cena díla se navyšuje o 16.922,00 Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Původní cena za dílo bez DPH:


73.100,00 Kč

Cena za dílo bez DPH upravena dle změnového listu č.1:

90.022,00 Kč

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací dle změnového listu č. 1, které vznikly při provádění částí díla na Altánu Stříbrná s ohledem na skutečný stav prováděných prací.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Habartově dne: 22.8.2016



V Karlových Varech dne : 23.8.2016



ředitel Krajského ředitelství
Karlovy Vary

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 22.8.2016		
Název veř. zakázky: Oprava a tech. zhodnocení altánu Stříbrná				
Zhotovitel: MD STAV SOLUTIONS s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce: Oprava a tech. zhodnocení altánu Stříbrná	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: 1) Oprava – betonování nových patek stávajícího altánu v počtu 8ks - vícepráce 2) Technické zhodnocení - odečet 2ks kamenných schodů vč. montáže – méněpráce - provedení opěrné zdi z lomového kamene - vícepráce				
Zdůvodnění změny: k bodu 1) Při odkrytí základových patek bylo zjištěno, že patky jsou z větší části rozpadlé, bylo stanoveno že budou provedeny nové patky o rozměrech 0,4x0,4x0,5m – 8ks. K bodu 2) Při provádění zemních prací a s ohledem na konfiguraci terénu bylo rozhodnuto, že nebudou provedeny 2ks kamenných schodů, terén bude upraven do roviny i pro ohniště a za dlažbou okolo ohniště bude vybudována opěrná zeď z lomového kamene o rozměrech stran 2,70mx0,37mx0,60m., 5,70mx0,48mx0,80m., 4,75mx0,53mx0,50m				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	IP: -3.000,- NP: 0	Termín dokončení do: Dle SOD Balance: +16.922,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	IP: 14.556,- NP: 5.366,-	
	Konečná celková cena akce po změně		16.922,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		90.022,- Kč bez	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 22.8.2016	Podpi	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 22.8.2016	Podpi	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) ano				
Poznámka:				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Vícepráce altánok (opěrná zeď) [REDACTED]	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :S932/2016/131 MD STAV SOLUTIONS s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	1 051
R	HSV celkem	10 506
N	PSV celkem	0
	ZRN celkem	11 556
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	11 556
	ZRN+VRN+HZS	11 556
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis : [REDACTED]	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	11 556,26 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		11 556,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Vícepráce altánek (opěrná zeď)
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	RSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	1 725	0	0	0	0
2	Základy, zvláštní zakládání	2 551	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 515	0	0	0	0
43	Schodiště	-3 000	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 715	0	0	0	0
M46	Zemní práce při montážích	0	0	0	1 051	0
	CELKEM OBJEKT	10 506	0	0	1 051	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	Vícepráce altánek (opěrná zeď)
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 10-0010.RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	10,20	121,73	1 241,65
2	122 30-1109.R00	Příplatek za teplost - odkopávky v hor. 1- 4	m3	10,20	6,30	64,26
3	175 20-0010.RA0	Obsyp objektu zeminou (opěrná zeď)	m3	1,84	227,50	418,83
	Celkem za	1 Zemní práce				1 724,73
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
4	274 31-0030.RA0	Základový pas z betonu C 16/20, pod opěr.zdi	m3	1,32	1 940,00	2 551,10
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				2 551,10
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	327 21-5132.R00	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování	m3	3,95	1 904,00	7 515,09
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 515,09
Díl: 43		Schodiště				
6	0000R1	Odkop a položení dvou kamenných schodů šířky 2 m, přístup od altánku k ohništi	ks	2,00	-1 500,00	-3 000,00
	Celkem za	43 Schodiště				-3 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	2,08	35,60	74,11
8	998 22-2094.R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	12,49	120,17	1 501,01
9	998 22-4111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	3,60	21,90	78,80
10	998 22-4194.R00	Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 5 km	t	3,60	16,90	60,81
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 714,73
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
11	460 12-0061.R00	Odvoz zeminy	m3	10,20	103,00	1 050,60
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				1 050,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Vícepráce atlán (základ patky) Stříbrná	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo S932/2016/131	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : MD STAV SOLUTIONS s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	1 200		
R HSV celkem	4 166		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	5 366		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	5 366	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	5 366	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
			
Základ pro DPH	0 % čin	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	5 365,91 Kč	
DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 366,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Vícepráce altán (základ patky)
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	620	0	0	0	0
2	Základy, zvláštní zakládání	3 453	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	93	0	0	0	0
M46	Zemní práce při montážích	0	0	0	1 200	0
	GELKEM OBJEKT	4 166	0	0	1 200	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
GELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Vícepráce altán (základ patky)
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	035 97 8111.R00	Odvoz suší na skládku do 1km	t	1,97	315,00	619,67
	Celkem za	1 Zemní práce				619,67
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
2	275 31-3611.R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	0,64	2 065,00	1 321,60
3	275 35 4111.R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	6,40	283,00	1 811,20
4	275 35 4211.R00	Bednění základových patek odstranění	m2	6,40	50,00	320,00
	Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání				3 452,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998 22 4211.R00	Přesun hmot s krytem betonovým	t	1,97	31,60	62,16
6	998 22-4294.R00	Přesun hmot, betonové, příplatek do 5 km	t	1,97	15,90	31,28
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				93,44
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
7	460 08 0101.R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,64	1 875,00	1 200,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				1 200,00