

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
Č. smlouvy: S-3279/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

3K značky s.r.o.

Se sídlem: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
Zastoupená: Lubomírem Lágnerem, jednatelem
IČ: 25056271
DIČ: CZ 25056271

Registrace: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45840

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 25. 11. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/12133 Chválov propustek a silnice**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve

vazbě na čl. 14. Závěrečná ustanovení odst. 14.14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

| | |
|--|------------------------|
| Původní Cena Díla bez DPH | 2 546 405,25 Kč |
| Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH | 2 822 489,92 Kč |
| DPH 21% | 592 722,88 Kč |
| Cena Díla včetně DPH | 3 415 212,80 Kč |

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatel odsouhlasené Změnové listy 1-2.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech

V Říčanech

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

3K značky s.r.o.
Lubomír Lágner, jednatel

Krycí list ZBV

| | | |
|--|---|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: III/12133 - Chválov propustek a silnice | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201 / 1 | Číslo ZBV: 1 |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133 | | |

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **3K značky s.r.o.**
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČ: 25056271

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1.3 | 0,00 | 185 180,00 | 185 180,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1.4 | 0,00 | 55 892,92 | 55 892,92 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 0,00 | 241 072,92 | 241 072,92 |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo parě:

| Změnový list | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|-------------|------------------------------|---|-------------|---|---|-------------|--|---|-------------|------------------------------------|---|-------------|----------------------------|---|-------------|--|----|-------------|--|---------|----------|------|------------|---|------------|---|------------|---|----------------|---|-----------|
| Název a evidenční číslo Stavby: III/12133 - Chválov propustek a silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133 | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201 / 1 | Číslo ZBV: 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strany smlouvy o dílo č. S-3279/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 160 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přílohy Změnového listu: <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnové listy (SK3 a SK4)</td> <td>4</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek (SK3 a SK4)</td> <td>2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů</td> <td>11</td> <td>počet listů</td> </tr> </tbody> </table> | | 1. Krycí list | 1 | počet listů | 2. Změnové listy (SK3 a SK4) | 4 | počet listů | 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | 4. Rozpis ocenění Změn položek (SK3 a SK4) | 2 | počet listů | 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů | 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů | Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů | 11 | počet listů | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table> | Paré č. | Příjemce | 1, 2 | Objednatel | 3 | Zhotovitel | 4 | Projektant | 5 | Stavební dozor | 6 | Supervize |
| 1. Krycí list | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Změnové listy (SK3 a SK4) | 4 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek (SK3 a SK4) | 2 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů | 11 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paré č. | Příjemce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 | Objednatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Projektant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Stavební dozor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Supervize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: Odstranění původního kamenného propustku 1) Dle návrhu PDPS měla být zachována původní kamenná konstrukce propustku a mělo dojít k jeho následnému zasypání. 2) Po odkrytí konstrukce původního kamenného propustku, během odtěžování materiálu z tělesa propustku, prováděného v souladu s PDPS, došlo k samovolnému zborcení konstrukce propustku, který vykazoval značné známky nesoudržnosti a nestability. Tato skutečnost vedla k tomu, že se původní kamenná konstrukce musela odbourat a v souvislosti s tím, se provedla také úprava koryta potoka. To sloužilo po dobu výstavby pro odvedení jeho vod do doby přeložení koryta do nového propustku. 3) Vzhledem k uvedeným skutečnostem byla na místě byla projednána a odsouhlasena následná technická úprava, spočívající v provedení kompletních bouracích prací původního tělesa kamenného propustku. Vzhledem k nesoudržnosti materiálu bylo konstatováno, že je nevhodný pro použití stavbou a došlo k jeho odvozu na skládku. Následně došlo k zásypům a koryto potoka bylo převedeno do nového propustku. Změna byla ohlášena a následně projednána za účasti TDI stavby a zástupce Objednatatele dne 05.08.2021 (viz doklad č. 08 Ohlášení změny stavby č. 1 ze dne 05.08.2021). Provedené množství dodatečných stavebních prací související s touto změnou bylo TDI následně potvrzeno v LVV (viz doklad č. 09 – Odsouhlasené LVV a doklad č. 10 – Vyjádření TDI k ZBV ze dne 19.03.2022). Ke změnám se kladně vyjádřil také AD stavby (viz doklad č. 11 - Vyjádření projektanta v rámci autorského dozoru ze dne 11.05.2022). Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že změny spočívající v odbourání a likvidace materiálu původního kamenného propustku a následných zásypů, se kterými nebylo počítáno v návrhu PDPS, vyplynuly až v rámci samotné realizace Díla. Průzkumy v rámci zpracování PDPS, které byly provedeny v rozsahu dostatečném pro tento typ dokumentace, neodhalily skutečný stav konstrukce původního propustku. Jedná se tudíž o okolnosti, které zadavatel (ani projektant Zadávací dokumentace) jednájící s náležitou péčí nemohl předvídat. 4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem na základě skutečně zastíženého stavu mostní konstrukce po odkopání a odhalení skrytých konstrukcí původního kamenného propustku. 5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. č. 1, 3, 16 a 17. Provedené změny nevyvolávají řetězení dalších změn v jiném ZBV. Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaného zjištěného skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcí po zahájení stavby a současně na základě skutečně zastížených fyzických podmínek v místě stavby. Byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Jednalo se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5 odst. 1, c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do skupiny 3. Zároveň se jednalo o práce, které | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 0,00 | 185 180,00 | 185 180,00 | 185 180,00 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|---|-------|-----------------------|-------|-----------|-------------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): 3K značky s.r.o. | jméno | Ing. Antonín Novotný | datum | 7.7.2022 | podpis |
| Projektant (autorský dozor): | jméno | Ing. Jaromír Rušar | datum | 8.7.2022 | podpis |
| Stavební dozor: | jméno | Eduard Chalupa | datum | | podpis |
| Zástupce objednatele: KSÚS SK, p.o. | jméno | Miloslav Pohunek | datum | 18.7.2022 | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, vyladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné osobou v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) | jméno | Ing. Aleš Čermák, MBA | datum | | podpis |
| Zhotovitel | jméno | Lubomír Lágner | datum | | podpis |
| | | | | | Číslo paré: |

| Změnový list | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-------------|------------------------------|---|-------------|---|---|-------------|---|---|-------------|------------------------------------|---|-------------|----------------------------|---|-------------|--|----|-------------|------|------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: III/12133 - Chválov propustek a silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133 | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201 / 1 | Číslo ZBV: 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strany smlouvy o dílo č. S-3279/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přílohy Změnového listu: | Paré č. | Příjemce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnové listy (SK3 a SK4)</td> <td>4</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpisy ocenění Změn položek (SK3 a SK4)</td> <td>2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů</td> <td>11</td> <td>počet listů</td> </tr> </tbody> </table> | 1. Krycí list | 1 | počet listů | 2. Změnové listy (SK3 a SK4) | 4 | počet listů | 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | 4. Rozpisy ocenění Změn položek (SK3 a SK4) | 2 | počet listů | 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů | 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů | Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů | 11 | počet listů | 1, 2 | Objednatel |
| 1. Krycí list | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Změnové listy (SK3 a SK4) | 4 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Rozpisy ocenění Změn položek (SK3 a SK4) | 2 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů | 11 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | TDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Projektant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iniciátor změny: Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popis a zdůvodnění Změny: Doplnění zemního tělesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1) Dle PDPS bylo navrženo předpokládané množství zemních a záсыповých prací v místech realizace nového propustku a jeho návaznosti na pozemní komunikaci III/12133.</p> <p>2) Během provádění zemních prací souvisejících s realizací propustku SO 201 bylo zjištěno, že dle skutečně zastížených fyzických podmínek v místě stavby je nutné provést rozšíření zemních a záсыповých prací. Změny souvisí s upřesněním množství oproti předpokládaným zadávací dokumentace, které přesně nespecifikují potřebné množství záсыповého materiálu.</p> <p>3) Vzhledem k uvedeným skutečnostem byla na místě byla projednáno a odsouhlaseno odstranění podloží a úpravy k dokončení Díla tak, aby byla zajištěna stabilita přechodové oblasti a v navazující části na pozemní komunikaci III/12133, a to zvláště s ohledem na nové rozšíření komunikace před a za propustem. Tyto dodatečné stavební práce nezbytné k řádnému dokončení stavby v návaznosti na skutečně zastížené fyzické podmínky na staveništi, jsou provedeny tak, aby byly splněny požadavky na tvar tělesa a kvalitu náсыповého tělesa, zajišťující řádný technický stav konstrukcí po celou dobu existence stavby. Změna byla ohlášena a následně projednána za účasti TDI stavby a zástupce Objednatele dne 05.08.2021 (viz doklad č. 08 Ohlášení změny stavby č. 1 ze dne 05.08.2021). Práce související s předmětnou změnou byly průběžně projednávány, kontrolovány a provedené množství víceprací na této změně bylo TDI následně potvrzeno v LVV (viz doklad č. 09 – Odsouhlasené LVV a doklad č. 10 – Vyjádření TDI k ZBV ze dne 19.03.2022). Ke změnám se kladně vyjádřil také AD stavby (viz doklad č. 11 - Vyjádření projektanta v rámci autorského dozoru ze dne 11.05.2022). Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že změny spočívající upřesnění zemních a záсыповých prací, vyplynuly až v rámci samotné realizace Díla, dle skutečně zastížených fyzických podmínek na staveništi a jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné k řádnému dokončení Díla.</p> <p>4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem na základě skutečně zastížených fyzických podmínek v místě stavby.</p> <p>5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. č. 6 a 9.</p> <p>Provedené změny nevyvolávají řetězení dalších změn v jiném ZBV.</p> <p>Uvedené změny vznikly na základě skutečně zjištěného stavu stávajících stavebních konstrukcí po zahájení stavby a současně na základě skutečně zastížených fyzických podmínek v místě stavby. Byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Jedná se o Změny nepodstatné, které jsou podle § 5, odst.1 písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.05.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazeny do skupiny 4 jako nezbytné k dokončení. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změny nepodstatné vznik podstatných změn závazků dle § 222, odst. 5) se jedná o změny nezbytné</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 0,00 | 55 892,92 | 55 892,92 | 55 892,92 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|--|-------|-----------------------|-------|-----------|-------------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): 3K značky s.r.o. | jméno | Ing. Antonín Novotný | datum | 7.7.2022 | podpis |
| Projektant (autorský dozor): | jméno | Ing. Jaromír Rušar | datum | 8.7.2022 | podpis |
| Stavební dozor | jméno | Eduard Chalupa | datum | | podpis |
| Zástupce objednatele: KSÚS SK, p.o. | jméno | Miloslav Pohunek | datum | 13.7.2022 | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) | jméno | Ing. Aleš Čermák, MBA | datum | | podpis |
| Zhotovitel | jméno | Lubomír Lágner | datum | | podpis |
| | | | | | Číslo paré: |

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

| |
|--|
| Název a evidenční číslo Stavby: III/12133 - Chválov propustek a silnice |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201 / 1 |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133 |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 1 013 017,60 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 1 013 017,60 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 241 072,92 | 241 072,92 | 23,80% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 1 254 090,52 | 241 072,92 | 23,80% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

3K značky s.r.o. Ing. Antonín Novotný souhlasím

Projektant (autorský dozor):

Ing. Jaromír Rušar souhlasím

Stavební dozor:

Eduar Chalupa souhlasím

Zástupce objednatele:

KSÚS SK Miloslav Pohunek souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědného za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

| Název a evidenční číslo stavby: III/12133 - Chválov propustek a silnice | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
|---|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133 | | | | | | | | č. 1 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133 | | | | | | | | Skupina Změn: 3 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 14102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení | T | 411,997 | 583,997 | 172,000 | 290,00 | 119 479,13 | 0,00 | 49 880,00 | 169 359,13 | 49 880,00 | 41,75% |
| 3 | 122738 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM odkopávky s naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku | M3 | 216,194 | 276,194 | 60,000 | 377,00 | 81 505,14 | 0,00 | 22 620,00 | 104 125,14 | 22 620,00 | 27,75% |
| 16 | 966138 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM rozebrání kamenné zídky v čele propustku naložení a odvoz na skládku | M3 | 11,424 | 47,424 | 36,000 | 2 890,00 | 33 015,36 | 0,00 | 104 040,00 | 137 055,36 | 104 040,00 | 315,13% |
| 17 | 96613B | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA | TKM | 228,480 | 948,480 | 720,000 | 12,00 | 2 741,76 | 0,00 | 8 640,00 | 11 381,76 | 8 640,00 | 315,13% |
| | | CELKEM | | | | | | 236 741,39 | 0,00 | 185 180,00 | 421 921,39 | 185 180,00 | 78,22% |

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň sk

Za Zhotovitele: Ing

Za TDI: Eduar Chal

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.4

| Název a evidenční číslo stavby: III/12133 - Chválov propustek a silnice | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
|---|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133 | | | | | | | | č. 1 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133 | | | | | | | | Skupina Změn: 4 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásypy z nenamrzavého materiálu 0/8 nebo 0/32 hutněno po vrstvách 15cm na 95% PS | M3 | 51,592 | 98,592 | 47,000 | 625,00 | 32 245,00 | 0,00 | 29 375,00 | 61 620,00 | 29 375,00 | 91,10% |
| 9 | 45131 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET výplň stávajícího propustku hubeným betonem | M3 | 10,868 | 21,736 | 10,868 | 2 440,00 | 26 517,92 | 0,00 | 26 517,92 | 53 035,84 | 26 517,92 | 100,00% |
| CELKEM | | | | | | | | 58 762,92 | 0,00 | 55 892,92 | 114 655,84 | 55 892,92 | 95,12% |

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. A

Za TDI: Eduar C

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZARÁZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/12133 - Chválov propustek a silnice

| | | |
|---------------|--|--------------|
| 1 | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH | 2 546 405,25 |
| 2=1+10+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH | 2 787 478,17 |
| | Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH | 3 372 848,59 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změry Přijaté smluvní částky | 109,47% |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,00% |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | 0,00% |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 16 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (B), písm. b) | 0,00% |

| | | |
|-------------|---|------------|
| 6=32+36 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 241 072,92 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 9,87% |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 763 921,58 |

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 7,27% |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 2,19% |
| 10A=(32A+36A) | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 241 072,92 |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 1 273 202,63 |

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 12=(39a/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 0,00% |
| 13=39a | Sledování limitu 140 448 000,00 Kč | 0,00 |
| 14=(137336000,00-39a) | Zbývá do limitu | 140 448 000,00 |

Skupiny změn

| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předměl Změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | - 1 - Vyhrazená změna (Doměrky) | | | | | - 2 - Záměna položek (Započítávání) | | | - 3 - Nepředodanost | | | | - 4 - Nezbytnost | | | | - 5 - Změny do míněna | | | |
|-----|--------|--|--|----------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|--|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------|----------------|--|
| | | | | | | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | limit 15 % | Suma hodnot Změn záporných a Změn kladných |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 17 | 16 | 19+23+26+29+33 | 20+24+27+30+34+37+39 | 21+19+20 | 25 | 24 | 25+24+24 | 26 | 27 | 26+26+27 | 26 | 30 | 31=(20/1)*100 | 32+26+30 | 32A=ABS(26)+30 | 33 | 34 | 35=(34/1)*100 | 36+33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38 | 39=(35a/1)*100 | 39a=ABS(37)+38 |
| | | | 0,00 | 241 072,92 | 241 072,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 180,00 | 7,27% | 185 180,00 | 185 180,00 | 0,00 | 55 892,92 | 0,00% | 55 892,92 | 55 892,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 201 | 1 | Propustek pod silnicí III/12133 / bourání a zemní těleso | 0,00 | 241 072,92 | 241 072,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 180,00 | 7,27% | 185 180,00 | 185 180,00 | 0,00 | 55 892,92 | 0,00% | 55 892,92 | 55 892,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|--|
| Číslo ZBV: | 1 |
| Název a evidenční číslo stavby: | III/12133 - Chválov propustek a silnice |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133 |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 201 / 1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|---|-------------------------|--------------|
| | ANO (počet listů) | NE - Uloženo |
| 07 Změnový soupis prací SO 201 po změně 1 | 4 | |
| 08 Ohlášení změny stavby ze dne 05.08.2021 potvrzené TDI a Objednatelem | 1 | |
| 09 Odsouhlasené LVV | 4 | |
| 10 Vyjádření TDI k ZBV ze dne 19.03.2022 | 1 | |
| 11 Vyjádření AD k ZBV ze dne 11.05.2022 | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Počet listů celkem | 11 | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|--|----|--------|--------|--------|--|
| 6 | 17481 | ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVÁNÝCH MATERIÁLU zášypy z nenamrzavého materiálu 0/8 nebo 0/32 hutněno po vrstvách 15cm na 95% P5 ŠD 0/8 16,0*(2,0+2,5)/2*3,000 [A] ŠD 0/32 ((16+9,5)/2)*(((2,5+7,8)/2-(3,14*0,785*0,785)))=40,992 [B] ŠD 0/8 ruční hutnění klíny podél paty 2*16,0*0,4*0,25/2=1,600 [C] Celkem: A+B+C=51,592 [D] | M3 | 51,592 | 98,592 | 47,000 | |
| | | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávěk - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | | | | | |
| | | ZEV 1 => 47,000 M3 Celkem: 51,592 + 47,000 = 98,592 M3 | | | | | |
| 7 | 17750 | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH sypaná hráz pro přehrazení korýta z jílové zeminy 8,5*0,75*(0,5+2,0)/2=7,969 [A] | M3 | 7,969 | 7,969 | 0,000 | |
| | | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávěk - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | | | | | |
| Základy | | | | | | | |
| 8 | 21461C | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 separační geotextilie 300 g/m2 viz příloha č. 04 Podélný řez - nový stav 16,0*1,5=24,000 [A] | M2 | 24,000 | 24,000 | 0,000 | |
| | | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úprava, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zajištění - úpravy spoju a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - místostaveništní a vnitrostaveništní doprava | | | | | |
| Vodorovné konstrukce | | | | | | | |
| 9 | 45131 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET výplň stávacího propustku hubeným betonem 0,9*1,0/2*1,43*9,0=10,868 [A] | M3 | 10,868 | 21,736 | 10,868 | |
| | | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlačce, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mirazvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - udržování přírodních a technických vlastností betonu | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 625,00 | 32 245,00 | 0,00 | 29 375,00 | 61 620,00 | 29 375,00 | 91,10% |
|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|--------|----------|------|------|----------|------|-------|
| 402,00 | 3 203,54 | 0,00 | 0,00 | 3 203,54 | 0,00 | 0,00% |
|--------|----------|------|------|----------|------|-------|

| | | | | | | |
|-------|----------|------|------|----------|------|-------|
| | 1 464,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464,00 | 0,00 | 0,00% |
| 61,00 | 1 464,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|----------|------------|------|-----------|------------|-----------|---------|
| | 198 300,56 | 0,00 | 26 517,92 | 224 818,48 | 26 517,92 | 13,37% |
| 2 440,00 | 26 517,92 | 0,00 | 26 517,92 | 53 035,84 | 26 517,92 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|----|--------|--------|-------|-----------|------------|------|------------|------------|------------|---------|
| 10 | 46251 | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE kamenný zához fr. 63-500 s prošítkováním v tl. 30cm viz příloha č. 04 Podélný řez - nový stav (1,6x2,8)/2*2,2*(1,0+2,2)/2*5,0+5,0*1,65*1,25=23,153 [A] | M3 | 23,153 | 23,153 | 0,000 | 995,00 | 23 037,24 | 0,00 | 0,00 | 23 037,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | | | | | | | | | | | |
| 11 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC přídlažba za firmou, zpevnění břehu a dna toku z kamenné dlažby tl. 20-25cm vč. suché betonové směsi z C20/25 XF3 v tl. 15-20cm vč. vyspárování malty M25 v tl. 20mm s odolností XF3 viz příloha č. 04 Podélný řez - nový stav | M3 | 26,730 | 26,730 | 0,000 | 4 760,00 | 127 769,40 | 0,00 | 0,00 | 127 769,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, tlesnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 467315 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C30/37 betonový práh z betonu C30/37 XF3, XA2, XC3 viz příloha č. 04 Podélný řez - nový stav 0,4*1,0*(2*1,8+2,1+3,8)=3,800 [A] | M3 | 3,800 | 3,800 | 0,000 | 5 520,00 | 20 976,00 | 0,00 | 0,00 | 20 976,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konstatenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, odčištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačích a odkružovačích prostředků, - podpěrné konstr. (skruhy) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výstuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných pro bednění, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspárování, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplně, tlesnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Potrubí | | | | | | 414 081,36 | 0,00 | 0,00 | 414 081,36 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 86919 | POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z OCELI TRUB DN PŘES 800MM ocelová flexibilní konstrukce se srážlivými čely, dl. 15,4m, výška vlny 55mm, povrch ochrana far. zinek 45um, dilenský nátěr tl. 200um Světél rozpětí: 1,82 m Světél výška: 1,82 m Spodní délka: 15,40 m Horní délka: 12,36 m Tl. plechu: 4 mm Ocel: S235 JR; šrouby M20 třídy 8.8 Hmotnost 3 970 kg viz příloha č. 04 Podélný řez - nový stav | M | 15,400 | 15,400 | 0,000 | 26 888,40 | 414 081,36 | 0,00 | 0,00 | 414 081,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zažlštění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a odčištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací - úprava, odčištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | 94 008,12 | 0,00 | 112 680,00 | 206 688,12 | 112 680,00 | 119,86% |
| 14 | 9112A1 | ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradlí ocelové lehké s vodorovnou výplní a PKO kompletní dodávka a osazení, zaběhování do patek hmotnost 20 kg/m viz příloha č. 04 Podélný řez - nový stav 2*4 0m8,000 [A] | M | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 6 500,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zářívky, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případně nivelační hmoty pod kotvení desky | | | | | | | | | | | |
| 15 | 917223 | SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obrubka betonová 100/200 do bet. lože, zakončení lemu propustku, vč. lože z C20/25 XF3 viz příloha č. 04 Podélný řez - nový stav 2,0*1,0*5,0*2,0+5,0*2*2,0=19,000 [A] | M | 19,000 | 19,000 | 0,000 | 329,00 | 6 251,00 | 0,00 | 0,00 | 6 251,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|-----|---------|---------|---------|----------|--------------|------|------------|--------------|------------|---------|--|
| | | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 966138 | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM rozsebrání kamenné zisky v šele propustku naložení a odvoz na skládku 2,1*3,4*0,8*2=11,424 [A] | M3 | 11,424 | 47,424 | 36,000 | 2 890,00 | 33 015,36 | 0,00 | 104 040,00 | 137 055,36 | 104 040,00 | 315,13% | |
| | | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použítou technologii - veškeré pomocné konstrukce (těžení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01411** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ZBV 1 => 36,000 M3 Celkem: 11,424 + 36,000 = 47,424 M3 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 966138 | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - DOPRAVA 11,424*2,0*10=228,480 [A] | TKM | 228,480 | 948,480 | 720,000 | 12,00 | 2 741,76 | 0,00 | 8 640,00 | 11 381,76 | 8 640,00 | 315,13% | |
| | | Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a pořadované vzdálenosti [km]. ZBV 1 => 720,000 TKM Celkem: 228,480 + 720,000 = 948,480 TKM | | | | | | | | | | | | |
| | | CELKEM | | | | | | 1 013 017,60 | 0,00 | 241 072,92 | 1 254 090,52 | 241 072,92 | 23,80% | |

„III/12133 Chválov propustek a silnice“

OHLÁŠENÍ ZMĚNY STAVBY – INFORMACE č: 1 data : 5.8.2021

Objednatel : KSÚS Středočeského kraje

Správce stavby :

Zástupce správce stavby :

Cena díla (dle SOD) 2 546 405,25 ,- Kč bez DPH

Zhotovitel: 3K značky s.r.o.

Zástupce zhotovitele : Ing. Antonín Novotný – hlavní stavbyvedoucí

Odpovědný zástupce: Ing. Antonín Novotný - zástupce podávající informaci

Telef./email :

Stavební objekt : „III/12133 Chválov propustek a silnice“

Zápis do SD dne :

Popis zjištění ke změně:

- 1) Na základě požadavku KSÚS a TDI byla konstrukce původního kamenného propustku odstraněná.
- 2) Na základě požadavku KSÚS a TDI je nutné provést dosypání konstrukce zemního tělesa.
- 3) Není uvažováno s realizací sjezdů na sousední pozemky.

Návrh řešení ve změně:

- 1) Provede se odstranění konstrukce původního kamenného propustku včetně odvozu materiálu.
- 2) Provede se rozšíření zemního tělesa spočívající v dosypání.
- 3) Budou realizovány sjezdy na sousední pozemky dle požadavků KSÚS a TDI.

Odhad předpokládaných nákladů ve změně:

200 000,- Kč až 300 000,- Kč

Příloha :

Oprávněná osoba zhotovitele:

(dat.podpis)

Autorský dozor :

(dat, podpis)

Technický dozor : TD souhlasí , projednáno a odsouhlaseno na jednání ze dne 5.8.2021

(dat. podpis)

Eduard
Chalupa

Digitálně podepsal
Eduard Chalupa

Správce stavby .

(dat.podpis)

| PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ | | List číslo : | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------|
| Název stavby : III/12133 Chválov propustek a silnice, PD | | | |
| PROTOKOL číslo : | | 09/2021-01 | |
| Sledované období : | | září 2021 | |
| PS / SO č. : | SO 201 | Název PS / SO : | Propustek pod silnicí III/12133 |
| | | Množství SOD | Množství ZBV |
| | | 412,00 | 172,00 |
| Položky rozpočtu: | ZN | Číslo aktivity: | 1 |
| Poř. č. položky: | Název položky : | Prostavené množství : | |
| | | Počet MJ | MJ |
| 014102 | SoD POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení | 412,00 | T |
| 014102 | ZBV POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení | 172,00 | T |
| Skutečná výměra - (výpočet,) : | | | |
| <p>Fakturováno dle SoD: POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení</p> <p>odkopávky $216,194 \cdot 1,8 + 55,55 \cdot 1,8 = 489,149$ t kamenná zídka $11,424 \cdot 2,0 + 36,00 \cdot 2,0 = 94,848$ t Celkem: A+B=583,997t</p> <p>Fakturováno do výše SoD: 412,00 t</p> <p>Zbývá ZBV: POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení Celkem: 172,0 t</p> | | | |
| Zpracoval za zhotovitele : PROSOVÁ Šárka 3K Značky s.r.o. | | Schválil za objednatele: | |
| Ve Chválově | | 30.09.2021 | |

| PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ | | List číslo : | |
|---|---|--------------------------|--|
| Název stavby : III/12133 Chválov propustek a silnice, PD | | | |
| PROTOKOL číslo : | 09/2021-01 | Množství SOD | Množství ZBV |
| Sledované období : | září 2021 | 216,19 | 60,00 |
| PS / SO č. : | SO 201 | Název PS / SO : | Propustek pod silnicí III/12133 |
| Položky rozpočtu: | ZN | Číslo aktivity: | 1 |
| Poř. č. položky: | Název položky : | Prostavěné množství : | |
| | | Počet MJ | MJ |
| 122738 | SoD ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | 216,194 | m3 |
| 122738 | ZBV ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | 60 | m3 |
| Skutečná výměra - (výpočet,) : | | | |
| Fakturováno dle SoD: | | | |
| ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | | | |
| odkopávky s naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku | | | |
| jílová hrázka po dokončení stavby $8,5 \cdot 0,75 \cdot (0,5 + 2,0) / 2 = 7,969 \text{ m}^3$ | | | |
| výkopy pro převedení potoka na vtoku | | | |
| $8,5 \cdot (1,2 + 2,0) / 2 \cdot 0,6 + 18,5 \cdot (1,5 + 2,5) / 2 \cdot 1,622 = 68,170 \text{ m}^3$ | | | |
| výkopy pro konstrukci propustku $14,0 \cdot (2,0 + 7,8) / 2 \cdot 2,9 + 2,0 \cdot (2,0 + 2,5) / 2 \cdot 0,25 = 200,065 \text{ m}^3$ | | | |
| Celkem: 276,194 m ³ | | | |
| Fakturováno do výše SoD: 216,194 m ³ | | | |
| Zbývá ZBV: | | | |
| ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | | | |
| Celkem: 60,00 m ³ | | | |
| Zpracoval za zhotovitele : | | Schválil za objednatele: | |
| PROSOVÁ Šárka 3K Značky | | | |
| s.r.o. | | | |
| Ve Chválově | | 30.09.2021 | |

| | | | |
|--|---|---|--------------|
| PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ | | List číslo : | |
| Název stavby : III/12133 Chválov propustek a silnice, PD | | | |
| PROTOKOL číslo : | 09/2021-01 | Množství SOD | Množství ZBV |
| Sledované období : | září 2021 | 51,59 | 47,00 |
| PS / SO č. : | SO 201 | Název PS / SO : Propustek pod silnicí III/12133 | |
| Položky rozpočtu: | ZN | Číslo aktivity: | 1 |
| Poř. č. položky: | Název položky : | Prostavené množství : | |
| | | Počet MJ | MJ |
| 17481 | SoD ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásypy z nenamrzavého materiálu 0/8 nebo 0/32 | 51,592 | m3 |
| 17481 | ZBV ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásypy z nenamrzavého materiálu 0/8 nebo 0/32 | 47,00 | m3 |

Skutečná výměra - (nákres, výpočet, foto) :

Fakturováno dle SoD:

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ŠD 0/8 $16,0 \cdot (2,0+2,5)/2 \cdot 0,25 + 16,0 \cdot (1,2+1,7)/2 \cdot 0,26 = 15,032$

ŠD 0/32 $((16+9,5)/2) \cdot ((2,5+7,8)/2 - (3,14 \cdot 0,785 \cdot 0,785)) + ((16+9,5)/2) \cdot ((2,5+7,8)/2 - (3,14 \cdot 0,785 \cdot 0,785)) = 81,984$

ŠD 0/8 ruční hutnění klíny podél paty $2 \cdot 16,0 \cdot 0,4 \cdot 0,25/2 = 1,600$

Celkem: 98,592 m3

Fakturováno do výše SoD: 51,592 m3

Zbývá ZBV:

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Celkem: 47,00 m3

| | |
|--|--------------------------|
| Zpracoval za zhotovitele : PROSOVÁ Šárka 3K Značky s.r.o. | Schválil za objednatele: |
| Ve Chválově 30.09.2021 | |

| PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ | | | | List číslo : | |
|--|--|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|
| Název stavby : III/12133 Chválov propustek a silnice, PD | | | | | |
| PROTOKOL číslo : | | 09/2021-01 | | Množství SOD | Množství ZBV |
| Sledované období : | | září 2021 | | 11,42 | 36,00 |
| PS / SO č. : | | SO 201 | Název PS / SO : | Propustek pod silnicí III/12133 | |
| Položky rozpočtu: | | ZN | | Číslo aktivity: | 1 |
| Poř. č. položky: | Název položky : | Prostavené množství : | | | |
| | | Počet MJ | MJ | | |
| 966138 | SoD BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM rozebrání kamenné zídky v čele propustku naložení a odvoz na skládku | 11,424 | M3 | | |
| 966138 | ZBV BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM rozebrání kamenné zídky v čele propustku naložení a odvoz na skládku | 36,00 | M3 | | |

Skutečná výměra - (výpočet,) :

Fakturováno dle SoD:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM

$$(2,1*3,4*0,8*2)+(7,140*1,54*0,7)*2 + (7,140*1,95*0,725) + (7,140*2,05*0,725) =47,424 \text{ m}^3$$

Fakturováno do výše SoD: 11,424 m3

Zbývá ZBV:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM

Celkem 36,00 m3

| | |
|--|--------------------------|
| Zpracoval za zhotovitele : PROSOVÁ Šárka 3K Značky s.r.o. | Schválil za objednatele: |
| | |
| Ve Chválově | 30.09.2021 |

Eduard Chalupa – TECHA

AO č. 009477

Budovatelů 2617

390 02 Tábor

3K Značky s.r.o.

Ing Antonín Novotný

Jiráskova 1519

251 01 Říčany

Věc: Stanovisko TDI /TDS ke změně předkládané v ZBV č.1

V rámci činnosti TDI/TDS byla provedena kontrola ZBV č 1, které se týká změn:

SO 101 - Úprava komunikace

Změny jsou odůvodněny skutečnými výměrami měřených položek.

Vyjádření TDI:

V průběhu stavby bylo na základě zjištěných skutečností, po vzneseném požadavku majitelů pozemků a následném jednání s majiteli a zástupcem obce, nutno provést sjezdy na přilehlé pozemky před a za propustem na LS. Technické řešení bylo projednáno za účasti AD a odsouhlaseno TDI a zástupcem investora KSUS. TDI následně v LVV potvrdil provedené množství a položky z provedení.

TDI se změnou souhlasí

SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133

Změny jsou odůvodněny skutečnými výměrami měřených položek.

Vyjádření TDI :

- 1) Po odkrytí konstrukce kamenného propustu, bylo zjištěno, že navrhovaný záměr zasypání nelze realizovat. Vzhledem ke stavu došlo ke zřícení takřka celého zbytku a bylo nutno provést odstranění a úpravu koryta potoka. To sloužilo po dobu výstavby pro odvedení jeho vod do doby přeložení koryta do nového propustu. Na místě byla projednána a odsouhlasena následná technická úprava – zasypání. Položky - provedené množství související s víceprací bylo TDI následně potvrzeno v LVV.
- 2) Při provádění zemních prací souvisejících se SO 201, bylo zjištěno, že je nutné provést odstranění podloží a úpravy k dokončení díla tak, aby byla zajištěna stabilita přechodové oblasti a v navazující části na pozemní komunikaci III/12133 zvláště s ohledem na nové rozšíření komunikace před a za propustem tak, aby byly splněny požadavky na tvar tělesa a kvalitu násypového tělesa dle RDS. Práce související s provedením byly průběžně projednávány, kontrolovány a položky – potvrzené množství bylo TDI následně potvrzeno v LVV.

TDI se změnou souhlasí

Vyjádření TDI :

K výše uvedenému ZBV zasílám následující stanovisko:

Změnu si postupně vyžádala situace na stavbě. Postup byl řádně projednán a zdokumentován v Zápisích v SD a na KD. Vícepráce byly nezbytné k řádnému provedení díla a pro to, aby dílo řádně plnilo svoji funkci.

Při provádění prací byla průběžně prováděna kontrola TDI a provádění bylo zaznamenáváno do stavebního deníku a doloženo výpočtem, zaměřením atp.

Vzhledem k tomu, že TDI nemá k předloženému ZBV č.1 připomínky a souhlasí s doloženým provedeným množstvím prací ve změně, je za TDI možno ZBV odsouhlasit.

V Táboře 19.3.2022

Za TDI :

Eduard Chalupa
Budovatelů 2617
390 02 Tábor
IČO 62546007

tel
em

Zpracovatel projektu/Autorský dozor:

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

Adresát:

3K Značky s.r.o.
Jiráskova 1519
251 01 Říčany

Vyřizuje: Ing. Pavol Tomášik
Tel./E-mail:

RYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU

AKCE: III/12133 – Chválov propustek a silnice
DŮVOD: Potvrzení ZBV1 a ZBV2 autorským dozorem stavby
PŘÍLOHY: Změnový list ZBV1 a ZBV2

Předložené změnové listy odpovídají změnám provedeným na stavbě.

V Brně, dne 11.5.2022

Ing. Pavol Tomášik
Projektant, autorský dozor

Přílohy:

- podepsaný změnový list k ZBV 1 – příloha 2 a 3
- podepsaný změnový list k ZBV 2 – příloha 2 a 3

Krycí list ZBV

| | | | |
|--|----------------------------------|---|---|
| Název a evidenční číslo Stavby: III/12133 - Chválov propustek a silnice | | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 / 1 | Číslo ZBV: 2 |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Úprava komunikace | | | |
| Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001 | | | |
| Zhotovitel: 3K značky s.r.o. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany IČ: 25056271 | | | |
| Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 | | | |
| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 2.4 | 0,00 | 35 011,75 | 35 011,75 |
| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 2 | 0,00 | 35 011,75 | 35 011,75 |
| Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek. | | | |
| ZBV - krycí list | | | Číslo paré: |

Změnový list

| Název a evidenční číslo Stavby: III/12133 - Chválov propustek a silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Úprava komunikace | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 / 1 | Číslo ZBV: 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-------------|-----------------|---|-------------|---|---|-------------|--------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---|-------------|----------------------------|---|-------------|--|----|-------------|---|---------|----------|------|------------|---|------------|---|-----|---|------------|
| Strany smlouvy o dílo č. S-3279/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přílohy Změnového listu: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Krycí list</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů</td><td style="text-align: center;">14</td><td>počet listů</td></tr> </table> | 1. Krycí list | 1 | počet listů | 2. Změnový list | 2 | počet listů | 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | 4. Rozpis ocenění Změn položek | 1 | počet listů | 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů | 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů | Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů | 14 | počet listů | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TDI</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Projektant</td> </tr> </table> | Paré č. | Příjemce | 1, 2 | Objednatel | 3 | Zhotovitel | 4 | TDI | 5 | Projektant |
| 1. Krycí list | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Změnový list | 2 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů | 14 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paré č. | Příjemce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 | Objednatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Projektant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Sjezdy na sousední pozemky</p> <p>1) Dle PDPS bylo navrženo předpokládané množství prací na obnovu a provedení sjezdů na pozemky sousedních vlastníků.</p> <p>2) S ohledem na skutečně zastížené podmínky v konkrétních místech sjezdů došlo během realizace nového propustku k úplnému přerušení stávajících sjezdů na dva přilehlé pozemky před a za propustkem na LS.</p> <p>3) S ohledem na tyto skutečnosti bylo nezbytné zrušené sjezdy nově kompletně vybudovat. Práce na obnovení sjezdů na dva sousední pozemky byly projednány s příslušnými vlastníky těchto pozemků. Vzhledem k uvedenému bylo k řádnému dokončení stavby nezbytné provést dodatečné stavební práce, které se týkaly zejména dosypání materiálu v místech sjezdů, dále práce souvisely s navýšením množství příkopových žlabů a dále bylo nutné zařadit novou položku pro průtok vod v příkopu v místě sjezdů. Změna byla ohlášena a následně projednána za účasti TDI stavby a zástupce Objednatele dne 05.08.2021 (viz doklad č. 09 Ohlášení změny stavby č. 1 ze dne 05.08.2021). Jednotlivé změny na sjezdech byly projednávány také v rámci kontrolních dnů stavby (viz doklad č. 10 – Zápis č. 4 z KD stavby ze dne 02.09.2021 a doklad č. 11 – Zápis č. 6 z KD stavby ze dne 30.09.2021). Technické řešení bylo projednáno za účasti AD a odsouhlaseno TDI a zástupcem investora KSÚS. TDI následně v LVV potvrdil provedené položky a jejich množství (viz doklad č. 12 – Odsouhlasené LVV a doklad č. 13 – Vyjádření TDI k ZBV ze dne 19.03.2022). Ke změnám se kladně vyjádřil také AD stavby (viz doklad č. 14 – Vyjádření projektanta v rámci autorského dozoru ze dne 11.05.2022).</p> <p>4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem na základě skutečně zastížených podmínek v místě stavby.</p> <p>5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. č. 1, 11, 25 a zařazení nové položky poř. č. 26.</p> <p>Provedené změny nevyvolávají řetězení dalších změn v jiném ZBV.</p> <p>Uvedené změny vznikly na základě skutečně zastížených podmínek v místě stavby, ze kterých vyplynulo provedení nezbytných víceprací na sjezdech ke dvěma dotčeným přilehlým pozemkům. Práce na Změně, související s úpravou sjezdů, byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Údaje v Kč bez DPH: | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
| 0,00 | 35 011,75 | 35 011,75 | 35 011,75 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|---|-------|----------------------|-------|-----------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): 3K značky s.r.o. | Jméno | Ing. Antonín Novotný | datum | 7.7.2022 | podpis |
| Projektant (autorský dozor): | Jméno | Ing. Jaromír Rušar | datum | 8.7.2022 | podpis |
| Stavební dozor: | Jméno | Eduard Chalupa | datum | | podpis |
| Zástupce objednatele: KSÚS SK, p.o. | Jméno | Miloslav Pohunek | datum | 13.7.2022 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | | | |
|---|-------|-----------------------|-------|--|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) | Jméno | Ing. Aleš Čermák, MBA | datum | | podpis |
| Zhotovitel | Jméno | Lubomír Lágner | datum | | podpis |

| |
|-------------|
| Číslo paré: |
|-------------|

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

| |
|--|
| Název a evidenční číslo Stavby: III/12133 - Chválov propustek a silnice |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101 / 1 |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Úprava komunikace |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 1 057 736,65 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 1 057 736,65 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 35 011,75 | 35 011,75 | 3,31% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 1 092 748,40 | 35 011,75 | 3,31% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

3K značky s.r.o.

Ing. Antonín Novotný

souhlasím

Projektant (autor. dozor):

Ing. Jaromír Rušar

souhlasím

Stavební dozor:

Eduar Chalupa

souhlasím

Zástupce objednatele:

KSÚS SK

Miloslav Pohunek

souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědného za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

souhlasím

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.4 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby: III/12133 - Chválov propustek a silnice | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 - Úprava komunikace | | | | | | | | č. 1 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Úprava komunikace | | | | | | | | Skupina Změn: 4 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 14102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení | T | 144,000 | 182,000 | 38,000 | 290,00 | 41 760,00 | 0,00 | 11 020,00 | 52 780,00 | 11 020,00 | 26,39% |
| 11 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násypy silničního tělesa vhodným propustným nenamrzavým materiálem | M3 | 269,150 | 297,275 | 28,125 | 390,00 | 104 968,50 | 0,00 | 10 968,75 | 115 937,25 | 10 968,75 | 10,45% |
| 25 | 935212 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM příkopová tvárnice š. 60cm do betnového lože tl. 15cm viz příloha č. 02 Situace | M | 40,500 | 50,500 | 10,000 | 502,00 | 20 331,00 | 0,00 | 5 020,00 | 25 351,00 | 5 020,00 | 24,69% |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 87445.N | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN 300MM | M | 0,000 | 7,550 | 7,550 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 8 003,00 | 8 003,00 | 8 003,00 | 100,00% |
| | | CELKEM | | | | | | 167 059,50 | 0,00 | 35 011,75 | 202 071,25 | 35 011,75 | 20,96% |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Antonín

Datum: 7.7.2022

Za TD: Eduar Chalup

Datum:

PREHLED ZARAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

| Název a evidenční číslo Stavby: | III/12133 - Chváčov propustek a silnice |
|---------------------------------|---|
| 2+1-19-20 | Příloha smlouvy částka bez rezervy a DPH 2 846 485,26 |
| 2+1-19-20 | Aktuální smlouvi částka (cena stavby)bez DPH 2 822 489,52 |
| | Aktuální smlouvi částka (cena stavby) vč. DPH 3 418 212,83 |
| 3+(21)/100 | Procento změny Půjsté smlouvi částky 110,04% |
| 4+(251)/100 | Sledování vyhratených změn (Skupina 1) 0,00% |
| 5+(241)/100 | Sledování táčičný poletek (Skupina 2) 0,00% |
| 40+(191)/100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. 6), písm. b) 0,00% |

| 0-32+36 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 276 084,67 |
|------------|---|------------|
| 7+(61)/100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 10,04% |
| 8+10,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 765 921,50 |

| 9+(32A1)/100 | Sledování limitu 60 % Skupina 3 | 7,27% |
|---------------|--|--------------|
| 10+(32A1)/100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 3,67% |
| 10A+32A+32B | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 276 084,67 |
| 11+14,5 | Zákonný limit 60 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 1 273 202,63 |

| 12+(35A1)/100 | Sledování limitu 15 % | 0,00% |
|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 13+29,3 | Sledování limitu 140 448 000,00 Kč | 0,00% |
| 14+13733/000,00-370 | Zbývá do limitu | 140 448 000,00 |

| Skupiny změn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|---|----------------------|-------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|------|
| | | -1- | | | | | -2- | | | | | -3- | | | | | -4- | | | | | -5- | | | | |
| | | Výhratek změna (Doměty) | | | | | Záměna poletek (Zaječákávn) | | | | | Nepředstavenost | | | | | Nedobylost | | | | | Změny do měřena | | | | |
| CO | ZBV č. | Název SOUVIS / písmení Změny | Změny záporné (radčoval se znaménkem minus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Změny záporné (radčoval se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (radčoval se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (radčoval se znaménkem minus) | Změny kladné | Procentní vyřídlení Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (radčoval se znaménkem minus) | Změny kladné | Procentní vyřídlení Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (radčoval se znaménkem minus) | Změny kladné | Procentní vyřídlení Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | |
| 10 | 17 | 10 | 10+23+20+29+33 | 20+24+37+50+31+37+59 | 21+19+20 | 23 | 24 | 25+23+24 | 25 | 27 | 25+26+27 | 23 | 25 | 91+25+17+100 | 32+21+32 | 22+185+25+53 | 33 | 34 | 36+0+0+11+50 | 30+33+34 | 30+185+33+34 | 37 | 38 | 39+33+17+100 | 37+185+37+53 | |
| | | | 0,00 | 276 084,67 | 276 084,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 100,00 | 7,27% | 165 100,00 | 165 100,00 | 0,00 | 50 904,67 | 0,00 | 50 904,67 | 50 904,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 201 | 1 | Propustek pod silnicí III/12133 / bouřičná zorní výhled | 0,00 | 241 072,02 | 241 072,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 100,00 | 7,27% | 185 100,00 | 185 100,00 | 0,00 | 55 892,02 | 0,00% | 55 892,02 | 55 892,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 101 | 2 | Úprava komunikace / sjezdy | 0,00 | 35 011,75 | 35 011,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 011,75 | 0,00% | 35 011,75 | 35 011,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 2 |
| Název a evidenční číslo stavby: | III/12133 - Chválov propustek a silnice |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 101 - Úprava komunikace |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 101 / 1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|---|-------------------------|--------------|
| | ANO (počet listů) | NE - Uloženo |
| 07 Změnový soupis prací SO 101 po změně 1 | 3 | |
| 08 Přehled nových položek | 1 | |
| 09 Ohlášení změny stavby ze dne 05.08.2021 potvrzené TDI a Objednatel | 1 | |
| 10 Zápis č. 4 z KD stavby ze dne 02.09.2021 | 2 | |
| 11 Zápis č. 6 z KD stavby ze dne 30.09.2021 | 2 | |
| 12 Potvrzené LVV | 3 | |
| 13 Vyjádření TDI k ZBV ze dne 19.03.2022 | 1 | |
| 14 Vyjádření AD k ZBV ze dne 11.05.2022 | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Počet listů celkem | 14 | |

| Změnový soupis prací SO 101 po změně 1 pro ZBV 1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby: III/12133 - Chváňov propustek a síňnice | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 - Úprava komunikace | | | | | | | 101 / 1 | | | | | | |
| Pol. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | 113 046,00 | 0,00 | 11 020,00 | 124 066,00 | 11 020,00 | 9,74% |
| 1 | 1014102 | POPLÁTKY ZA SKLÁDKU podkladní vrstva 72*2,0=144,000 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. ZBV 2 => 38,000 T Celkem: 144,000 + 38,000 = 182,000 T | T | 144,000 | 182,000 | 38,000 | 290,00 | 41 760,00 | 0,00 | 11 020,00 | 52 780,00 | 11 020,00 | 26,38% |
| 2 | 1014112 | POPLÁTKY ZA SKLÁDKU 01*2,2=178,200 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. | T | 178,200 | 178,200 | 0,000 | 400,00 | 71 280,00 | 0,00 | 0,00 | 71 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 111120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost zpevnění na hromaděch nebo štěpkování | M2 | 143,000 | 143,000 | 0,000 | 41,00 | 5 863,00 | 0,00 | 10 868,75 | 357 466,75 | 10 868,75 | 3,47% |
| 4 | 111130 | SEJMUTÍ DRNŮ 2,0*30,0*3,0*30=360,000 [A] úroveň vodotevné fólie a uložení na skládce | M2 | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 27,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | 11221 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ O DO 0,6M Odstranění pařezů se měří v [řez] vyřezaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezů je ukázaný dia stromu va výšce 1,3m nad teréнем, u silvařské pařezu se stanoví jako změněný průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - vyřezání nebo vykopání pařezů - veškeré zeminí práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dia pokynů zaslávací dokumentace - zářež jam po pařezech | KUS | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 654,00 | 1 962,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | 113328 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚL, ODVOZ DO 20KM 0,0*60,0*2,2=72,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou zvěsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 72,000 | 72,000 | 0,000 | 452,00 | 32 544,00 | 0,00 | 0,00 | 32 544,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | 113329 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENEHO - 72*2,2=161,440,000 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu zvěsí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | tkm | 1 440,000 | 1 440,000 | 0,000 | 12,00 | 17 280,00 | 0,00 | 0,00 | 17 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | 113728 | FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM obrus 0,0*60,0*0,05=18,000 [A] podklad 5,0*60,0*0,2=60,000 [B] Celkem: A+B=81,000 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou zvěsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 81,000 | 81,000 | 0,000 | 1 200,00 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | 113729 | FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA 01,0*2,2=0,21=1,782,000 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu zvěsí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | tkm | 1 782,000 | 1 782,000 | 0,000 | 12,00 | 21 384,00 | 0,00 | 0,00 | 21 384,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 12931 | ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,25M3/M 21,0*5,0*0,22=23,100,000 [A] Součástí položky je vodotěrná a svíslá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M | 58,000 | 58,000 | 0,000 | 69,00 | 5 162,00 | 0,00 | 0,00 | 5 162,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1,8*0,7*10,0*(2,2+5,4)/2+2,7*10,0*(1,4+3,8)/2+2,4*10,0*(2,3+3,4)/2+1,7*10,0*(1,0*8*10+1,8*1,8*10*1,6*1,4)/2=293,215 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zeminí konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně náky a dopravy materiálu dia zaslávací dokumentace - úprava ukládacího materiálu vřazením, třídením, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechan. vlastností - hutnění i různou měry hutnění - odtěžení úložistiš po celou dobu práce v něm vč. klimatických epařfení - zřízení v okolí vřazení a odpočívání, konstrukce a zajištění a jejich dočasné zajištění - zřízení prováděcí vč. hutnění ve zřizovaných podmínkách a střísných prostorech - zřízení ukládací sypaniny pod vodu - ukládací po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zeminí konstrukce znehodnocené klimatickými vřvy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, ocházení, ochrana a zhuštění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložistiš a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložistiš a v úložisti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zeminí konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěrná konstrukce, přemístění, sporné plochy, zakrytí a pod.) ZBV 2 => 28,125 M3 Celkem: 293,150 + 28,125 = 297,275 M3 | M3 | 299,150 | 297,275 | -1,875 | 390,00 | 104 568,50 | 0,00 | 10 568,75 | 115 937,25 | 10 568,75 | 10,45% |
| 12 | 17310 | PEVNÍ KRALNICE A ODSPYVY SE ZHUTNĚNÍM 0,75*(15,0+8,0)*2+1,5*37,0*2=145,500 [A] | M3 | 145,500 | 145,500 | 0,000 | 156,00 | 28 518,00 | 0,00 | 0,00 | 28 518,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------|---|----|-----------|-----------|-------|
| 13)18110 | ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1 9,3*60,0=588,000 [A] | M2 | 588,000 | 588,000 | 0,000 |
| | poléčka zahrnuje úpravu plánu vodorovně vypočetných rozdílů. Míru zhutnění určuje broiček. | | | | |
| 14)18221 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M 1,5*11,5*20,0*(1,5+4,3)/2+14,0*(4,3*14)/2+1,65*20,0*(1,65*5,6)/2+23,0*(5,8*17,0)/2)=439,58 2 [A] | M2 | 439,583 | 439,583 | 0,000 |
| | poléčka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 | | | | |
| 15)18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ROVNĚM VÝŠEVEM Zahrnuje dočasní předepsané travní směsi, její výšov na ornici, zaobčování, první pokosení, ta vňa bez ohledu na sklon terénu | M2 | 439,500 | 439,580 | 0,000 |
| 2 | Základy | | | | |
| 16)289972 | OPLÁSTĚNÍ (ZPĚVNĚNÍ) Z GEOMILČOVIN 2 [A] 1,5*(1,5*20,0*(1,5+4,3)/2+14,0*(4,3*14)/2+1,65*20,0*(1,65*5,6)/2+23,0*(5,8*17,0)/2)=439,58 2 [A] | M2 | 439,583 | 439,583 | 0,000 |
| | Poléčka zahrnuje: - dodávku předepsané geomilčoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zaizolání - úpravy spoje a zajištění okrajů - úpravy pro odvedňání - nutné přechazy - níměstaveništní a vnitrostaveništní dopravu | | | | |
| 3 | Komunikace | | | | |
| 17)56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKORTU TL DO 150MM 1. vrstva 8,0*60,0=500,000 [A] 2. vrstva 8,0*60,0=500,000 [B] Celkem: A+B=1 000,000 [C] | M2 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 |
| | - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry | | | | |
| 18)572123 | INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 6,6*60,0=396,000 [A] | M2 | 396,000 | 396,000 | 0,000 |
| | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení | | | | |
| 19)572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 postřik 0,5 kg/m ² 6,6*60,0=396,000 [A] postřik 0,4 kg/m ² 6,0*60,0=360,000 [B] postřik 0,25 kg/m ² 5,7*60,0=342,000 [C] Celkem: A+B+C=1 098,000 [D] | M2 | 1 098,000 | 1 098,000 | 0,000 |
| | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení | | | | |
| 20)574934 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 40MM 5,7*60,0=342,000 [A] | M2 | 342,000 | 342,000 | 0,000 |
| | - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpruzí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpruzí, šachet a pod. | | | | |
| 21)574056 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL, 60MM 5,7*60,0=342,000 [A] | M2 | 342,000 | 342,000 | 0,000 |
| | - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpruzí, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpruzí, šachet a pod. | | | | |
| 22) | 5,7*60,0=342,000 [A] 6,0*60,0=360,000 [B] | M2 | 360,000 | 360,000 | 0,000 |
| | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|------|------|-----------|------|-------|
| 23,00 | 10 110,41 | 0,00 | 0,00 | 10 110,41 | 0,00 | 0,00% |
|-------|-----------|------|------|-----------|------|-------|

| | | | | | | |
|-------|----------|------|------|----------|------|-------|
| 14,00 | 6 154,12 | 0,00 | 0,00 | 6 154,12 | 0,00 | 0,00% |
|-------|----------|------|------|----------|------|-------|

| | | | | | | |
|--------|-----------|------|------|-----------|------|-------|
| | 61 541,62 | 0,00 | 0,00 | 61 541,62 | 0,00 | 0,00% |
| 140,00 | 61 541,62 | 0,00 | 0,00 | 61 541,62 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------|------------|------|------|------------|------|-------|
| | 414 636,00 | 0,00 | 0,00 | 414 636,00 | 0,00 | 0,00% |
| 107,00 | 116 202,00 | 0,00 | 0,00 | 116 202,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|----------|------|------|----------|------|-------|
| 26,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|-------|----------|------|------|----------|------|-------|

| | | | | | | |
|-------|-----------|------|------|-----------|------|-------|
| 21,00 | 23 058,00 | 0,00 | 0,00 | 23 058,00 | 0,00 | 0,00% |
|-------|-----------|------|------|-----------|------|-------|

| | | | | | | |
|--------|-----------|------|------|-----------|------|-------|
| 239,00 | 77 890,00 | 0,00 | 0,00 | 77 890,00 | 0,00 | 0,00% |
|--------|-----------|------|------|-----------|------|-------|

| | | | | | | |
|--------|------------|------|------|------------|------|-------|
| 318,00 | 108 756,00 | 0,00 | 0,00 | 108 756,00 | 0,00 | 0,00% |
|--------|------------|------|------|------------|------|-------|

| | | | | | | |
|--------|-----------|------|------|-----------|------|-------|
| 219,00 | 78 840,00 | 0,00 | 0,00 | 78 840,00 | 0,00 | 0,00% |
|--------|-----------|------|------|-----------|------|-------|

| | | | | | |
|----|--------------|--|---|--------|--------|
| 25 | 035212 | <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostavěbní a místostavěbní doprava - odznaky plastové nebo z rozprašovací fólie | M | 40.500 | 50.500 |
| | | <p>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVÁRNĚ ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL. 100MM 35,0x5,5=40,500 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozpražení leže z předepsaného materiálu v předepsané výšce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostavěbní i místostavěbní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu <p>ZBV 2 ⇒ 10,000 M Celkem: 40 500 × 10,000 = 50 500 M</p> | | | |
| | Nové položky | | | | |
| 25 | 87445 N | <p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN 300MM</p> <p>JC stanovena v souladu se zněním Pod-čl. 6.8 Smlouvy o dílo, na základě expertních cen uvedených v OTSKP 2020</p> <p>ZBV 2 ⇒ 7,550 M Celkem: 7,550 M</p> | M | 0,000 | 7,550 |
| | | | | | |
| | | CELKEM | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|----------|------|------|----------|------|-------|
| 0,000 | 342,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00% |
|-------|--------|----------|------|------|----------|------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|--------|-----------|------|----------|-----------|----------|--------|
| 10,000 | 502,00 | 20 331,00 | 0,00 | 5 020,00 | 25 351,00 | 5 020,00 | 24,69% |
|--------|--------|-----------|------|----------|-----------|----------|--------|

| | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|------|-----------|--------------|-----------|---------|
| | | 0,00 | 0,00 | 8 003,00 | 8 003,00 | 8 003,00 | 100,00% |
| 7,550 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 003,00 | 8 003,00 | 8 003,00 | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 1 057 735,65 | 0,00 | 35 011,75 | 1 092 748,40 | 35 011,75 | 3,31% |

Přehled nových položek

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 2 |
| Název a evidenční číslo Stavby: | III/12133 - Chválov propustek a silnice |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | SO 101 - Úprava komunikace |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 101 / 1 |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Cena celkem | Původ nabídkové ceny |
|--------------|-------------|------------------------------------|----|----------|-------------|-------------|--|
| 26 | 87445.N | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN 300MM | M | 7,550 | 1 060,00 Kč | 8 003,00 Kč | JC stanovena v souladu se zněním Pod-čl. 6.8 Smlouvy o dílo, na základě expertních cen uvedených v OTSKP 2020. |

Jednotková cena nové položky byla určena v souladu s postupem oceňování uvedeným v Pod-čl. 6.8 Smlouvy o dílo, a je také v souladu s § 17 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Jednotková cena položky uvedené v tabulce poř. č. 101 není obsažená ani specifikovaná jinou položkou zahrnutou v Nabídce v Oceněném soupisu prací. Její jednotková cena tak byla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP). Jednotková cena za předmětné práce byla pro období jejich provádění stanovena dle v tu dobu aktuálního znění OTSKP 2020 na 1.060,00 Kč/M.

Za cenové projednání:

17. 2. 2020

Zaměstnanec KSÚS odpovědný za cenové projednání Změny:

Zhotovitel:

)

Zpracovatel projektu/Autorský dozor:

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

Adresát:

3K Značky s.r.o.
Jiráskova 1519
251 01 Říčany

Vyřizuje: Ing. Pavol Tomášik
Tel./E-mail:

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU

AKCE: III/12133 – Chválov propustek a silnice
DŮVOD: Potvrzení ZBV1 a ZBV2 autorským dozorem stavby
PŘÍLOHY: Změnový list ZBV1 a ZBV2

Předložené změnové listy odpovídají změnám provedeným na stavbě.

V Brně, dne 11.5.2022

Ing. Pavol Tomášik
Projektant, autorský dozor

Přílohy:

- podepsaný změnový list k ZBV 1 – příloha 2 a 3
- podepsaný změnový list k ZBV 2 – příloha 2 a 3

KANCELÁŘ:
Slavičkova 1a, 638 00 Brno
tel.
e-mail

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
MONETA Money Bank, a.s.
č. ú
OBČ
Kr. soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

SÍDLO:
Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853/19, 638 00 Brno
IČ: 293 62 393
DIČ: CZ 293 62 393

Eduard Chalupa – TECHA
AO č. 009477
Budovatelů 2617
390 02 Tábor

3K Značky s.r.o.
Ing Antonín Novotný
Jiráskova 1519
251 01 Říčany

Věc: Stanovisko TDI /TDS ke změně předkládané v ZBV č.1

V rámci činnosti TDI/TDS byla provedena kontrola ZBV č 1, které se týká změn:

SO 101 - Úprava komunikace

Změny jsou odůvodněny skutečnými výměrami měřených položek.

Vyjádření TDI:

V průběhu stavby bylo na základě zjištěných skutečností, po vzneseném požadavku majitelů pozemků a následném jednání s majiteli a zástupcem obce, nutno provést sjezdy na přilehlé pozemky před a za propustem na LS. Technické řešení bylo projednáno za účasti AD a odsouhlaseno TDI a zástupcem investora KSUS. TDI následně v LVV potvrdil provedené množství a položky z provedení.

TDI se změnou souhlasí

SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133

Změny jsou odůvodněny skutečnými výměrami měřených položek.

Vyjádření TDI :

- 1) Po odkrytí konstrukce kamenného propustu, bylo zjištěno, že navrhovaný záměr zasypání nelze realizovat. Vzhledem ke stavu došlo ke zřícení takřka celého zbytku a bylo nutno provést odstranění a úpravu koryta potoka. To sloužilo po dobu výstavby pro odvedení jeho vod do doby přeložení koryta do nového propustu. Na místě byla projednána a odsouhlasena následná technická úprava – zasypání. Položky - provedené množství související s víceprací bylo TDI následně potvrzeno v LVV.
- 2) Při provádění zemních prací souvisejících se SO 201, bylo zjištěno, že je nutné provést odstranění podloží a úpravy k dokončení díla tak, aby byla zajištěna stabilita přechodové oblasti a v navazující části na pozemní komunikaci III/12133 zvláště s ohledem na nové rozšíření komunikace před a za propustem tak, aby byly splněny požadavky na tvar tělesa a kvalitu násypového tělesa dle RDS. Práce související s provedením byly průběžně projednávány, kontrolovány a položky – potvrzené množství bylo TDI následně potvrzeno v LVV.

TDI se změnou souhlasí

Vyjádření TDI :

K výše uvedenému ZBV zasílám následující stanovisko:

Změnu si postupně vyžádala situace na stavbě. Postup byl řádně projednán a zdokumentován v Zápisích v SD a na KD. Vícepráce byly nezbytné k řádnému provedení díla a pro to, aby dílo řádně plnilo svoji funkci.

Při provádění prací byla průběžně prováděna kontrola TDI a provádění bylo zaznamenáváno do stavebního deníku a doloženo výpočtem, zaměřením atp.

Vzhledem k tomu, že TDI nemá k předloženému ZBV č.1 připomínky a souhlasí s doloženým provedeným množstvím prací ve změně, je za TDI možno ZBV odsouhlasit.

V Táboře 19.3.2022

Za

Eduard Chalupa
Budovatelů 2617
390 02 Tábor
IČO 62546007

tel. ,
ema

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------|
| PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ | | List číslo : | |
| Název stavby : III/12133 Chválov propustek a silnice, PD | | | |
| PROTOKOL číslo : | | Množství SOD | Množství ZBV |
| 09/2021-01 | | 40,50 | 10,00 |
| Sledované období : | | září 2021 | |
| PS / SO č. : | SO 101 | Název PS / SO : Úprava komunikace | |
| Položky rozpočtu: | ZN | Číslo aktivity: | 1 |
| Poř. č. položky: | Název položky : | Prostavěné množství : | |
| | | Počet MJ | MJ |
| 935212 | SoD PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL | 40,500 | M |
| 935212 | ZBV PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL | 10,00 | M |
| | | | |
| Skutečná výměra - (výpočet) : | | | |
| Fakturováno dle SoD: | | | |
| PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | | | |
| 35,0+5,5+10=50,500 | | | |
| Fakturováno do výše SoD: 40,500 t | | | |
| Zbývá ZBV: | | | |
| PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | | | |
| Celkem 10,00 m | | | |
| Zpracoval za zhotovitele :PROSOVÁ Šárka 3K Značky s.r.o. | | Schválil za objednatele: | |
| Ve Chválově | | 30.09.2021 | |

| | | | |
|---|---|--------------------------|----|
| PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ | | List číslo : | |
| Název stavby : III/12133 Chválov propustek a silnice, PD | | | |
| PROTOKOL číslo : | | 09/2021-01 | |
| Sledované období : | | září 2021 | |
| PS / SO č. : | | SO 101 | |
| Název PS / SO : | | Úprava komunikace | |
| Množství SOD | | Množství ZBV | |
| 269,15 | | 28,13 | |
| Položky rozpočtu: | | ZN | |
| Číslo aktivity: | | 1 | |
| Poř. č. položky: | Název položky : | Prostavené množství : | |
| | | Počet MJ | MJ |
| 17180 | SoD ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | 269,150 | M3 |
| 17180 | ZBV ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | 28,13 | M3 |
| Skutečná výměra - (výpočet) : | | | |
| Fakturováno dle SoD: | | | |
| ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | | | |
| $1,9*0,7*10,0+(2,2+5,4)/2*2,7*10,0+(1,4+3,8)/2*2,4*10,0+(2,3+3,4)/2*1,7*10,0+1,0*0,8*10+1,8*1,6*10,0+1,6*1,4/2*5,0+1,9*0,6*5+(1,5+3)/2*2*5 = 297,280 \text{ m}^3$ | | | |
| Fakturováno do výše SoD: 269,150 t | | | |
| Zbývá ZBV: | | | |
| ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | | | |
| Celkem 28,13 t | | | |
| Zpracoval za zhotovitele : | | Schválil za objednatele: | |
| PROSOVÁ Šárka 3K Značky s.r.o. | | | |
| Ve Chválově | | 30.09.2021 | |

| PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ | | List číslo : | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Název stavby : III/12133 Chválov propustek a silnice, PD | | | |
| PROTOKOL číslo : | | Množství SOD | Množství ZBV |
| 09/2021-01 | | 144,00 | 38,00 |
| Sledované období : | | září 2021 | |
| PS / SO č. : | SO 101 | Název PS / SO : Úprava komunikace | |
| Položky rozpočtu: | ZN | Číslo aktivity: | 1 |
| Poř. č. položky: | Název položky : | Prostavené množství : | |
| | | Počet MJ | MJ |
| 014102 | SoD POPLATKY ZA SKLÁDKU | 144,000 | T |
| 014102 | ZBV POPLATKY ZA SKLÁDKU | 38 | T |
| Skutečná výměra - (výpočet,) : | | | |
| Fakturováno dle SoD: POPLATKY ZA SKLÁDKU podkladní vrstvy $72*2,0+19*2,0 = 182,000$ t Fakturováno do výše SoD: 144,00 t Zbývá ZBV: POPLATKY ZA SKLÁDKU Celkem 38,000 t | | | |
| Zpracoval za zhotovitele : PROSOVÁ Šárka 3K Značky s.r.o. | | Schválil za objednatele: | |
| Ve Chválově | | 30.09.2021 | |

**Zápis č.6 z KD stavby
„III/12133 Chválov , propustek
konaného dne 30.9.2021**

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Dle aktualizovaného HMG - viz příloha

Do 22 týdnů měsíců od předání staveniště

Předání staveniště: **22.6. 20210**

uvedení do užívání: do 4 měsíců od předání staveniště,

tj. do 22.10. 2021

kompletní předání díla do 15 dní od předání stavby,

tj. do 6.11.2021

Aktuální zpoždění : SO 101 – **1 týden**

SO 201 – bez

Fakturace : ukončení stavby 2021 – konečná fa 2021– dořešit

B. Zpráva TDI o postupu prací:

- od 5.7.201 – přerušení prací zhotovitele do 3.8.2021
- SO 201 – převedení potoka, zásypy, dlažby
- SO 101 – zemní práce
 - násyp vrstev
 - propust, dlažby, žlaby

Plán práce na další období - předpoklad

- SO 201 – dlažby
- SO 101 – zemní práce
 - násyp vrstev
 - konstrukční vrstvy
 - asfaltové vrstvy
 - krajnice

Soupis prací:

SO 101 – Úprava komunikace

SO 102 – Dopravně inženýrská opatření

SO 201 – Propustek

SO 401 – Přeložka kabelů Cetin

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

Trvalé: - viz 0.KD

Úkoly z minulých KD :

5.2. Vjezdy na pole – vyřešeno, je podchyceno v PD, součást dodávky zhotovitele

T: dle plánu práce – **prováděno, vypouští se**

5.3. Převedení potoka - po oznámení zhotovitele o připravenosti na převedení potoka

oznámí TDI tuto skutečnost správci toku

T: po oznámení – **provedeno , vypouští se**

5.4. TDI opakovaně nepřevzal přípravu dlažby pro spárování – kontrola 17.9 - provedeno , vypouští se
3.2. SO 101 – předložit způsob provedení zemních prací a konstrukčních vrstev
pro rozšíření mostovky (zazubení , výšky , přesahy, materiály, zkoušky atp.
Zpracovat do SO 101 TePř a KZP zemní práce) T: ihned – **nesplněno , neaktuální , vypouští se**

1.4. Zhotovitel před zahájení prací dle plánu práce na další období zašle ke
schválení min. TePř pro zemní práce, pro podkladní vrstvy, betonáže

T: do zah. prací, z 2. KD – vráceno s připomínkami – **částečně , trvá**

2.6. Tubosider – doložit TePř pro montáž a zásyp vč. KZP T: do zah. prací

zasláno, TDI odsouhlaseno, dodat s podpisy + KZP – trvá

3.3. SO 201 – předložit TePř a KZP pro dlažby vč. manipulace T: do zahájení prací - **nesplněno**

5.1. Geodetické zaměření tubosideru – doložit T: - **pouze zaměření , vypracovat kontrolní protokol**

D. Nové úkoly:

6.1. kamenný zához na výtokové straně – požadavek PVL

T: ihned

6.2. Uvedení do provozu – forma PU k 22.10.2021

- KSUS zašle vzor dohody zhotovitel k vypracování, návrh na příštím KD

T: do příštího KD

- TDI projedná s MěÚ Sedlčany a zašle žádost o PU k 22.10.2021

T: ihned

- TDI oznámí po projednání požadavky MěÚ na dokladovou část

T: po projednání

- KSUS předběžně telefonicky projednal s MěÚ termín 22.10.2021 , náhradní 19.10.21

6.3. Ohlášení ZBV – oprava vjezdů na pole - zaslat Ohlášení a zajistit vypracování ZBV **T: do týdne**

6.4. Převzetí a kontrola aktivní zóny a štd. – oznámit včas provádění měření

T: ihned

E. Různé

E.6.1. BOZP – projednán postup prací a aktuální rizika při provádění, zápisy z kontrol samostatně

Termín příštího KD č.7 - stanoven – čtvrtek 7.10. 21 od 8,30 hod. - místo konání na stavbě, (1 x za 14 dní)
– pozvánka bude zaslána

Příloha :

- P1 listina přítomných

Zapsal: Čhalupa E. v.r.

Ve Chválově dne 30.9.2021

Zápis č.4 z KD stavby
„III/12133 Chválov , propustek
konaného dne 2.9.2021

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Dle aktualizovaného HMG - viz příloha

Do 22 týdnů měsíců od předání staveniště

Předání staveniště: **22.6. 20210**

uvedení do užívání: do 4 měsíců od předání staveniště,

tj. do 22.10. 2021

kompletní předání díla do 15 dní od předání stavby,

tj. do 6.11.2021

Aktuální zpoždění : SO 101 – **3 týdny**

SO 201 – bez

Fakturace : ukončení stavby 2021 – konečná fa 2021– dořešit

Kontrolní den pro nepřítomnost zástupce zhotovitele byl zrušen, další informace jsou výhradně informací TDI

B. Zpráva TDI o postupu prací:

- od 5.7.201 – přerušení prací zhotovitele do 3.8.2021
- SO 201 podkladní vrstvy
- SO 101 zemní práce – zahájení PS

Plán práce na další období - předpoklad

- SO 201 montáž tubosideru (v době KD přivezen)
- SO 201 – zásypy části propustu , dlažby
- SO 101 – zemní práce
- násyp vrstev

Soupis prací:

SO 101 – Úprava komunikace

SO 102 – Dopravně inženýrská opatření

SO 201 – Propustek

SO 401 – Přeložka kabelů Cetin

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

Trvalé: - viz 0.KD

1.3. Zhotovitel před zahájení prací zašle k odsouhlasení materiály pro stavbu

zasláno kamenívo, odsouhlaseno, vypouští se

2.2. Schválení podzhotovitelů – projednáno na KD ~~T: do 11.8.2021~~ zasláno , odsouhl. – vypouští se

3.1. Kabel Cetin – uvolněný sloup + strom – zajistit provedení opatření – provedeno , vypouští se

Úkoly z minulých KD :

- 1.4. Zhotovitel před zahájení prací dle plánu práce na další období zašle ke schválení min. TePř pro zemní práce, pro podkladní vrstvy, betonáže
T: do zah. prací, z 2. KD – vráceno s připomínkami – částečně, trvá
- 2.6. Tubosider – doložit TePř pro montáž a zásyp vč. KZP T: do zah. prací
zasláno, TDI odsouhlaseno, dodat s podpisy
- 3.2. SO 101 – předložit způsob provedení zemních prací a konstrukčních vrstev pro rozšíření mostovky (zazubení, výšky, přesahy, materiály, zkoušky atp.
Zpracovat do SO 101 TePř a KZP zemní práce) T: ihned – nesplněno
- 3.3. SO 201 – předložit TePř a KZP pro dlažby vč. manipulace T: do zahájení prací - nesplněno

D. Nové úkoly:

- 4.1. Sjezdy na pozemky vlevo před a za tubosiderem – nesoulad s PD – svodidla – TDI zašle AD k vyjádření a účasti na příštím KD 16.9.2021 TDI T. ihned
- 4.2. SO 101 – založení pro rozšíření vozovky – Geotechnik zhotovitele provede Zápis do SD , následně potvrdí TDI. T: do zah. prací

E. Různé

- E.3.1. BOZP – projednán postup prací a aktuální rizika při provádění, zápisy z kontrol samostatně
- E.3.2. BOZP předání pracoviště pro montáž tubosideru – dodržet podmínky BOZP.

- E.4.1. TDI i investor, i v souvislosti se zrušením KD, vyslovil nespokojenost v celkovém přístupu zhotovitele k provádění prací. Po skončení KD se dostavil zástupce zhotovitele T. Muler k projednání s TDI na zlepšení administrativně technického přístupu zhotovitele k provádění a urychlení postupu stavby. V případě neprovedení – nesjednání nápravy zašle TDI oficiálně investoru oznámení o neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze SOD .

Termín příštího KD č.5 - stanoven – čtvrtek 16.9. 21 od 8,30 hod. - místo konání na stavbě, (1 x za 14 dní)
– pozvánka bude zaslána

Příloha :

- P1 listina přítomných

Zapsal: Čhalupa E. v.r.

Ve Chválově dne 2.9.2021

„III/12133 Chválov propustek a silnice“

OHLÁŠENÍ ZMĚNY STAVBY – INFORMACE č: 1 data : 5.8.2021

Objednatel : KSÚS Středočeského kraje

Správce stavby :

Zástupce správce stavby :

Cena díla (dle SOD) 2 546 405,25 ,- Kč bez DPH

Zhotovitel: 3K značky s.r.o.

Zástupce zhotovitele : Ing. Antonín Novotný – hlavní stavbyvedoucí

Odpovědný zástupce: Ing. Antonín Novotný - zástupce podávající informaci

Telef./email :

Stavební objekt : „III/12133 Chválov propustek a silnice“

Zápis do SD dne :

Popis zjištění ke změně:

- 1) Na základě požadavku KSÚS a TDI byla konstrukce původního kamenného propustku odstraněná.
- 2) Na základě požadavku KSÚS a TDI je nutné provést dosypání konstrukce zemního tělesa.
- 3) Není uvažováno s realizací sjezdů na sousední pozemky.

Návrh řešení ve změně:

- 1) Provede se odstranění konstrukce původního kamenného propustku včetně odvozu materiálu.
- 2) Provede se rozšíření zemního tělesa spočívající v dosypání.
- 3) Budou realizovány sjezdy na sousední pozemky dle požadavků KSÚS a TDI.

Odhad předpokládaných nákladů ve změně:

200 000,- Kč až 300 000,- Kč

Příloha :

Oprávněná osoba zhotovitele:

(dat.podpis)

Autorský dozor :

(dat.podpis)

Technický dozor : TD souhlasí , projednáno a odsouhlaseno na jednání ze dne 5.8.2021

(dat.podpis)

Eduard

Dílničná podpora

Správce stavby

(dat.podpis)