

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 – obvod 2 – provozní pracoviště Olomouc

Číslo objednatele: E635-S-870/2022

Datum podpisu: 22.3.2022

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 – obvod 2- provozní pracoviště Olomouc

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů a propustků v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

SO 13.1 – Odstranění vegetace pod mostem v km 3,230 na trati Přerov - Zebrzydowice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- provede se odstranění náletové vegetace v oblasti 1. a 2. otvoru pod cihelnou a kamennou částí hranického viaduktu. Odstranění se provádí z důvodu pravidelného geodetického měření pod mostem.

SO 13.2 – Výměna pozednic na mostě v km 11,224 na trati Valašské Meziříčí - Rožnov

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění stávajících pozednic
- Očistí se plocha pod pozednicemi včetně úložného prahu
- Opracuje se a uloží pozednice
- Očistí se konstrukce od nečistot
- Práce spojené se snesením a nově osazením železničního svršku provede zhotovitel Správy tratí.

SO 13.3 – Oprava oplocení mostu v km 3,230 na trati Přerov - Zebrzydowice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- provede se odstranění 2 ks deformovaných sloupků oplocení včetně základu a zničeného pletiva
- Vybetonují se nové patky se sloupky a vzpěrou
- Napojí se a napne nové pletivo

SO 13.4 – Oprava oplocení mostu v km 3,230 na trati Přerov – Zebrzydowice po dopravní nehodě

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- provede se odstranění 3 ks deformovaných sloupků a vzpěry oplocení včetně základu a zničeného pletiva
- Vybetonují se nové patky se sloupky a vzpěrou
- Napojí se a napne nové pletivo

SO 13.5 – Oprava zábradlí u mostu v km 203,000 na trati Přerov - Zebrzydowice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- provede snesení uvolněných betonových krytů zábradelních sloupků na mostě.
- povrch sloupků se očistí a prostřednictvím tmelu se kryty k dřívku sloupku přikotví

SO 13.6 – Oprava zábradlí u mostu v km 193,839 na trati Přerov - Zebrzydowice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- vybourá se sloupek zábradlí z patky
- zábradlí se vyrovná
- nově se vybetonuje patka se zabetonovaným sloupkem

Práce proběhnou za provozu. Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: po podpisu a akceptaci objednávky

Ukončení prací: 15.12.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3181174

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 00e70dcc-1b3c-433f-bffc-2f22750ea3a5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2022 08:12:06



4baaee32-a415-49d3-be67-25472dac3861