

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2023
Stavba: SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2023

Stavba: SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Místo: Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 13	Oprava mostních objektů u MS Přerov	0,00	0,00
SO 13.1	Odstranění vegetace pod mostem v km 3,230 na trati Přerov - Zebrzydowice	0,00	0,00
SO 13.2	Výměna pozednic na mostě v km 11,224 na trati Valašské Meziříčí - Rožnov	0,00	0,00
SO 13.3	Oprava oplocení mostu v km 3,230 na trati Přerov - Zebrzydowice	0,00	0,00
SO 13.4	Oprava oplocení mostu v km 3,230 na trati Přerov - Zebrzydowice po dopravní nehodě	0,00	0,00
SO 13.5	Oprava zábradlí mostu v km 203.000 na trati Přerov - Zebrzydowice	0,00	0,00
SO 13.6	Oprava zábradlí mostu v km 193,839 na trati Přerov - Zebrzydowice	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis:

**SO 13.1 - Odstranění vegetace pod mostem v km 3,230 na trati Přerov -
Zebrzydowice**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis:

**SO 13.1 - Odstranění vegetace pod mostem v km 3,230 na trati Přerov -
Zebrzydowice**

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis:

**SO 13.1 - Odstranění vegetace pod mostem v km 3,230 na trati Přerov -
Zebrzydowice**

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

2	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	78,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		<i>Poznámka k položce: □ Doprava zaměstnanců Olomouc - Hranice na Moravě a zpět - 2 x 39 km</i>				
	VV		2*39		78,000		
1	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	16,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	VV		2*8		16,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis:

**SO 13.2 - Výměna pozednic na mostě v km 11,224 na trati Valašské
Meziříčí - Rožnov**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis:

SO 13.2 - Výměna pozednic na mostě v km 11,224 na trati Valašské Meziříčí - Rožnov

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis:

SO 13.2 - Výměna pozednic na mostě v km 11,224 na trati Valašské Meziříčí - Rožnov

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	148,000		0,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	--	------

PP Mimostaveništní doprava materiálů
P *Poznámka k položce:* □
Doprava materiálů Olomouc - Rožnov
VV 2*74

148,000

4	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	148,000		0,00
---	---	------------	---------------------	----	---------	--	------

PP Doprava zaměstnanců
P *Poznámka k položce:* □
Doprava zaměstnanců Olomouc - Rožnov
VV 2*74

148,000

1	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

PP Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva
VV "pozednice" 2

2,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

5	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

PP Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením
montáž
P *Poznámka k položce:* □
montáž pozednic
VV 2

2,000

6	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	2,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

PP Demontáž pozednic s odstraněním štěrku
P *Poznámka k položce:* □
Demontáž pozednic
VV 2

2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

7	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	6,880		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně
P *Poznámka k položce:* □
Očištění úložných prahů
VV 4,3*0,8*2

6,880

8	K	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	1,770		0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--	------

PP Očištění ocelových konstrukcí od usazenin, rzi a starého nátěru
VV 5,9*0,15*2

1,770

D 997 Přesun sutě 0,00

9	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	2,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

PP Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km
P *Poznámka k položce:* □
Likvidace pozednic
VV 2

2,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis:

SO 13.3 - Oprava oplocení mostu v km 3,230 na trati Přerov - Zebrzydowice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis:

SO 13.3 - Oprava oplocení mostu v km 3,230 na trati Přerov - Zebrzydowice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis:

SO 13.3 - Oprava oplocení mostu v km 3,230 na trati Přerov - Zebrzydowice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	78,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava materiálů Olomouc - Hranice 2*39		78,000		
5	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	156,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava zaměstnanců Olomouc - Hranice - 2 dny 2*39*2		156,000		
6	K	275311128	Základové patky a bloky z betonu prostého C 30/37	m3	0,256		0,00
	PP		Základové patky a bloky z betonu prostého C 30/37				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		betonáž nových sloupků 0,4*0,4*0,8*2		0,256		
1	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	0,256		0,00
	PP		Bourání mostních základů z betonu prostého				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Odstranění deformovaného sloupku včetně základů 0,4*0,4*0,8*2		0,256		
2	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	24,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: montáž sloupku, montáž pletiva 3 x pracovník 2 dny x 4 hod 2*4*3		24,000		
3	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	2,000		0,00
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm				
4	M	31324773	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1600mm	m	7,000		0,00
	PP		pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1600mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis:

**SO 13.4 - Oprava oplocení mostu v km 3,230 na trati Přerov - Zebrzydowice
po dopravní nehodě**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis:

**SO 13.4 - Oprava oplocení mostu v km 3,230 na trati Přerov - Zebrzydowice
po dopravní nehodě**

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis:

SO 13.4 - Oprava oplocení mostu v km 3,230 na trati Přerov - Zebrzydowice po dopravní nehodě

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	78,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Hranice 2*39		78,000		
6	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	156,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava zaměstnanců Olomouc - Hranice a zpět, 2 dny 2*39*2		156,000		
7	K	275311128	Základové patky a bloky z betonu prostého C 30/37	m3	0,392		0,00
	PP		Základové patky a bloky z betonu prostého C 30/37				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Betonáž nových patek sloupků 0,35*0,35*0,8*4		0,392		
1	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	0,392		0,00
	PP		Bourání mostních základů z betonu prostého				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Vybourání deformovaných sloupků včetně patek 0,35*0,35*0,8*4		0,392		
2	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	32,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: montáž sloupku, montáž pletiva 4 x pracovník 2 dny * 4 hod 4*4*2		32,000		
3	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	3,000		0,00
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm				
	VV		3		3,000		
4	M	55342275	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 3000mm	kus	1,000		0,00
	PP		vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 3000mm				
5	M	31324773	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1600mm	m	7,000		0,00
	PP		pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1600mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis:

**SO 13.5 - Oprava zábradlí mostu v km 203.000 na trati Přerov -
Zebrzydowice**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis:

**SO 13.5 - Oprava zábradlí mostu v km 203.000 na trati Přerov -
Zebrzydowice**

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt: SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis: **SO 13.5 - Oprava zábradlí mostu v km 203.000 na trati Přerov - Zebrzydowice**

Místo: Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

3	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
2	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	180,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □ Doprava Olomouc - Jezernice a zpět, 3 dny				
	VV		30*2*3		180,000		
4	K	081002000a.1	Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí	km	60,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí				
	P		Poznámka k položce: □ Doprava Olomouc - Jezernice a zpět (prohlídka stavby pro ocenění + předání/převzetí staveniště)				
	VV		30*2		60,000		
1	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	120,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: 5 pracovníků 3 dny - demontáž a zpětné nalepení okapových stříšek celkem hod = 3*5*8				
	VV		5*3*8		120,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis:

**SO 13.6 - Oprava zábradlí mostu v km 193,839 na trati Přerov -
Zebrzydowice**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis:

**SO 13.6 - Oprava zábradlí mostu v km 193,839 na trati Přerov -
Zebrzydowice**

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 13 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 13 - Oprava mostních objektů u MS Přerov

Soupis:

SO 13.6 - Oprava zábradlí mostu v km 193,839 na trati Přerov - Zebrydowice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
2	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	152,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □ Doprava zaměstnanců Olomouc - Osek, 2 dny □				
	VV		2*38*2		152,000		
3	K	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	3,000		0,00
	PP		Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů				
	VV		3		3,000		
4	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	0,128		0,00
	PP		Bourání mostních základů z betonu prostého				
	VV		0,4*0,4*0,8		0,128		
5	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	3,000		0,00
	PP		Odstranění kovového zábradlí vcelku				
	VV		3		3,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	2		Zakládání				0,00
6	K	275311128	Základové patky a bloky z betonu prostého C 30/37	m3	0,128		0,00
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37				
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Poznámka k položce: Betonáž 6 patek výběhového zábradlí				
	VV		0,4*0,4*0,8		0,128		
	VV		Součet		0,128		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
7	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,320		0,00
	PP		Bednění základů patek zřízení				
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bednění vrchní části patek				
	VV		0,4*4*0,2		0,320		
	VV		Součet		0,320		
8	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	0,320		0,00
	PP		Bednění základů patek odstranění				
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Odbednění patek				
	VV		0,4*4*0,2		0,320		
	VV		Součet		0,320		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3181173

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 749ba620-bed8-4080-8b0e-b9c867c70e70

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2022 08:12:06



7802a001-9493-4bf9-b241-3d545e99beb2