**Dodatek č. 1**
**ke smlouvě č. S9772I30191/66/22F**
**o spoluúčasti na financování obnovy povrchu komunikace v Karviné**
č. smlouvy statutárního města Karviná: SML/0064/2022

**I.**
**Účastníci smlouvy**

**1. statutární město Karviná**
se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24, Karviná
zastoupené ve věcech

| | |
|---|---|
| smluvních: | Ing. Janem Wolfem, primátorem města<br>k podpisu smlouvy oprávněna Ing. Helena Bogoczová, MPA na základě pověření ze dne 4.1.2021 |
| technických: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO: | 00297534 |
| DIČ: | CZ00297534 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 19-1721542349/0800 |
| Č. DS: | es5bv8q |

(dále jen statutární město Karviná)

**2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347
zastoupená ve věcech:

| | |
|---|---|
| smluvních: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| technických | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČ: | 45193665 |
| DIČ: | CZ 45193665 |
| Bankovní spojení: | ING Bank N.V., organizační složka |
| Číslo účtu: | 1000497445/3500 |
| Č. DS: | 4xff9pv |

(dále jen SmVaK Ostrava a.s.)

Smluvní strany konstatují, že spolu dne 26.4.2022 uzavřely smlouvu o spoluúčasti na financování obnovy povrchu komunikace v Karviné v rámci stavby **„Karviná – Mizerov, ul. Zahradnická – výměna vodovodního řadu“ (dále jen „Smlouva“)**.

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1:

S ohledem na výběrové řízení zhotovitele opravy povrchu komunikace se upravuje Příloha č. 1, která je dle bodu II. Smlouvy její nedílnou součástí.
Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Ostatní ujednání předmětné smlouvy o spoluúčasti na financování obnovy povrchu komunikace v Karviné, část Mizerov, ul. Zahradnická, zůstávají beze změn.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí statutární město Karviná. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, a to na dobu neurčitou.

O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 26 ze dne 2.11.2022

Příloha č. 1 dodatku č. 1 – vyčíslení nákladů

V Ostravě dne: 22.11.2022

Za SmVaK Ostrava a.s.:

**xxxxxxxxxxxxxxxx**
xxxxxxxxxxxxxx

V Karviné dne: 25.11.2022

Za statutární město Karviná:

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# příloha č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě o spoluúčasti na financování obnovy povrchu komunikace

**Stavba:** Karviná - Mizerov, ul. Zahradnická - výměna vodovodního řadu

| | | | | CELKOVÉ NÁKLADY | | | Město Karviná - PODÍL NA NÁKLADECH | | | SmVaK Ostrava - PODÍL NA NÁKLADECH | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | **878 840,70** | | | **602 407,17** | | | **276 433,53** |
| | **1** | **Zemní práce** | | | | **179 444,25** | | | **123 158,70** | | | **56 285,55** |
| 1 | 113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl. 100 mm | m2 | 69,150 | 75,00 | 5 186,25 | 47,460 | 75,00 | 3 559,50 | 21,690 | 75,00 | 1 626,75 |
| 2 | 113154253 | Frézování živičného krytu tl. 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase | m2 | 1 383,000 | 126,00 | 174 258,00 | 949,200 | 126,00 | 119 599,20 | 433,800 | 126,00 | 54 658,80 |
| | **5** | **Komunikace** | | | | **593 307,00** | | | **407 206,80** | | | **186 100,20** |
| 3 | 573231106 | Podklad živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 1 383,000 | 17,00 | 23 511,00 | 949,200 | 17,00 | 16 136,40 | 433,800 | 17,00 | 7 374,60 |
| 4 | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1 383,000 | 412,00 | 569 796,00 | 949,200 | 412,00 | 391 070,40 | 433,800 | 412,00 | 178 725,60 |
| | **9** | **Ostatní konstrukce a práce - bourání** | | | | **3 510,00** | | | **1 638,00** | | | **1 872,00** |
| 5 | 919122111 | Těsnění spár zálivkou ze tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem | m | 18,000 | 110,00 | 1 980,00 | 8,400 | 110,00 | 924,00 | 9,600 | 110,00 | 1 056,00 |
| 6 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 18,000 | 85,00 | 1 530,00 | 8,400 | 85,00 | 714,00 | 9,600 | 85,00 | 816,00 |
| | **99** | **Přesun hmot** | | | | **14 397,10** | | | **9 881,20** | | | **4 515,90** |
| 7 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 143,971 | 100,00 | 14 397,10 | 98,812 | 100,00 | 9 881,20 | 45,159 | 100,00 | 4 515,90 |
| | **997** | **Přesun sutě** | | | | **88 182,35** | | | **60 522,47** | | | **27 659,88** |
| 8 | 997006512 | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 171,561 | 120,00 | 20 587,32 | 117,748 | 120,00 | 14 129,76 | 53,813 | 120,00 | 6 457,56 |
| 9 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1 544,049 | 16,00 | 24 704,78 | 1 059,732 | 16,00 | 16 955,71 | 484,317 | 16,00 | 7 749,07 |
| 10 | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 171,561 | 250,00 | 42 890,25 | 117,748 | 250,00 | 29 437,00 | 53,813 | 250,00 | 13 453,25 |
| | **Celkem bez DPH** | | | | | **878 840,70** | | | **602 407,17** | | | **276 433,53** |
| | Celkem s DPH | | | s 21% DPH | | 1 063 397,25 | s 21% DPH | | 728 912,68 | s 21% DPH | | 334 484,57 |