

REKAPITULACE STAVBY

111229

Stavba: TZ LC Na špitálce 3050 - stavební úprava HS (obratistiě)

LESY ČR



k.ú. Lysá nad Labem

08.11.2022

Lesy České republiky, s.p.

42196451

CZ42196451

Pavel Novotný - zemní práce

06011469

Cena bez DPH

269 907,27

Cena s DPH

v

CZK

326 587,80

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

LESY ČR



111229

Stavba: TZ LC Na špitálce 3050 - stavební úprava HS (obratistě)

k.ú. Lysá nad Labem

08.11.2022

Lesy České republiky, s.p.

Pavel Novotný-zemní práce

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Naklady z rozpočtů		269 907,27	326 587,80
111229	TZ LC Na špitálce - stavební úprava HS (obratistě)	269 907,27	326 587,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



111229 - TZ LC Na špitálce- stavební úprava HS (obrátiště)

k.ú. Lysá nad Labem

08.11.2022

Lesy České republiky, s.p.

42196451

CZ42196451

Pavel Novotný-zemní práce

06011469

149

Cena bez DPH

269 907,27

Cena s DPH

v CZK

326 587,80


Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

8.11.22



Листов в журнале

Книжка № 11

Датам в журнале



KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



111229 - TZ LC Na špitálce 3000 - stavbu úprava HS (obratistě)

Místo: k.ú. Lysá nad Labem
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Dělník: Pavel Novotný-zemní práce

Účet: 08.11.2022
Řešitel: Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	269 907,27
HSV - Práce a dodávky HSV	197 668,67
1 - Zemní práce	32 466,67
5 - Komunikace pozemní	165 202,00
998 - Přesun hmot	24 768,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	47 470,00
VRN6 - Územní vlivy	2 470,00
VRN7 - Provozní vlivy	



111229 - TZ LC Na špitáče- stavební úprava HS (obratistě)

k.ú. Lysá nad Labem

08.11.2022

Lesy České republiky, s.p.

Pavel Novotný-zemní práce

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							269 907,27	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				197 668,67	
0	1		Zemní práce				32 486,67	
1	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 01
			10		10,000			
			Součet		10,000			
2	K	112251103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	CS ÚRS 2021 01
			1		1,000			
			Součet		1,000			
3	K	113103441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	120,000	32,20	3 864,00	CS ÚRS 2022 01
			204 PC pro ukl. pod. vlnitý v rozloze 10 m ² (17,0*8,0) a 104 PC pro ukl. pod. vlnitý v rozloze 10 m ² (17,0*8,0) a 2*Y((17,0*2,0)/2) 0,10		120,000			
			Součet		120,000			
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	25,400	156,00	3 962,40	CS ÚRS 2021 01
			15,200		15,200			
			((17,0*8,0)+2*Y((17,0*8,0)/2)) 0,10		19,200			
			((17,0*4,0)+2*Y((17,0*2,0)/2)) 0,10		25,400			
			Součet		25,400			
5	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	10,000	38,00	380,00	CS ÚRS 2021 01
			10		10,000			
			Součet		10,000			
6	K	162201407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2021 01
			1		1,000			
			Součet		1,000			
7	K	171203111- R01	Uložení a hrubé rozřnutí výkopku bez zhuštění v rovině v lokalitě lesního skladu	m3	16,933	376,00	6 366,81	
			((152+102)*0,10)*(2/3)		16,933			
			Součet		16,933			
8	K	171203111- R02	Uložení a hrubé rozřnutí výkopku bez zhuštění na určené místo do vzdálenosti 500 m od lesního skladu.	m3	8,467	386,00	3 268,26	
			((152+102)*0,10)*(1/3)		8,467			
			Součet		8,467			
9	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
			10		10,000			
			Součet		10,000			
10	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm strojně	kus	1,000	458,00	458,00	CS ÚRS 2021 01
			1		1,000			
			Součet		1,000			
11	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	254,000	26,80	6 807,20	
			152,000		152,000			
			(8,0*8,0)+2*Y((11,0*8,0)/2)		102,000			
			(17,0*4,0)+2*Y((17,0*2,0)/2)		254,000			
			Součet		254,000			
0	5		Komunikace pozemní				165 202,00	
12	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	254,000	245,00	62 230,00	CS ÚRS 2021 01
			152,000		152,000			
			(8,0*8,0)+2*Y((11,0*8,0)/2)		102,000			
			(17,0*4,0)+2*Y((17,0*2,0)/2)		254,000			
			Součet		254,000			
13	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	254,000	133,00		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		(8,0*8,0)+2*((11,0*8,0)/2)		152,000			
		(17,0*4,0)+2*((17,0*2,0)/2)		102,000			
		Součet		254,000			
14	K 564841111	Podklad ze stěrkočtře ŠD tl 120 mm	m2	374,000	157,00	58 718,00	CS ÚRS 2021 01
		(8,0*8,0)+2*((11,0*8,0)/2)		152,000			
		(17,0*4,0)+2*((17,0*2,0)/2)		102,000			
		30*4,0		120,000			
		Součet		374,000			
15	K 571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo lžženým do 25 kg/m2	m2	374,000	28,00	10 472,00	CS ÚRS 2021 01
		(8,0*8,0)+2*((11,0*8,0)/2)		152,000			
		(17,0*4,0)+2*((17,0*2,0)/2)		102,000			
		30*4,0		120,000			
		Součet		374,000			
D	998	Přesun hmot				24 768,60	
16	K 998225111- R03	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,547	76,70	1 039,05	
		(25,4*103) t		13,547			
		Součet		13,547			
17	K 998225111- R04	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným do jakékoliv délky	t	269,654	88,00	23 729,55	
		98,119		98,119			
		58,420		58,420			
		103,224		103,224			
		9,900		9,900			
		Součet		269,654			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				47 470,00	
D	VRN6	Územní vlivy				2 470,00	
18	K 065002000 R03	Místostaveništní doprava materiálů- ŠDK	km	38,000	65,00	2 470,00	
		18*2		36,000			
		Součet		38,000			
D	VRN7	Provozní vlivy				45 000,00	
19	K 070001000- R 001	Provozní vlivy- údržba stavbou dotčených komunikací vč. uvedení všech povrchů do původního stavu.	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
				1,000			
		Součet		1,000			

