



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo SPR-S47/2021 (číslo smlouvy Zhotovitele: 20100-001) ze dne 24. 3. 2021

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Národní technické muzeum

se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
zastoupena: Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem
IČO: 00023299
DIČ: CZ00023299

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupen: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
zapsán v OR: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby
Brno - PS

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 24.3.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno Smlouvou, včetně jejích příloh.
- 2) Dílem se podle Smlouvy rozumí realizace stavebního díla s názvem „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice depozitární hala CD 04, souvise jící venkovní objekty“, v jehož rámci dojde k vybudování novostavby velkokapacitního depozitárního objektu, který bude po svém dokončení tvořit součást depozitárního areálu Objednatele v Čelákovících a bude sloužit k ukládání sbírek Objednatele, a to v podobě a rozsahu specifikovaným předmětnou Smlouvou (dále jen „dílo“).



- 3) Vzhledem k tomu, že se při provádění díla v rámci veřejné zakázky objevila nutnost změnit, doplnit nebo rozšířit předmět díla o další výkony, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s plněním díla, a které jsou nezbytné pro provádění původního díla, rozhodl se Objednatel pro postup dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách závazku ze Smlouvy.

III.

Změna Smlouvy

- 1) Smluvní strany se v souladu s VI. Smlouvy dohodly a tímto dodatkem nově upravují rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Změny dle §222 odst. 4 ZZVZ	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč vč. DPH
Změnový list č. 3	24 567,61	0,00
Změnový list č. 4	36 287,68	0,00
Změnový list č. 5	4 416,50	0,00

Změny dle §222 odst. 5 ZZVZ	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč vč. DPH
Změnový list č. 2	62 619,74	0,00

Změny dle §222 odst. 6 ZZVZ	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč vč. DPH
Změnový list č. 6	144 431,00	17 716,10

Změny dle §222 odst. 7 ZZVZ	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč vč. DPH
Změnový list č. 1	987 245,97	990 897,70

- 2) Práce dle předchozích odstavců tohoto článku jsou blíže specifikovány a odůvodněny ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 včetně jejich příloh.
- 3) Celková cena za dílo tak v důsledku změn uvedených v tomto článku **navyšuje o 250 954,70,- Kč bez DPH** a článek V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní znění

cena bez DPH

94 479 665,46 Kč

(slovy: devadesát čtyři milionů čtyři sta sedmdesát devět tisíc šest set šedesát pět korun českých a čtyřicet šest haléřů bez DPH).

DPH

19 840 729,75 Kč

(slovy: devatenáct milionů osm set čtyřicet tisíc sedm set dvacet devět korun českých a sedmdesát pět haléřů).



cena celkem včetně DPH

114 320 395,21 Kč

(slovy: jedno sto čtrnáct milionů tři sta dvacet tisíc tři sta devadesát pět korun českých a dvacet jedna haléřů včetně DPH).

Nové znění

cena bez DPH

94 730 620,16 Kč

(slovy: devadesát čtyři milionů sedm set třicet tisíc šestset dvacet korun českých a šestnáct haléřů bez DPH).

DPH

19 893 430,23 Kč

(slovy: devatenáct milionů osm set devadesát tři tisíc čtyři sta třicet korun českých a dvacet tři haléřů).

cena celkem včetně DPH

114 624 050,39 Kč


(slovy: jedno sto čtrnáct milionů šest set dvacet čtyři tisíc padesát korun českých a třicet devět haléřů včetně DPH).

IV.

Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 1*
 - Příloha č. 2: Změnový list č. 2*
 - Příloha č. 3: Změnový list č. 3*
 - Příloha č. 4: Změnový list č. 4*
 - Příloha č. 5: Změnový list č. 5*
 - Příloha č. 6: Změnový list č. 6*
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne


Národní technické
muzeum
29.11.2022 11:39

Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel

V Brně dne


Datum: 2022.11.14
11:46:43 +01'00'

IMOS Brno, a. s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST

Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 026/0001625	číslo ZL:
smlouva:	SPR-S47/2021	1
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., IČO:25322257, DIČ: CZ025322257	
název ZL: HYDROIZOLACE VE VARIANTĚ BÍLÉ VANY		
dotčené st. objekty:	D11 SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ	

předmět změny:

Změna hydroizolačního systému spodní stavby objektu, která spočívá v náhradě hydroizolace z asfaltových pásů za izolaci betonové konstrukce v systému bílé vany. Dochází k úpravě vyztužení a typu monolitické železobetonové základové desky.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Kvalitativně stejné nebo lepší řešení hydroizolace spodní stavby. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám stejné nebo nižší, z hlediska provedení a předejití případných škod se jedná o bezpečnější aplikaci, snadnější kontrolu provádění, zejména jednotlivých detailů, snadnější lokalizaci možné vady a přístupu k opravě.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré stavební práce. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222, odst.7, zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny	bez DPH	-990 897,70	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	-990 897,70	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	987 245,97	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	987 245,97	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-3 651,73	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	-3 651,73	Kč

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

AD souhlasí

vyjádření TDS:

TDI souhlasí, jedná se o bezpečnější aplikaci, snadnější kontrolu provedení a předejití možným škodám

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet.	
příloha č.2	Zápis z KD	

za zhotovitele:		Datum	04.06.2021
za AD:		Datum	16.06.2021
za TDS:		Datum	16.06.2021
za objednatele:		Datum	16.06.2021

STAV M2
 Klauzúra 104
 23 01 Mladá Boleslav
 tel./fax: 326 323 419
 DIČ: CZ000000000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20100 Depozitární hala CD04**
Objekt: **D11 SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ**
Rozpočet: **01 ZL.1 - HYDROIZOLACE VE VARIANTĚ BÍLÉ VANY**

Objednatel: **Národní technické muzeum** IČO: **00023299**
Kostelní 1320/42 DIČ: **CZ00023299**
17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.** IČO: **25322257**
Olomoucká 704/174 DIČ: **CZ25322257**
62700 Brno - Černovice

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			614 506,81
PSV			-618 158,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 651,73


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 651,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-3 651,73 CZK**

v **Praze** dne **16.06.2021**



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 20100 - Depozitární hala CD04

Popis objektu: D11 - SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBR

Popis rozpočtu: 01 - ZL.1 - HYDROIZOLACE VE VARIANTĚ BÍLÉ VANY

Položkový rozpočet

S:	20100	Depozitární hala CD04
O:	D11	SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ
R:	01	ZL.1 - HYDROIZOLACE VE VARIANTĚ BÍLÉ VANY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0027						Základy
1	R_POLOŽKA	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XC2, XA1	m3	711,39100	113,00	80 387,18
R-POL:						
Doplnění krystalické přísady, struktura betonu s drobným kamenivem vztahuje se k výměře pol. 28-doplnění						
2	273361821x	Výztuž základových desek - smykové lišty proti protlačení nad pilotou D600mm "PSB-25/435-2/680 (170/340/170)"	ks	-640,00000	322,00	-206 080,00
POL.32						
3	273361821y	Výztuž základových desek - smykové lišty proti protlačení nad hlavici D1200mm "PSB-25/435-3/1020 (170/340/340/170)"	ks	-81,00000	414,00	-33 534,00
POL.33						
Díl: 0031						Nosné a výplňové zdivo
4	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	-20,59200	391,10	-8 053,53
POL.61						
5	346244821	Přízdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	-178,35200	578,70	-103 212,30
POL.62						
Díl: 0038						Kompletní konstrukce
6	953331121	Vložky do svislých dilatačních spár z těžkých asfaltových pásů natavených	m2	-87,36000	180,90	-15 803,42
POL.285						
7	R_POLOŽKA	Kompletní konstrukce kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl do 300 mm	m3	68,79700	113,00	7 774,06
R-POL:						
Doplnění krystalické přísady, struktura betonu s drobným kamenivem vztahuje se k výměře pol. 68-doplnění						
8	R-POL.	Pracovní spára ZÁKLADOVÁ DESKA/STĚNA	KPL	1,00000	273 113,39	273 113,39
R-POL.						
9	R_POLOŽKA	Pracovní spára STĚNA/ZÁKLADOVÁ DESKA	KPL	1,00000	352 744,01	352 744,01
R-POL.						
10	R-POL..	Pracovní spára ZÁKLADOVÁ DESKA/ZÁKLADOVÁ DESKA	KPL	1,00000	146 312,11	146 312,11
R-POL.						
11	R.POL	Řízené pracovní spáry - svislé	kpl	1,00000	126 915,22	126 915,22
R-POL						
Díl: 099.						Přesun hmot HSV
12	998014021	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	-63,21410	95,80	-6 055,91
POL.121						
Díl: 7111						Izolace proti vodě - spodní stavba
13	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-52,41600	17,00	-891,07
POL.123						
14	11163150	Lak asfaltový penetrační	t	-0,01800	33 028,00	-594,50
POL.124						
15	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-52,41600	63,70	-3 338,90
POL.125						
16	62852299	Pás asfaltovaný modifikovaný min. plošná hmotnost 4500 g/m2 s nenásávkovou vložkou	m2	-60,27800	133,40	-8 041,09
POL.126						
17	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	-52,41600	49,30	-2 584,11
POL.127						

Položkový rozpočet

S:	20100	Depozitární hala CD04
O:	D11	SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBR
R:	01	ZL.1 - HYDROIZOLACE VE VARIANTĚ BÍLÉ VANY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná POL.128	m2	-52,41600	61,70	-3 234,07
19	69311199	Geotextilie 400 g/m2 POL.129	m2	-120,55700	29,70	-3 580,54
20	711900901	Hydroizolační souvrství vodorovné - podkladní geotextilie 400g/m2 - HDPE fólie - ochranná geotextilie 400g/m2 / dodávka a montáž včetně detailů POL.130	m2	-1 603,16400	295,30	-473 414,33
21	711900902	Hydroizolační souvrství svislé - podkladní geotextilie 400g/m2 - HDPE fólie - ochranná geotextilie 400g/m2 / dodávka a montáž včetně detailů POL.131	m2	-277,57200	355,60	-98 704,60
22	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m POL.132	%	-5 943,83200	4,00	-23 775,33

ZMĚNOVÝ LIST

Rozvoj depozitního areálu Celákovice		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001625	číslo ZL:
smlouva:	SPR-S47/2021	2
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., IČO:25322257, DIČ: CZ025322257	

název ZL:	PŘEFA STĚNY NEZAHRNUTY V ROZPOČTU	
dotčené st. objekty:	D11 SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ	

předmět změny:
Doplnění prefabrikovaných železobetonových panelů s dveřními otvory.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Provedení otvorů pro vstup do místnosti, které neobsahovala projektová dokumentace.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Provedení otvorů pro vstup do místnosti, které neobsahovala projektová dokumentace. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Požadavky na dodatečné úpravy objektu vznikly převážně na základě poznání pro provoz depozitního areálu. Jedná se o změnu, která byla vyvolána provozními požadavky, nebyly tedy obsaženy v původní veřejné zakázce a investor je nemohl objektivně předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Projektová dokumentace neobsahovala otvor do místnosti. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst.5, zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	62 619,74	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	62 619,74	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	62 619,74	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	62 619,74	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:
AD souhlasí

vyjádření TDS:
TDI souhlasí, jedná se o chybu v PD a nutnost dodat díl pro možnost užívání

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápis z KD

za zhotovitele:		Datum	08.06.2021
za AD:		Datum	29.06.2021
za TDS:		Datum	29.06.2021
za objednatele:		Datum	29.06.2021

STAV MB s.r.l.
 Mladá Boleslav
 IČO: 25322257
 DIČ: CZ025322257

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20100** **Depozitární hala CD04**

Objekt: **D11** **SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ**

Rozpočet: **02** **ZL.2 - PREFA STĚNY NEZAHRNUTY V ROZPOČTU**

Objednatel: **Národní technické muzeum** IČO: **00023299**
Kostelní 1320/42 DIČ: **CZ00023299**
17000 **Praha-Holešovice**

Zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.** IČO: **25322257**
Olomoucká 704/174 DIČ: **CZ25322257**
62700 **Brno - Černovice**

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	62 619,74
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	62 619,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	62 619,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **62 619,74 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

29.06.2021



Za objednatele

Popis stavby: 20100 - Depozitární hala CD04

Popis objektu: D11 - SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ

Popis rozpočtu: 02 - ZL.2 - PREFA STĚNY NEZAHRNUTY V ROZPOČTU

Položkový rozpočet

S:	20100	Depozitární hala CD04
O:	D11	SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PŘ
R:	02	ZL.2 - PREFA STĚNY NEZAHRNUTY V ROZPOČTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0032		Svislé konstrukce železobetonové				61 733,78
1	SP01	Prefabrikované stěnové panely, tl. 200 mm, beton C35/45 - dodávka a montáž včetně výztuže	m3	4,38500	14 078,40	61 733,78
POL.64						
Díl: 099.		Přesun hmot HSV				885,96
2	998014021	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	9,24800	95,80	885,96
POL.121						

ZMĚNOVÝ LIST

Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001625	číslo ZL:
smlouva:	SPR-S47/2021	3
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., IČO:25322257, DIČ: CZ025322257	
název ZL:	OBKLAD KERAMICKÝ NEZAHRNUTÝ V ROZPOČTU	
dotčené st. objekty:	D11 SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ	

předmět změny:

Montáž vnitřních keramických hladkých obkladů lepených flexibilním lepidlem v m.č. 2.03 - včetně rohových a ukončovacích profilů.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Místnost číslo 2.03 sloužící jako úklidová místnost v projektové dokumentaci obsahuje keramický obklad, který nebyl započten do výkazu výměr. Z hygienických důvodů je nutné provést obklad místnosti.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Požadavky na dodatečné úpravy objektu vznikly převážně na základě poznání pro provoz depozitárního areálu. Jedná se o změnu, která byla vyvolána provozními požadavky, nebyly tedy obsaženy v původní veřejné zakázce a investor je nemohl objektivně předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré stavební práce. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222, odst.4, zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	24 567,61	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	24 567,61	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	24 567,61	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	24 567,61	Kč

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

AD souhlasí

vyjádření TDS:

TDI souhlasí, odlišné výměry ve VV, nutno dodat z hlediska hygieny

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápis z KD

za zhotovitele:		Datum	27.05.2022
za AD:		Datum	29.06.2022
za TDS:		Datum	29.06.2022
za objednatele:		Datum	29.06.2022

TRSTAV MB s.r.o.
 Kladská 124
 33 01 Mladá Boleslav
 tel/fax: 326 323 419
 DIČ: CZ025322257

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20100 Depozitární hala CD04
Objekt: D11 SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ
Rozpočet: 03 ZL.3 - KERAMICKÝ OBKLAD NEZAHRNUTÝ V ROZPOČTU

Objednatel: Národní technické muzeum IČO: 00023299
 Kostelní 1320/42 DIČ: CZ00023299
 17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. IČO: 25322257
 Olomoucká 704/174 DIČ: CZ25322257
 62700 Brno - Černovice

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	24 567,61
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	24 567,61

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 567,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **24 567,61 CZK**

v Pr

Za zhotovitele

dne

29.06.2022

Za objednatele

Popis stavby: 20100 - Depozitární hala CD04

Popis objektu: D11 - SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ

Popis rozpočtu: 03 - ZL.3 - KERAMICKÝ OBKLAD NEZAHRNUTÝ V ROZPOČTU

Položkový rozpočet

S:	20100	Depozitární hala CD04
O:	D11	SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ
R:	03	ZL.3 - KERAMICKÝ OBKLAD NEZAHRNUTÝ V ROZPOČTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781.		Obklady keramické				24 567,61
1	781474100_1	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem - včetně rohových a ukončovacích profilů pol.263	m2	19,60000	592,10	11 605,16
2	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m pol.265	%	236,22700	4,00	944,91
3	59761199	Obklady keramické pol.264	m2	21,56000	557,40	12 017,54

ZMĚNOVÝ LIST

Rozvoj depozitárního areálu Celákovice		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 026/0001625	číslo ZL:
smlouva:	SPR-S47/2021	4
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., IČO:25322257, DIČ: CZ025322257	

název ZL:	DODÁVKA A MONTÁŽ SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ STĚNY	
dotčené st. objekty:	D11 SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ	

předmět změny:
 Dodávka a montáže dělící konstrukce vymezující jednotlivé WC, včetně dveří do kóji. Desky s vysoce těsné dřevotřísky, potažené oboustranně melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškození.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
 Nutnost dodávky a montáž dělící stěny vznikla doplněním keramického závěsného klozetu do úklidové komory, místnost č. 2.03. Tím vznikla potřeba oddělit WC od stávající výlevky.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
 V rámci rozšiřování skladovacích ploch a zvyšujícímu se počtu uživatelů areálu NTM byl vznesen požadavek na navýšení počtu WC zařízení o jeden kus. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Požadavky na dodatečné úpravy objektu vznikly převážně na základě poznání pro provoz depozitního areálu. Jedná se o změnu, která byla vyvolána provozními požadavky, nebyly tedy obsaženy v původní veřejné zakázce a investor je nemohl objektivně předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
 Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré stavební práce. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

zařazení změny dle ZZVZ:
 §222, odst.4, zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	36 287,68	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	36 287,68	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	36 287,68	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	36 287,68	Kč

vliv na termín dokončení:
 Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
 Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:
 AD souhlasí

vyjádření TDS:
 TDS souhlasí, jedná se o oddělení WC a jedná se o typový prvek

vyjádření objednatele:
 Objednatel souhlasí

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápis z KD

za zhotovitele:		Datum	27.05.2022
za AD:		Datum	29.06.2022
za TDS:		Datum	29.06.2022
za objednatele:		Datum	29.06.2022

PERLSTAV MB
 Kloučnickova 124
 293 01 Mladá Boleslav
 tel./fax: 326 323 419
 DIČ: CZ22055217

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20100 Depozitární hala CD04
Objekt: D11 SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ
Rozpočet: 04 ZL.4 - DODÁVKA A MONTÁŽ SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ STĚNY

Objednatel: Národní technické muzeum IČO: 00023299
Kostelní 1320/42 DIČ: CZ00023299
17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. IČO: 25322257
Olomoucká 704/174 DIČ: CZ25322257
62700 Brno - Černovice

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			36 287,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 287,68

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 287,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 36 287,68 CZK

v



Za zhotovitele

dne

29.06.2022



Za objednatele

Popis stavby: 20100 - Depozitární hala CD04

Popis objektu: D11 - SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ

Popis rozpočtu: 04 - ZL.4 - DODÁVKA A MONTÁŽ SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ STĚNY

Položkový rozpočet

S:	20100	Depozitární hala CD04
O:	D11	SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBR
R:	04	ZL.4 - DODÁVKA A MONTÁŽ SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ STĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0001		Sanitární oddělovací stěna				34 892,00
1	.	Dodávka a montáž dělicí konstrukce vymežující kóje WC	kompl	1,00000	34 892,00	34 892,00

R_pol.

vč. Dveří do kóji, desky s vysoce těsné dřevotřísky, potažené oboustranně melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškrábání
 olemované profily, výška spodní hrany 120mm, stavěcí nožičky, výška horní hrany 2m, dveře s klikou a zámkem WC, kotvení do stěn, šedá barva dle vzorníku výrobce, dělicí přepážka s dveřmi

Díl: 767.		Konstrukce zámečnické				1 395,68
2	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	348,92000	4,00	1 395,68

pol.256

ZMĚNOVÝ LIST

Rozvoj depozitárního areálu Celákovice		
reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001625	číslo ZL:
smlouva:	SPR-S47/2021	5
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., IČO:25322267, DIČ: CZ025322267	

název ZL:	DODAVKA A MONTÁŽ KERAMICKÉHO KLOZETU	
dotčené st. objekty:	D14 SO702 HALA CDD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	

předmět změny:

Dodávka a montáž keramického závěsného klozetu na nosné stěny s hlubokým splachováním a vodorovným odpadem, včetně odpadního potrubí.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Doplnění keramického závěsného klozetu do úklidové komory, místnost č. 2.03.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

V rámci rozšiřování skladovacích ploch a zvyšujícímu se počtu uživatelů areálu NTM byl vznesen požadavek na navýšení počtu WC zařízení o jeden kus. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Požadavky na dodatečné úpravy objektu vznikly převážně na základě poznání pro provoz depozitního areálu. Jedná se o změnu, která byla vyvolána provozními požadavky, nebyly tedy obsaženy v původní veřejné zakázce a investor je nemoohl objektivně předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré stavební práce. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst.4, zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	4 416,50	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	4 416,50	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	4 416,50	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	4 416,50	Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:
AD souhlasí

vyjádření TDS:
TDS souhlasí, jedná se o zvýšení uživatelského využití

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápis z KD

za zhotovitele:		Datum	27.05.2022
za AD:		Datum	29.06.2022
za TDS:		Datum	29.06.2022
za objednatele:		Datum	29.06.2022

STAV 106 spol. s r.o.
Mladá Boleslav
IČO: 026 323 419
DIČ: CZ026323419

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20100** Depozitární hala CD04
Objekt: **D11** SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ
Rozpočet: **05** ZL.5 - DODAVKA A MONTÁŽ KERAMICKÉHO KLOZETU

Objednatel: **Národní technické muzeum** IČO: **00023299**
Kostelní 1320/42 DIČ: **CZ00023299**
17000 **Praha-Holešovice**

Zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.** IČO: **25322257**
Olomoucká 704/174 DIČ: **CZ25322257**
62700 **Brno - Černovice**

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			479,00
PSV			3 937,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 416,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 416,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **4 416,50 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

29.06.2022



Za objednatele

Popis stavby: 20100 - Depozitární hala CD04

Popis objektu: D11 - SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ

Popis rozpočtu: 05 - ZL.5 - DODAVKA A MONTÁŽ KERAMICKÉHO KLOZETU

Položkový rozpočet

S:	20100	Depozitární hala CD04
O:	D11	SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ
R:	05	ZL.5 - DODAVKA A MONTÁŽ KERAMICKÉHO KLOZETU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 937,50
1	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný pol.87	ks	1,00000	3 698,10	3 698,10
2	551473240	potrubí splachovací pol.94	kus	1,00000	239,40	239,40
Díl: 099.		Přesun hmot HSV				479,00
3	998014021	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců s nezděným pláštěm pol.121 - SO702 HALA CD4 - STAVBA + STATIKA + PBŘ	t	5,00000	95,80	479,00

ZMĚNOVÝ LIST

Rozvoj depozitárního areálu Celákovice		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001625	číslo ZL:
smlouva:	SPR-S47/2021	6
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., IČO:26322257, DIČ: CZ026322257	

název ZL:	OPTIMALIZACE SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ
dotčené st. objekty:	D14 SO702 HALA CDD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

předmět změny:

Optimalizace slaboproudých rozvodů haly CD04 na novou modernější areálovou síť.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Projektová dokumentace haly CD04 byla vytvořena v době před realizací nových areálových slaboproudých rozvodů, které jsou provedeny za použití modernějších materiálů, z tohoto důvodu je třeba přizpůsobit rozvody haly CD04 na tyto parametry.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Vytvoření projektové dokumentace a realizace nových areálových rozvodů byla provedena po začátku realizace stavebních prací na hale CD04. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Jedná se o změnu, která byla vyvolána provozními požadavky, nebyly tedy obsaženy v původní veřejné zakázce a investor je nemohl objektivně předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré stavební práce. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst.6 zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny	bez DPH	-17 716,10	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	-17 716,10	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	144 431,00	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	144 431,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	126 714,90	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	126 714,90	Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:
AD souhlasí

vyjádření TDS:
TDS souhlasí, jedná se o změnu na základě nových požadavků využití celého areálu NTM

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápis z KD

za zhotovitele:		Datum	27.05.2022
za AD:		Datum	29.06.2022
za TDS:		Datum	29.06.2022
za objednatele:		Datum	29.06.2022

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20100	Depozitární hala CD04
Objekt:	D11	SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ
Rozpočet:	06	ZL.6 - OPTIMALIZACE SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ
Objednatel:	Národní technické muzeum	IČO: 00023299
	Kostelní 1320/42	DIČ: CZ00023299
	17000 Praha-Holešovice	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s.	IČO: 25322257
	Olomoucká 704/174	DIČ: CZ25322257
	62700 Brno - Černovice	

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			126 714,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			126 714,90


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	126 714,90 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 126 714,90 CZK

v



Za zhotovitele

dne

29.06.2022



Za objednatele

Popis stavby: 20100 - Depozitární hala CD04

Popis objektu: D11 - SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ

Popis rozpočtu: 06 - ZL.6 - OPTIMALIZACE SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ

Položkový rozpočet

S:	20100	Depozitární hala CD04
O:	D11	SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBR
R:	06	ZL.6 - OPTIMALIZACE SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D1		Elektrická požární signalizace (EPS)				124 457,00
1	Pol289	Instalace optického kabelu 4 vl. pro EPS v objektu CD3 (trasa s pož. odolností) POL.29	m	-20,00000	111,50	-2 230,00
2	.	Instalace optického kabelu 4 vl. pro EPS v objektu CD1 (trasa s pož. odolností) R_POL Nahrazení instalací kabelů do nových tras Vegacom pro zachování kruhové topologie rozvodů v areálu	m	363,00000	349,00	126 687,00
Díl: D2		Univerzální kabelážní systém (UKS)				2 257,90
3	Pol306	ISDN panel 19", 1U, 25x RJ45, Cat.3 POL.46	ks	-1,00000	1 881,00	-1 881,00
4	Pol309	LC-LC Duplex adaptér OM3 POL.49	ks	-16,00000	78,90	-1 262,40
5	...	LC-LC Duplex adaptér OM4 R-POL Změna na typ OM4	ks	16,00000	164,00	2 624,00
6	Pol310	Optický pigtail LC, multimode OM3 50/125 µm POL.50	ks	-28,00000	120,10	-3 362,80
7	..	Optický pigtail LC, multimode OM4 50/125 µm R-POL Změna na typ OM4	ks	28,00000	148,00	4 144,00
8	Pol312	Ventilační jednotka 19", 4x ventilátor, 2U POL.52	ks	-1,00000	3 523,50	-3 523,50
9	Pol316	Propojovací kabel 50/125 OM3, LC-LC Duplex, 2m POL.56	ks	-14,00000	261,60	-3 662,40
10	Propojovací kabel 50/125 OM4, LC-LC Duplex, 2m R-POL Změna na typ OM4	ks	14,00000	784,00	10 976,00
11	Pol328	Sdělovací kabel SYKFY 50x2x0,5mm POL.68	m	-20,00000	89,70	-1 794,00

