

Název stavby

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 –Oprava venkovních prvků - SSZT OVA

Dílčí objednávka č.

34

**Výměna kolejových senzorů snímačů PN RSR 180 a kabelových závěrů
žst. Suchdol, trať Suchdol-Nový Jičín**

Za objednatele

Datum zpracování

24.11.2022

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

Číslo položky dle SOD	Kód	Popis	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	CENA			
					Dodávky		Montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	<i>Technologická část</i>							
6	7592007050	Demontáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	56,00				
7	7592005050	Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřiz	kus	56,00				
8	7592010102	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (5 m kabel)	kus	56,00				
9	7594307045	Demontáž součástí počítače náprav AZF upevňovacího šroubu BBK	kus	56,00				
10	7594305045	Montáž součástí počítače náprav AZF upevňovacího šroubu BBK	kus	56,00				
11	7592010172	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Připevňovací čep BBK pro upevňovací soupra	pár	56,00				
12	7592010166	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Upevňovací souprava SK140	kus	56,00				
13	7594305015	Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevn	kus	56,00				
14	7592010152	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Montážní sada neoprénové ochr.hadice	kus	56,00				
15	7592010142	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Neoprénová ochr. hadice 4,8 m	kus	56,00				
17	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - proved	kus	56,00				
18	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítačícího bodu - kontrola (nastavení) mechanických p	kus	56,00				
114	7590140180	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM VII. (CV736709007)	kus	56,00				
16	7590525686	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkov	kus	56,00				
67	7590147044	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP	kus	56,00				
68	7590145044	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP - úplná montáž z	kus	56,00				
115	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupin	m3	12,32				
116	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním. Poznámka: 1. Ceny	m3	8,40				
	VON	<i>Vedlejší a ostatní náklady</i>						
2	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou	t	1,68				

Název stavby

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 –Oprava venkovních prvků - SSZT OVA

Dílčí objednávka č.

34

**Výměna kolejových senzorů snímačů PN RSR 180 a kabelových závěrů
žst. Suchdol, trať Suchdol-Nový Jičín**

Za objednatele

Datum zpracování

24.11.2022

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

Číslo položky dle SOD	Kód	Popis	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	CENA			
					Dodávky		Montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
4	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele ne	t	1,68				
6	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady	t	0,84				
10	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu	%	2,00				
13	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým r	%	6,00				
11	032105001	Územní vlivy mimostaveništní doprava	Kč/km	500,00				
					Dodávky			
					Nabídková cena bez DPH		6 074 005,00 Kč	