

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 –Oprava venkovních prvků - SSZT OVA

Název stavby

Dílčí objednávka č.

43

Výměna přírubových přestavníků žst. Ostrava Hrušov a Ostrava hl.n.

Za objednatele

sever

Datum zpracování

15.11.2022

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

Číslo položky dle SOD	Kód	Popis	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	CENA			
					Dodávky		Montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	<i>Technologická část</i>							
1	5915005040	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupi	m3	2,20				
16	7590525686	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkov	kus	10,00				
41	5914115310	Demontáž betonových desek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesen	kus	10,00				
42	5914125010	Montáž betonových desek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipula	kus	10,00				
67	7590147044	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP	kus	4,00				
68	7590145044	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP - úplná montáž z	kus	4,00				
69	7590140190	Závěry Závěr kabelový UKMP-WM (CV736719001)	kus	4,00				
78	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	10,00				
79	7591017060	Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky	kus	10,00				
81	7591015062	Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků - připojení a se	kus	10,00				
82	7598095070	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku - přeměření napětí na svorkách	kus	10,00				
83	5911531030	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49. Po	kus	10,00				
90	7591090010	Díly pro zemní montáž přestavníků Deska základ.pod přestav. 700x460 (HM0592139997	kus	10,00				
91	7591095010	Dodatečná montáž ohrazení pro elektromotorický přestavník s plastovou ohrádkou	kus	10,00				
103	7590525687	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkov	kus	4,00				
111	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	6,00				
112	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP - úplná montáž z	kus	6,00				
113	7590140150	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM I. (CV736709001)	kus	6,00				
116	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním. Poznámka: 1. Ceny	m3	1,50				
130	7591015038	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním př	kus	10,00				

Název stavby

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 –Oprava venkovních prvků - SSZT OVA

Dílčí objednávka č.

43

Výměna přírubových přestavníků žst. Ostrava Hrušov a Ostrava hl.n. sever

Za objednatele

Datum zpracování

15.11.2022

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

Číslo položky dle SOD	Kód	Popis	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	CENA			
					Dodávky		Montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
131	7591090120	Díly pro zemní montáž přestavníků Ohrádka přestavníku POP PP (HM0321859992207)	kus	10,00				
	VON	Vedlejší a ostatní náklady						
8	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny	t	0,50				
7	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny	t	1,83				
6	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady	t	0,05				
3	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo	t	8,96				
2	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou	t	8,96				
13	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým r	%	3,00				
10	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu	%	1,00				
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						
1	HZS4111	HZS ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič	hod	3,00				
2	HZS4132	HZS ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník specialista	hod	3,00				
3	HZS4142	HZS ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen odborný	hod	3,00				
					Dodávky		Montáže	
					Nabídková cena bez DPH			