



DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400210089

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec,

zástupce ve věcech technických: [redacted] Odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

Společnost KKS+SMO

na základě smlouvy o společnosti dle § 2716 zák. č. 89/2012 Sb. ze dne 21. 5. 2021

bez právní subjektivity

se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

č. účtu pro platby: **9182162/0800**

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

KKS, spol. s r.o.

se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

zastoupená Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Radomír Kocman

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 42340802

DIČ: CZ42340802

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1403990349/0800, KS xxx, VS xxx

SMO a.s.

Se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

zastoupená Ing. Michalem Dalabačem, členem představenstva

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 42339839

DIČ: CZ42339839

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3624

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 102946921/0100, KS xxx, VS xxx

dále jen **zhotovitel**

„Revitalizace městského tržišťe Pod Kaštany ve Zlíně“

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 3400210089, č. zhotovitele Z2021-015945 ze dne 21. 9. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“).

Zdůvodnění změn:

1. tzv. vícepráce

Změna ocelových sloupů ve stavebním objektu 04 Zastřešení

V průběhu realizace bylo zjištěno, že 2 ks ocelových sloupů pro upevnění nosných převěsných lan pro zavěšení osvětlení tržiště u stavebního objektu 04 Zastřešení je nutné prodloužit, aby byla zajištěna podjezdová výška pro vozidla v prostoru tržiště.

Viz změnový rozpočet změny ocelových sloupů ve stavebním objektu 04 Zastřešení v příloze.

Změna schodu v prostoru křížení s ul. Soudní

V průběhu realizace bylo zjištěno, že vzhledem ke skutečně zjištěným výškovým poměrům v prostoru křížení s ul. Soudní je nutné doplnit schod, který zmenší příčný sklon navazujících ploch.

Viz změnový rozpočet změny schodu v prostoru křížení v příloze.

Změna sprch ve stavebním objektu 03 Veřejné WC

Na základě požadavku budoucího provozovatele je nutné doplnit žetonové sprchové automaty pro regulování odběru vody ve sprchách. V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že navržené plastové sprchové vaničky nejsou vhodné vzhledem k předpokládané provozní zátěži, a že je nutné, aby byly sprchy provedeny ze spádované keramické dlažby ke sprchovým žlabům.

Viz změnový rozpočet změny sprch ve stavebním objektu 04 Veřejné WC v příloze.

Doplnění pamětní desky

V průběhu realizace bylo zjištěno, že je nutné doplnit pamětní desku o poskytnutí dotace od poskytovatele: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.

Viz změnový rozpočet doplnění pamětní desky v příloze.

Změna truhlářských výrobků ve stavebním objektu 05 Novinový stánek

V průběhu realizace bylo zjištěno, že rozměrově rozličné elektrotechnické rozvaděče v předsíni novinového stánku je nutné umístit do krycí vestavné skříně. V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že pro provedení oboustranně otevíratelného zatepleného boxu je nutné doplnit ocelovou konstrukci a sokl.

Viz změnový rozpočet změny truhlářských výrobků ve stavebním objektu 02 Novinový stánek v příloze.

Změna truhlářských výrobků ve stavebním objektu 02 Zázemí

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržené plechové vnitřní dveře je nutné provést z vysokotlakého laminátu s ohledem na interiér se zvýšeným provozem (WC prodejců a WC se sprchou).

Viz změnový rozpočet změny truhlářských výrobků ve stavebním objektu 02 Zázemí v příloze.

Změna slunečníků k malým stolům

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržené dřevěné slunečníky nejsou vhodné vzhledem k předpokládané provozní zátěži, a že je nutné, aby byly provedeny z kovu. Pro případnou okamžitou náhradu za zničený kus je potřeba doplnit 2 ks slunečníků navíc a pro jejich uskladnění je nutné doplnit ochranné obaly.

Viz změnový rozpočet změny slunečnicku k malým stolům v příloze.

Změna čistících zón

V průběhu realizace bylo zjištěno, že dle původní projektové dokumentace navržená rohož do stavebního objektu 03 Veřejné WC a čistící zóna do stavebního objektu SO 05 Novinový stánek vč. rámu je rozměrově nevhodná a do stavebních objektů 02 Zázemí tržiště, 03 Veřejné WC, 05 Novinový stánek je nutné doplnit čistící zóny odpovídající velikosti a funkčnosti.

Viz změnový rozpočet změny čistících zón v příloze.

Změna zámečnických výrobků stavebního objektu 03 Veřejné WC

V průběhu realizace bylo zjištěno, že pro přístup do šachty ze zázemí zaměstnanců ve stavebním objektu 03 Veřejné WC je nutné doplnit šachtový žebřík.

Viz *změnový rozpočet změny zámečnických výrobků stavebního objektu 03 Veřejné WC v příloze.*

Změna zdravotnických instalací

Na základě požadavku budoucího provozovatele bude užitková voda pro úsporu splachování pitnou vodou ve stavební objektu 03 Veřejné WC připojena na splachovací nádržky a pisoáry. V dalším průběhu stavby vznikl požadavek budoucího provozovatele na doplnění podružných vodoměrů pro rozúčtování nákladů na vodné a stočné.

Viz *změnový rozpočet změny zdravotnických instalací v příloze.*

Změna opěrné zídky

V průběhu realizace bylo zjištěno, že pro překonání výškových rozdílů mezi prostorem před stavebním objektem 03 Veřejné WC a parkovištěm před objektem Soudní 3 (bývalý Okresní soud ve Zlíně) je nutné doplnit opěrnou zídku.

Viz *změnový rozpočet změny opěrné zídky v příloze.*

Změna chrániček elektroinstalací

V průběhu realizace bylo zjištěno, že pro ochranu silových elektrických vedení je nutné doplnit elektroinstalační chráničky (např. připojení vjezdového a výjezdového sloupku vč. příslušenství, technologie vodního prvku ve strojovně apod.).

Viz *změnový rozpočet chrániček elektroinstalací v příloze.*

Změna pitného vodovodu

Na základě požadavku budoucího provozovatele bude na veřejnou část vodovodní přípojky pro soukromé budovy bez čísla popisného („prodejní buňky“) osazena vodoměrná šachta pro umístění podružných vodoměrů pro rozúčtování nákladů na vodné a stočné.

Viz *změnový rozpočet změny pitného vodovodu v příloze.*

Změna klempířských výrobků

V průběhu realizace bylo zjištěno, že k tepelnému čerpadlu ve stavebním objektu 03 Veřejné WC je nutné doplnit přívod a odvod vzduchu vč. protidešťových žaluzií a izolace. V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že je nutné doplnit oplechování otvoru pro vstupní dveře do stavebního objektu 03 Veřejné WC a 05 Novinový stánek. Následně bylo zjištěno, že je nutné doplnit oplechování soklů budov. Poté bylo zjištěno, že je nutné doplnit oplechování otvoru v zastřešení určeného pro růst stromu a otvorů pro prosklené stěny ve stavebním objektu 05 Zastřešení zastávky MHD a Novinový stánek.

Viz *změnový rozpočet změny klempířských výrobků v příloze.*

2. tzv. méněpráce

Změna sprch ve stavebním objektu 03 Veřejné WC

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržené plastové sprchové vaničky nejsou vhodné vzhledem k předpokládané provozní zátěži, a že není možné regulovat odběr vody ve sprchách (v místnostech číslo 1.11 a 2.09), proto se původně navržené sprchy nebudou realizovat.

Viz *změnový rozpočet změny sprch na veřejném WC v příloze.*

Změna zámečnických výrobků ve stavebním objektu 02 Zázemí

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržené plechové vnitřní dveře nejsou vhodné do interiéru se zvýšeným provozem (WC prodejců a WC se sprchou).

Viz *změnový rozpočet změny zámečnických výrobků ve stavebním objektu 02 Zázemí v příloze.*

Změna slunečníků k malým stolům

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržené dřevěné slunečníky nejsou vhodné vzhledem k předpokládané provozní zátěži, a proto se nebudou dodávat.

Viz *změnový rozpočet změny slunečníků k malým stolům v příloze.*

Změna rohože a čistící zóny

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržená textilní rohož do zádveří stavebního objektu 03 Veřejné WC a čistící zóna do stavebního objektu SO 05 Novinový stánek vč. rámu je rozměrově nevhodná, proto se nebude dodávat.

Viz měnový rozpočet změny rohože a čistící zóny v příloze.

Změna mobiliáře

S ohledem na skutečně zjištěný rozsah kořenového prostoru stromu před stavebním objektem 03 Veřejné WC, který musí zůstat nezadlážděný, se nebude dodávat 1 ks květináče C, který bude nahrazen opěrnou zídou, tak aby byl zvětšen dlážděný prostor před objektem.

Viz měnový rozpočet změny mobiliáře v příloze.

Změna dočasné zastávky MHD a stánku

Osazení buňky pro dočasný novinový stánek nebude zhotovitelem stavby revitalizace tržiště Pod Kaštany realizováno, jelikož pronájem dočasného novinového stánku je řešen samostatným smluvním vztahem s jiným dodavatelem.

Viz měnový rozpočet změny dočasné zastávky MHD a stánku v příloze.

Změna odvodu vody ze střechy stavebního objektu 04 Zastřešení

V průběhu realizace bylo zjištěno, že z navržené bezspádové střechy stavebního objektu 04 Zastřešení nelze dostatečně zajistit odvod dešťové vody pomocí střešních vpustí do 2 svodů skrytých v ocelových sloupech, což je nevhodné pro úspěšný růst vegetačního souvrství, a proto se nebude odvod vody pomocí vpustí realizovat. Dešťové vody budou odvedeny přepadem směrem do prostoru zámeckého parku.

Viz měnový rozpočet změny odvodu vody ze střechy stavebního objektu 04 v příloze.

Změna zachytných systémů na střechách

V průběhu realizace bylo zjištěno, že ve stavebních objektech 04 Zastřešení a 05 Novinový stánek nelze uskladnit navržené celotělové postroje pro zachytné systémy na střechách těchto objektů, proto se nebudou do těchto objektů dodávat. Do zbylých budov budou celotělové postroje k využití dodány.

Viz měnový rozpočet změny zachytných systémů na střechách v příloze.

Změna zastávkových obrubníků

V průběhu realizace bylo zjištěno, že pro výměnu silničních zastávkových obrubníků by bylo nutné rozbít betonový povrch zastávky Nám. Míru, proto se výměna těchto obrubníků nebude provádět.

Viz měnový rozpočet změny zastávkových obrubníků v příloze.

Změna veřejného osvětlení

V průběhu realizace bylo zjištěno, že osvětlení prostoru u vstupu do zámeckého parku z ul. Soudní je dostatečné pomocí dvou svítidel veřejného osvětlení, a proto se jedno svítidlo nebude dodávat (jedná se o osvětlovací bod č. 26) a dále bylo zjištěno, že prostor u stavebního objektu 04 Zastřešení je dostatečně osvětlen svítidly v podhledu střechy, a proto se přilehlý světelný bod č. 27 nebude realizovat.

Viz měnový rozpočet změny veřejného osvětlení v příloze.

Změna dlážděné komunikace u jírovce u stavebního objektu 02 Zázemí tržiště

V průběhu realizace bylo zjištěno, že skutečně zjištěný rozsah kořenového prostoru jírovce u stavebního objektu 02 Zázemí tržiště, který musí zůstat nezadlážděný, je větší než předpokládala původní projektová dokumentace, a proto se dlážděná komunikace v tomto místě nebude provádět.

Viz měnový rozpočet změny dlážděné komunikace u jírovce u stavebního objektu 02 Zázemí tržiště v příloze.

Změna mobiliáře ve stavebním objektu 02 Zázemí tržiště

V průběhu realizace bylo zjištěno, že s ohledem na velikost plechové rozvaděčové skříně ve stavebním objektu SO 02 Zázemí tržiště a jejího členění vč. tlačítka nouzového vypnutí ji nelze opláštit do další skříně z laminované desky.

Viz měnový rozpočet změny mobiliáře ve stavebním objektu 02 Zázemí tržiště v příloze.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy
- změna článku IV. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy

Rozšiřuje se o dodatečné stavební práce a snižuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek V. Cena za dílo (odst. 2) se mění následovně:

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Cena za dílo dle SOD: | 95 125 883 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 1 - vícepráce: | 4 001 222,77 Kč bez DPH |
| - méněpráce: | -1 055 296,48 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 2 - vícepráce: | 5 065 454,05 Kč bez DPH |
| - méněpráce: | -742 589,08 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 3 - vícepráce: | 681 687,65 Kč bez DPH |
| - méněpráce: | -721 143,09 Kč bez DPH |
| Cena za dílo ve znění dodatku č. 3 činí | 102 355 218,82 Kč bez DPH |

Celková cena za kompletní dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo činí 102 355 218,82 Kč bez DPH.

(slovy: jedno sto dva milionů tři sta padesát pět tisíc dvě stě osmnáct korun českých osmdesát dva haléřů bez DPH).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 3 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: č. 1 – změnové rozpočty

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 25. 1. 2021, č. usn. 14/2R/2021, schválení zadávacího řízení

Schválení finančních prostředků

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 9. 12. 2021, č. usn. 4/22Z/2021, schválení rozpočtu na r. 2022 – 66 000 000 Kč
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10. 1. 2022, č. usn. 45/1R/2022, schválení RO 1/2022/T9 – 51 948 000 Kč
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 8. 9. 2022, č. usn. 6/27Z/2022 – RO 35/2022 T10 – 6 000 000 Kč

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku č. 1, 2 a 3:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 23. 8. 2021, č. usn. 1/3MR/2021, schválení uzavření smlouvy o dílo
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9. 5. 2022, č. usn. 84/9R/2022
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 8. 8. 2022, č. usn. 78/15R/2022
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 14. 11. 2022, č. usn. 67/23R/2022

Ve Zlíně dne: 23. 11. 2022

objednatel
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

Ve Zlíně dne:

zhotovitel
Společnost KKS+SM

ěna ocelových sloupů ve stavebním objektu 04 Zastřešení

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Objekt : | | SO 04 Zastřešení | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 1 | 767995105R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí | kg | 220,21 | 88,50 | 19 488,59 |
| | | Stávající prodloužené sloupy budou prodlouženy o 1,9 m. (sloup 245/10): 1,9*57,95*2 | | 220,21 | | |
| 2 | 13480809 | Válcovaný materiál- žárový pozink | kg | 237,83 | 65,10 | 15 482,52 |
| | | 220,21*1,08 | | 237,83 | | |
| 3 | NC | Napojení nové OK na stávající OK | ks | 2,00 | 1 953,00 | 3 906,00 |
| 4 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 388,77 | 1,20 | 466,53 |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | |
| 5 | 783222120RT1 | Nátěr syntetický kov.konstrukcí , RAL, druh viz TZ | m2 | 7,05 | 240,90 | 1 697,55 |
| | | 32m2/t: 0,22021*32 | | 7,04672 | | |
| CELKEM SO 04 | | | | | | 41 041,19 |

Změna schodu v prostoru křížení s ul. Soudní

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Objekt : | | SO 06 Opěrné zídky | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 772 | Kamenné dlažby | | | | |
| 1 | 772211307T00 | Drážka na spodní straně stupně pro osazení viz detail | m | 2,00 | 260,40 | 520,80 |
| | | Prodloužení v průběhu realizace | | 2,00 | | |
| 2 | 772231306R00 | Obklad stupňů, kámen tvrdý, stup. deskami tl. 10-12 cm | m | 2,00 | 2 343,60 | 4 687,20 |
| 3 | 772231414R00 | Obklad stupňů, kámen tvrdý, podst. deskami tl. 4 a 5cm | m | 2,00 | 455,70 | 911,40 |
| 4 | 58381336 | Obklad schodiště žula žlutá tryskaná tl. 190 mm | bm | 2,10 | 3 124,80 | 6 562,08 |
| | | schod : 2 | | 2,00 | | |
| | | ztratině 5%: 2*0,05 | | 0,10 | | |
| 5 | 998772201R00 | Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m | % | 126,81 | 3,40 | 431,17 |
| CELKEM bez DPH | | | | | | 13 112,65 |

Změna sprch ve stavebním objektu 03 Veřejné WC

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------------------|
| Objekt : | | SO03 Veřejné WC | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| 1 | NC | Automat na žetony s TV, povrchový, měří spotřebu vody, 12V, 50Hz, ZAS 3.TV AUTOMAT NA ŽETONY je osazen v SO 03 m.č. 1.11 + 2.09 (není v rozpočtu) | ks | 2 | 27 744,00 | 55 488,00 |
| 2 | NC | Zdroj napájecí 20 VA až pro 3 zařízení, 230/12V, 50Hz, ZAC 1/20 | ks | 2 | 2 441,00 | 4 882,00 |
| 3 | NC | Žeton pro žetonové automaty ZA, ZT 1 | ks | 100 | 20,00 | 2 000,00 |
| 4 | NC | Montáž automatů na žetony | ks | 2 | 1 510,00 | 3 020,00 |
| 5 | | Sprchový žlab l= 0,75m SPRCHOVÝ ŽLAB je osazen v SO 03 m.č. 1.11 + 2.09 + 1.03 (není v rozpočtu) | ks | 3 | 5 820,00 | 17 460,00 |
| 6 | NC | Montáž sprchových žlabů CELKEM bez DPH | ks | 3 | 705,00 | 2 115,00 84 965,00 |

Doplnění pamětní desky

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| Objekt : | | | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| 1 | | Pamětní deska. | | 1 | 9 230,00 | 9 230,00 |
| | | Pamětní deska není zahrnuta v projektové dokumentaci a ani VV. | | | | |
| CELKEM bez DPH | | | | | | 9 230,00 |

Změna truhlářských výrobků ve stavebním objektu 05 Novinový stánek

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | Rozpočet: | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| Objekt : | | SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | | | | |
| 1 | 792110005T00 | Skříň šatní, skladovací, na rozvaděč LTD tl.18 mm, bílé kování blum, 1430/500/2200 mm | m2 | 4,59 | 6 510,00 | 29 867,00 |
| | | Atyp. skříň: 1430/500/2200 mm (1,45*2,2+0,5*2,2*2+0,5*1,45+0,6*2,2) | | 4,59 | | |
| | | Nová skříň není v zadávací dokumentaci. Požadavek na realizaci vznikl v průběhu realizace díla. | | | | |
| Díl: | 792 | Mobiliář | | | | |
| 2 | 766000002T00 | Truhlářská výroba-odkaz 5/T+6/T otevíravý zateplený box, PŘÍPLATEK ZA DOPLNĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE A SOKLU. | Soubor | 1,00 | 21 105,00 | 21 105,00 |
| | | viz popis tabulka truhláře včetně výrobní dokumentace | | | | |
| | | 5/T-2350/750/825:2,35*0,825 | | 1,94 | | |
| | | Konstrukci boxu před realizací projektant upravil, tak že byla doplněna ocelová konstrukce k vyztužení a lemování křidel + doplnění soklu. | | | | |
| CELKEM bez DPH | | | | | | 50 972,00 |

Změna truhlářských výrobků ve stavebním objektu 02 Zázemí

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| Objekt : | | SO 02 Zázemí tržiště | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 1 | NC | VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ 700/1970 do ocelové zárubně pro zvýšený provoz: dřevotřísková s dutinami + HPL barvy 7047, kování klika-klika černé dělené (s rozetou) jako u vstupních dveří, zámek do WC, bez prahů (levé 1 ks, pravé 2 ks). | kus | 3,00 | 6 900,00 | 20 700,00 |
| CELKEM bez DPH | | | | | | 20 700,00 |

Změna slunečníků k malým stolům

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------------|
| Objekt : | | SO 09 Mobiliář a zastřešení prodejních míst | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena /MJ | celkem (Kč) |
| 5a | | Slunečník GLATZ Fortero Easy 300x300cm | ks | 10 | 20 040,00 | 200 400,00 |
| 5b | | Slunečník GLATZ Fortero Easy 300x300cm - obal | ks | 10 | 2 960 | 29 600,00 |
| CELKEM bez DPH | | | | | | 230 000 |

Změna čistících zón

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| Objekt : | | SO 02 - Zázemí tržiště | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | | | | |
| 1 | NC | Dodávka + montáž čistící zóny ROBUST 139 rohož 90/150cm. | ks | 1,00 | 3 307,00 | 3 307,00 |
| | | Přípočet nové čistící zóny požadované investorem. | | | | |
| 2 | NC | Dodávka + montáž čistící zóny ROBUST 139 rohož 90/60cm. | ks | 1,00 | 1 553,00 | 1 553,00 |
| | | Přípočet nové čistící zóny požadované investorem. | | | | |
| CELKEM bez DPH | | | | | | 4 860,00 |

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| Objekt : | | SO 03 - Veřejné WC | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | | | | |
| 1 | NC | Dodávka + montáž čistící zóny ROBUST 139 rohož 135/150cm. | ks | 1,00 | 5 373,00 | 5 373,00 |
| | | Přípočet nové čistící zóny požadované investorem. | | | | |
| CELKEM bez DPH | | | | | | 5 373,00 |

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Objekt : | | SO 05 - Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | | | | |
| 1 | NC | Dodávka + montáž čistící zóny ROBUST 139 rohož 95/150cm. | ks | 1,00 | 3 307,00 | 3 307,00 |
| | | Přípočet nové čistící zóny požadované investorem. | | | | |
| CELKEM bez DPH | | | | | | 3 307,00 |
| CELKEM SO 02 + SO 03 + SO 05 bez DPH | | | | | | 13 540,00 |

Změna zámečnických výrobků stavebního objektu 03 Veřejné WC

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| Objekt : | | SO03 Veřejné WC | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| 1 | 767995103F | Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí | kg | 39 | 156,20 | 6 091,80 |
| | | Výroba + montáž 1 ks žebříků do šachty v m.č. 1.02 obj. So 03. Povrchová úprava žárový zinek. Hmotnost 39 kg | | | | |
| | | Dovybavení šachet dle požadavku investora. 39 | | 39 | | |
| 2 | 13480809 | Válcovaný materiál - žárový zinek | kg | 41 | 65,10 | 2 691,23 |
| | | 39*1,06 | | | | |
| CELKEM bez DPH | | | | | | 8 783,03 |

Změna zdravotnických instalací

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Objekt : | | SO03 Veřejné WC | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| 6 | 724 17-4024 | D 32x5,4 V průběhu realizace díla vznesl zástupce investora požadavek na připojení WC a pisoárů na zdroj užitkové vody. | m | 40 | 436,15 | 17 446,80 |
| 7 | NC | D+M vodoměru včetně přípojovacích armatur V průběhu realizace díla vznesl zástupce investora požadavek na umístění vodoměru na rozvodu užitkové vody. | ks | 1 | 5 350,0 | 5 350,00 |
| CELKEM bez DPH | | | | | | 22 796,80 |

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Objekt : | | SO10.3 Areálový vodovod | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | mj | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| 1 | NC | D+M vodoměru včetně přípojovacích armatur V průběhu realizace díla vznesl zástupce investora požadavek na umístění vodoměru před 2 venkovní pítka. | ks | 2 | 5 350,0 | 10 700,00 |
| CELKEM bez DPH | | | | | | 10 700,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| CELKEM SO 02 + SO 03 + SO 10.3 bez DPH | | | | | | 33 496,80 |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|

Změna opěrné zidky

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| Objekt : | | SO 06 Opěrné zidky | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena /MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 13 | | Hloubené vykopávky | | | | |
| 1 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ zidka (3,6+0,6)*0,7*0,8 | m3 | 2,35 | 534,20 | 1 256,44 |
| 2 | 132201119R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 2,35 | 204,40 | 480,34 |
| 3 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 5%:(2,35)*0,05 | m3 | 0,12 | 153,20 | 18,00 |
| 4 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m tam i zpět 15%:(2,35)*0,15*2 | m3 | 0,71 | 104,80 | 73,88 |
| 5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m rýha 4,2*0,7*0,8 | m3 | 2,35 | 285,80 | 672,20 |
| Díl: 17 | | Konstrukce ze zemín | | | | |
| 6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku skládku:2,35 | m3 | 2,35 | 18,10 | 42,54 |
| 7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 2,35 | 455,70 | 1 070,90 |
| Díl: 27 | | Základy | | | | |
| 8 | 274326141RU1 | Zákl. pasy z betonu železového vodostaveb. C 30/37 XC4 odolnost proti korozi způsobené karbonací,XF1 základ zidka 0,7*4,0*0,8*1,2 | m3 | 2,69 | 4 636,90 | 12 463,99 |
| 9 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení základ zidka 4,2*0,2*2*2 | m2 | 3,36 | 781,20 | 2 624,83 |
| 10 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 3,36 | 260,40 | 874,94 |
| 11 | 274361821R00 | Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) základ zidky:4,6*0,8*8*2*1,1/1000 | t | 0,06 | 58 590,00 | 3 794,76 |
| Díl: 32 | | Zdi přehradní a opěrné | | | | |
| 12 | 327324128R00 | Zdi a valy z betonu želez. C30/37 XC4 ,XF1 zidka: 4,2*0,16*0,6 | m3 | 0,40 | 4 134,40 | 1 666,99 |
| 13 | 327351211R00 | Bednění zdi a valů H do 20 m - zřízení pohledové zidka: 4,2*0,6*2+0,16*0,6 | m2 | 5,14 | 1 171,80 | 6 018,36 |
| 14 | 327351221R00 | Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění pohledové | m2 | 5,14 | 390,60 | 2 006,12 |
| 15 | 327361007R00 | Výztuž zdi a valů z oceli 10 505 (R), D do 12 mm vyztužení 2x KARI 100/100/8 stěny zidky:4,6*0,6*8*2*1,2/1000 | t | 0,05 | 68 914,90 | 3 651,94 |
| Díl: 59 | | Dlažby a předlažby komunikací | | | | |
| 16 | 594111111T1 | Dlažba nebo předlažba z lomového kamene do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm chodník žul.dl. : V místě květináče: 3,5*0,55 | m2 | 1,93 | 976,50 | 1 879,76 |
| 17 | 58380155T1 | dlažba kamenná 25/10-40/6 1,93*1,01 | m2 | 1,95 | 2 343,60 | 4 568,38 |
| Díl: 56 | | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | | | | |
| 18 | 564831111R00 | Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 10 cm schody: 3,4*1 v místě květináče: 3,4*1 | m2 | 6,80 | 175,40 | 1 192,72 |
| 19 | 564861111R00 | Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 6,80 | 265,00 | 1 802,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------------|
| | | zprůměrovaná tloušťka | | | | |
| | | schodiště: 3,4*1 | | 3,40 | | |
| | | v místě květináče: 3,4*1 | | 3,40 | | |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 20 | 631315611R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 | m3 | 1,06 | 4 271,10 | 4 538,04 |
| | | podkladni | | | | |
| | | podklad schody:3,4*1*0,25*1,25 | | 1,06 | | |
| Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | | |
| 21 | 434121426R00 | Osazení želbet. stupňů | m | 3,40 | 761,40 | 2 588,76 |
| | | Schodiště: 3,4 | | 3,40 | | |
| 22 | 58380313T01 | Obrubník žulový žlutý 30/20cm, povrch tryskaný - rovný | m | 3,43 | 1 822,80 | 6 259,50 |
| | | Schodiště: 3,4*1,01 | | 3,43 | | |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 23 | 998151111R00 | Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m | t | 17,15 | 702,20 | 12 045,78 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | |
| 24 | 711132311R00 | Prov. izolace popovou fólií syisle, vč.uchyc.prvků | m2 | 2,52 | 259,20 | 653,18 |
| | | zídka 4,2*0,6 | | 2,52 | | |
| 25 | 28323117 | Fólie popová N8 tl. 0,6 mm š. 2000 mm | m2 | 3,02 | 45,60 | 137,89 |
| | | 4,2*0,6*1,20 | | 3,02 | | |
| 26 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 7,91 | 3,00 | 23,73 |
| CELKEM bez DPH | | | | | | 72 405,98 |

Změna pitného vodovodu

| Stavba : 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|
| Objekt : SO 11 Kanalizace | | | | | |
| P.č. | Název položky | MJ | množ. | cena/MJ | celkem (Kč) |
| 1 | Vodoměrná šachta - dno 1200x900, v. 500mm | ks | 1 | 4 714,00 | 4 714,00 |
| 2 | Nástavec na vodoměrnou šachtu 1200x900, v. 500mm | ks | 2,0 | 3 230,00 | 6 460,00 |
| 3 | Zákrytová deska | ks | 1,0 | 2 559,00 | 2 559,00 |
| 4 | Prstence na strop šachty (celkem cca 25cm) | kpl | 1,0 | 860,00 | 860,00 |
| 5 | Poklop B 125, vč.rámu | kpl | 1,0 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6 | Podsyp, obsyp kamenivo 0-32 | m3 | 3,5 | 860,00 | 3 010,00 |
| 7 | Odsyp zeminou se zhuštěním | m3 | 4,5 | 360,00 | 1 620,00 |
| CELKEM bez DPH | | | | | 22 723,00 |

měna klempířských výrobků

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| Objekt : | | SO 02 - Zázemí tržiště | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | |
| 1 | NC | Dodávka + montáž oplechování soklů r.š. do 600 PZ RAL 7016, atypické klempířské práce | m | 22,00 | 360,00 | 7 920,00 |
| | | Oplechování soklů. | | | | |
| CELKEM bez DPH | | | | | | 7 920,00 |

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Objekt : | | SO 03 - Veřejné WC | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | |
| 1 | NC | Dodávka a montáž oplechování soklů r.š. do 900 PZ RAL 7016, atypické klempířské práce | m | 14,00 | 360,00 | 5 040,00 |
| | | Oplechování soklů. | | | | |
| 3 | NC | Dodávka a montáž oplechování špalet dveří PZ RAL 7016, atypické klempířské práce | m | 12,50 | 260,00 | 3 250,00 |
| | | Oplechování špalet dveří. | | | | |
| 4 | NC | Dodávka a montáž oplechování prostoru mezi květináčem a fasádou r.š. do 150 PZ RAL 7016 RAL , atypické klempířské práce | m | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | Oplechování špalet dveří. | | | | |
| 5 | NC | Dodávka a montáž oplechování parapetu pod žaluziemi PZ RAL 7016, atypické klempířské práce | m | 1,60 | 510,00 | 816,00 |
| Díl: M24 | | Konstrukce vzduchotechnických zařízení | | | | |
| 7 | NC | Odvod a přívod vzduchu potrubí Dn 160, atyp. | m | 5,00 | 284,00 | 1 420,00 |
| | | Pro ohřivač TUV s TČ | | | | |
| 8 | NC | Izolace kaiflex 25 mm na potrubí, atyp. | m2 | 4,00 | 366,00 | 1 464,00 |
| | | Pro ohřivač TUV s TČ | | | | |
| 9 | NC | Al. žaluzie, atyp. | ks | 2,00 | 1 130,00 | 2 260,00 |
| | | Pro ohřivač TUV s TČ | | | | |
| CELKEM bez DPH | | | | | | 14 600,00 |

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany | | | | |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Objekt : | | SO 05 - Zastřešení zastávky MHD a novinového stánku | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | |
| 1 | NC | Dodávka a montáž oplechování soklů r.š. do 700 PZ RAL 7016, atypické klempířské práce. | m | 14,00 | 360,00 | 5 040,00 |
| | | Oplechování soklů. | | | | |
| 2 | NC | Oplechování čela otvoru ve stropě r.š. do 330 PZ RAL 7035,, atypické klempířské práce. | m | 3,00 | 689,00 | 2 067,00 |
| | | Olemování otvoru světlovodu | | | | |
| 3 | NC | Dodávka a montáž oplechování špalet dveří PZ RAL 7016, atypické klempířské práce. | m | 5,00 | 345,00 | 1 725,00 |
| | | Oplechování špalet dveří. | | | | |
| 4 | NC | Vanička pro uzávěr vody PZ ZN, atyp. | ks | 1,00 | 902,00 | 902,00 |
| 7 | NC | Dodávka a montáž zapechování VZT na střeše PZ RAL 7016, atypické klempířské práce | ks | 1,20 | 1 220,00 | 1 464,00 |
| CELKEM bez DPH | | | | | | 11 198,00 |
| CELKEM SO 02 + SO 03 + SO 05 bez DPH | | | | | | 33 718,00 |

Změna sprch ve stavebním objektu 03 Veřejné WC

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------------|
| Objekt : | | SO03 Veřejné WC | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| 1 | NC | S1 - dodávka ((vanička, zástěna, baterie, sprchová hlavice, 2 ks věšák, 1 ks police) Odpočet | SOUB | -2 | 13 378,05 | -26 756,10 |
| CELKEM SO 03 odpočet bez DPH | | | | | | -26 756 |

Změna zámečnických výrobků ve stavebním objektu 02 Zázemí

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| Objekt : | | SO 02 Zázemí tržiště | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 1 | 55340760 | Dveře kovové zámek vložkový 746576.1 70x197 P | kus | -3,00 | 3 658,60 | -10 975,80 |
| | | 8/Z:3 | | 3,00 | | |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | |
| 168 | 783222110R | Nátěr kov. kcí syntetický antikoroziční základový a finální email, barvu určí AD | m2 | -8,27 | 319,00 | -2 638,13 |
| | | dveře:0,70*1,97*2*3 | | 8,27 | | |
| CELKEM ODPOČTY | | | | | | -13 613,93 |

Změna slunečníků k malým stolům

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| Objekt : | | SO 09 Mobiliiář a zastřešení prodejních míst | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | Mj. | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| 5 | | Slunečník k malému stolu | ks | -8 | 4 500,00 | -36 000,00 |
| CELKEM bez DPH | | | | | | -36 000,00 |

Změna rohože a čistící zóny

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|----|---------------|-----------|-------------------|
| Objekt : | | SO 03 - Veřejné WC | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | | | | |
| 1 | 776971118R00 | Rohož textilní Hardwell tl. 18 mm 1,50*2,38 | m2 | -3,57 3,57 | 15 624,00 | -55 777,68 |
| 2 | 776976101R00 | Rám pro zapuštění z Al profilů L (1,50+2,38)*2 | m | -7,76 7,76 | 611,90 | -4 748,34 |
| 3 | 776976365R00 | Náběhový rám Al široký šířky 65 mm 2*2,38 | m | -4,76 4,76 | 683,60 | -3 253,94 |
| CELKEM bez DPH | | | | | | -63 779,96 |

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------|-------------------|
| Objekt : | | SO 05 - Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | | | | |
| 1 | 776976101R00 | Rám pro zapuštění z Al profilů L čistící zóna (1,20+0,75)*2 | m | -3,90 3,90 | 610,60 | -2 381,34 |
| 2 | 27251200 | Čistící zóna s podložkou tl. 17 mm 17mm 1,20*0,75 | m2 | -0,90 0,90 | 2 102,70 | -1 892,43 |
| CELKEM bez DPH | | | | | | -4 273,77 |
| CELKEM SO 03 + SO 05 bez DPH | | | | | | -68 053,73 |

Změna mobiliáře

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| Objekt : | | SO 09 Mobiliář a zastřešení prodejních míst | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| 1 | | květináč C - rozměr 700/3600 mm | | -1,00 | 26 000,00 | -26 000,00 |
| CELKEM bez DPH | | | | | | -26 000,00 |

| Změna dočasné zastávky MHD a stánku | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|--------------------|
| | Stavba: | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
| | Objekt: | SO 01. Příprava území | | | | |
| 28 | 380000008T00 | Dodávka a montáž buňky / nájem/- zastávka 6200-4595/3000 | kpl | -1,00 | 96 348,00 | -96 348,00 |
| 36 | 894812119T00 | Šachta 300/400/1050 monolit se zatřením pro odpad pro mobilní buňky | ks | -2,00 | 10 051,40 | -20 102,80 |
| 37 | 894812120T00 | Šachta 150/350/1050 monolit se zatřením pro EL pro mobilní buňky | ks | -4,00 | 9 114,00 | -36 456,00 |
| 56 | 762521108RT3 | Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny včetně dodávky řeziva, fošny tl. 50 mm průchod ke stávajícím buňkám -9,50*1,00*1,10 | m2 | -10,45 | 558,00 | -5 831,10 |
| 57 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah -9,50*1,00*0,05 | m3 | -0,48 | 51,90 | -24,65 |
| 58 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | -58,56 | 6,90 | -404,05 |
| | | CELKEM bez DPH | | | | -159 166,60 |

| Změna odvodu vody ze střechy stavebního objektu 04 Zastřešení | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------------------|
| | Stavba: | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
| | Objekt: | SO 04 Zastřešení | | | | |
| 44 | 720000000T00 | Zdravotní technika - přenos viz příloha | kompl | -1,00 | 29 270,50 | -29 270,50 |
| | | | | | | |
| | | <i>Celkem bez DPH</i> | | | | -29 270,50 |

Změna odvodu vody ze střechy stavebního objektu 04 Zastřešení

| | | |
|----------|----------------------------------------------------|--|
| Stavba : | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | |
| Objekt : | SO 04 Zastřešení | |

| CR | CIS. POLOŽK ZKRACENY TEXT DODAVKY - MONTAZE | MJ | POCET | J.CENA | DODAVKA |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----------|
| ZDRAVOTNI INSTALACE | | | | | |
| VC 800-721 | | | | | |
| VC 800-721 | 721 - KANALIZACE | | | | |
| | TROUBY A TVAROVKY Z PLASTOVÝCH TRUB | | | | |
| | KG systém SVDONÉ | | | | |
| 1 | 721 17-3401 Dxt 100x3,0 | M | -6 | 332,01 | -1 992,1 |
| 2 | 721 17-3403 Dxt 160x3,6 | M | -20 | 453,10 | -9 061,9 |
| | VYHŘÍVANÝ STŘEŠNÍ VŤOK PRO PLOCHOU STŘECHU Z POLYPROPYLENU (PP), | | | | |
| | EL.OHŘEV SAMOREGULAČNÍ, SVISLÝ ODTOK | | | | |
| 3 | 721 24-2115 D 110 | KS | -2 | 2137,88 | -4275,8 |
| | MEZISOUČET | | | | -4275,8 |
| | | | | | -11 054,0 |
| 4 | ŘEDB.CENA MONTÁŽ KANALIZAČNÍCH PRVKŮ PLASTOVÝCH A LITINOVÝCH | % | -28 | 42,76 | -1 197,2 |
| | ZKOUSKA TESNOSTI KANALIZACE V OBJEKTECH | | | | |
| | PODLE CSN 73 6760 - VODOU | | | | |
| 5 | 721 29-0111 DO DN 125 | M | -8 | 26,04 | -156,2 |
| 6 | 721 29-0112 DN 150 NEBO DN 200 | M | -20 | 35,15 | -703,1 |
| | OPRAVY PLASTOVÉHO POTRUBÍ | | | | |
| 7 | 721 17-0958 VSAZENÍ ODBOČKY DO POTRUBÍ DN 200 | KS | -2 | 1979,04 | -3 958,1 |
| | MEZISOUČET | | | | -4275,8 |
| | | | | | -17 068,6 |
| | PRESUN HMOT PRO VNITRNI KANALIZACE (721) V OBJEKTECH V. | | | | |
| 8 | 998 72-1202 PRES 6 DO 12 M | % | -1,77 | 170,69 | -302,1 |
| 9 | 998 72-1293 PRIPLATEK ZA ZVETSENY PRESUN DO 500 M | % | -1,95 | 170,69 | -332,8 |
| | MEZISOUČET | | | | -4275,8 |
| | | | | | -17 703,5 |
| | MEZISOUČET D+M | | | | -21 979,3 |
| ZI 1.1 | 721 - KANALIZACE CELKEM | | | | -21 979,3 |
| HS | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY HLAVA II/III | | | | |
| 1 | STAVEBNI PRACE | HOC | -20 | 364,56 | -7 291,2 |
| HS | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY HLAVA II/III CELKEM | | | | -7 291,2 |
| | | | | | -29 270,5 |

| Změna záchytných systémů | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| | | | | | | |
| | Stavba: | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
| | Objekt: | SO 04 Zastřešení | | | | |
| 53 | 767110292T00 | Záchytný systém na střeše- celotělový postroj | ks | -1,00 | 2 473,80 | -2 473,80 |
| | | | | | | |
| | | <i>Celkem bez DPH</i> | | | | -2 473,80 |
| | | | | | | |
| | Stavba: | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
| | | SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek | | | | |
| 140 | 767110292T00 | Záchytný systém na střeše- celotělový postroj | ks | -1,00 | 2 473,80 | -2 473,80 |
| | | | | | | |
| | | <i>Celkem bez DPH</i> | | | | -2 473,80 |
| | | <i>Celkem SO 04 + 05 bez DPH</i> | | | | -4 947,60 |

změna zastávkových obrubníků

| | | | | | | |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------------|
| | | | | | | |
| | Stavba: | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
| | Objekt: | SO 07 Komunikace , zpevněné plochy | | | | |
| 78 | 59217120R | obrubník silniční bezbariérový, přechodový levý; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; výškový rozsah h = 250 až 310 mm | kus | - 1,01 | 2 213,40 | - 2 235,53 |
| 79 | 59217121R | obrubník silniční bezbariérový, přechodový levý; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; výškový rozsah h = 250 až 310 mm | kus | - 1,01 | 2 213,40 | - 2 235,53 |
| 80 | 59217123R | obrubník silniční přímý, bezbariérový; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; h = 330,0 mm | kus | - 38,38 | 2 213,40 | - 84 950,29 |
| 81 | 59217125R | obrubník silniční bezbariérový, náběhový pravý; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; výškový rozsah h = 310 až 330 mm | kus | - 1,01 | 2 213,40 | - 2 235,53 |
| 82 | 59217126R | obrubník silniční bezbariérový, náběhový levý; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; výškový rozsah h = 310 až 330 mm | kus | - 1,01 | 2 213,40 | - 2 235,53 |
| 69 | 917882111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku zastávkového, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | - 42,00 | 1 302,00 | - 54 684,00 |
| | | | | | | |
| | | Celkem bez DPH | | | | - 148 576,43 |


Změna veřejného osvětlení

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-------------------|--------|------------------|-----------|-------------------|
| SO 15 Veřejné osvětlení | | | | | | | | |
| STOŽÁRY, VÝLOŽNÍKY | | | | | | | | |
| <i>Tř. Tomáše Bati:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ulice Soudní:</i> | | | | | | | | |
| Ulice Soudní: ocelový osvětlovací stožár, kuželový, vetknutý, žárově zinkovaný + práškový lak - barvu upřesní architekt před objednáním, celková délka 6300mm, výška nad terénem 5300mm. Dle detailu v projektové dokumentaci. | ks | -1,00 | 15 800,00 | -15 800,00 | 300,00 | -300,00 | 16 100,00 | -16 100,00 |
| SVÍTLIDLA PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ | | | | | | | | |
| Svítlidlo uliční, provedení na vrchol stožáru, zdroj LED 6400lm, 3000K - standard BEGA 99721 K3 | ks | -2,00 | 32 000,00 | -64 000,00 | | 0,00 | 32 000,00 | -64 000,00 |
| Montáž svítidel se zapojením vodičů, průmyslových nebo venkovních | | | | | | | | |
| na sloup a výložník | ks | -2,00 | 50,00 | -100,00 | 380,00 | -720,00 | 410,00 | -820,00 |
| STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE | | | | | | | | |
| max 3x5x16Cu, 2 jistěné vývody | ks | -1,00 | 855,00 | -855,00 | 144,00 | -144,00 | 999,00 | -999,00 |
| Montáž elektovýzbroje stožárů | | | | | | | | |
| 2 okruhy | ks | -1,00 | 12,00 | -12,00 | 328,00 | -328,00 | 340,00 | -340,00 |
| Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních | | | | | | | | |
| do 12 m | ks | -1,00 | 80,00 | -80,00 | 820,00 | -820,00 | 900,00 | -900,00 |
| Montážní materiál a práce - celkem | | | | -80 847,00 | | -2 311,99 | | -83 158,99 |

Změna dlážděné komunikace u jírovce u stavebního objektu 02 Zázemí tržiště

| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|--|
| Objekt : | | SO 07 Komunikace | | | | |
| P.č. | Název položky | MJ | množ. | cena/MJ | celkem (Kč) | |
| 30 | 564861111R Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrtí frakce 0-63 mm | m2 | -15,50 | 253,90 | -3 935,45 | |
| 38 | 591111111R Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva téženého tloušťky 50 mm | m2 | -7,75 | 651,00 | -5 045,25 | |
| 47 | 58380155T0 kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); rozměr 14x14cm, tl. 12 cm a 17x14cm, tl. 12 cm, žlutá | m2 | -7,83 | 3 255,00 | -25 478,51 | |
| CELKEM bez DPH | | | | | -34 459,21 | |

Změna mobiliáře ve stavebním objektu 02 Zázemí tržiště



| Stavba : | | 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------------|
| Objekt : | | SO 02 Zázemí tržiště | | | | |
| P.č. | | Název položky | Mj | množ. | cena/MJ | celkem (Kč) |
| 184 | 792110004 | Skříň na rozvaděč LTD tl. 18mm, bílé+kování blum, 1650/600/2500mm | m2 | -14,00 | 8 510,00 | -91 140,00 |
| CELKEM bez DPH | | | | | | -91 140,0 |