

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2022/00279

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ULICI NA VINICI, PODĚBRADY

Číslo smlouvy: 2022/00279

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

72010170100

00239640

CZ00239640

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

CE-DA servis s.r.o.

se sídlem:

Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

06184502

CZ06184502

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců a Přílohy č. 1 základní Smlouvy o dílo č. 2022/00279 ze dne 2. 6. 2022 a uznávají tento Dodatek č. 3.

I.

Předmět Dodatku č. 3

Předmět díla uvedený v článku II. Předmět díla smlouvy o dílo č. 2022/00279 se mění o práce uvedené v soupisu prací č. 1 (Příloha č. 1).

II.

Cena díla

Cena díla uvedená v článku V. Cena díla, odst. 2., se snižuje o částku 11.685,93 Kč bez DPH na celkovou cenu díla ve výši 4.622.586,10 Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/00279 ze dne 2. 6. 2022 zůstávají beze změn. Příloha č. 1. na něž se Dodatek č. 3 odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č. 3.

Doložka

Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2022/00279 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 746/2022 ze dne 23. 11. 2022.

V Poděbradech dne.....*29. 11. 2022*

Ve Velkém Oseku dne:.....*23. 11. 2022*



REKAPITULACE STAVBY

Kód: MUPODEBRADY
Stavba: Oprava místní komunikace v ul. Na Vinici, Poděbady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2.11.2022
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-11 685,73
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-11 685,73	-2 454,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-14 139,73
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MUPODEBRADY

Stavba: Oprava místní komunikace v ul. Na Vinici, Poděbady

Místo: Datum: 02.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-11 685,73	-14 139,73
1	komunikace a zpevněné plochy - vícepráce č.2	323 785,50	391 780,46
2	komunikace a zpevněné plochy - neprovedené práce č.2	-335 471,23	-405 920,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace v ul. Na Vinici, Poděbady

Objekt:

1 - komunikace a zpevněné plochy - vícepráce č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.11.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

323 785,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	323 785,50	21,00%	67 994,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

391 780,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace v ul. Na Vinici, Poděbady

Objekt:

1 - komunikace a zpevněné plochy - vícepráce č.2

Místo:

Datum: 02.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

323 785,50

HSV - Práce a dodávky HSV

323 785,50

1 - Zemní práce

98 515,94

4 - Vodorovné konstrukce

1 237,60

8 - Trubní vedení

81 921,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

68 985,95

997 - Přesun sutě

73 125,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace v ul. Na Vinici, Poděbady

Objekt:

1 - komunikace a zpevněné plochy - vícepráce č.2

Místo:

Datum: 02.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

323 785,50

D HSV Práce a dodávky HSV 323 785,50

D 1 Zemní práce 98 515,94

1	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	225,000	198,00	44 550,00
			vV 150*1,5		225,000		
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	10,000	113,00	1 130,00
43	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	12,000	364,00	4 368,00
44	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	24,000	400,00	9 600,00
3	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	10,400	365,00	3 796,00
			vV "kanalizace - napojení UV" 5*1*0,8		4,000		
			vV "kanalizace - oprava přípojek" 8*1*0,8		6,400		
			vV Součet		10,400		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,720	344,00	1 967,68
			vV 4,68+1,04		5,720		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,600	27,00	772,20
			vV 5*5,72		28,600		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,296	299,00	3 078,50
			vV 5,72*1,8		10,296		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,720	22,80	130,42
			vV 5,72		5,720		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	4,680	211,00	987,48
			vV "kanalizace" 13*0,45*0,8		4,680		
9	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	9,220	283,00	2 609,26
			vV "kanalizace" 4,68*1,97		9,220		
10	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	96,000	19,80	1 900,80
			vV 96		96,000		
11	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	96,000	84,50	8 112,00
			vV 96		96,000		
12	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	34,560	360,00	12 441,60
			vV 96*0,2*1,8		34,560		
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	96,000	22,00	2 112,00
			vV 96		96,000		
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,400	150,00	960,00
			vV 96/15		6,400		
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 237,60
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,040	1 190,00	1 237,60
			vV "kanalizace" 13*0,1*0,8		1,040		
	D	8	Trubní vedení				81 921,00
16	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	13,000	152,00	1 976,00
			vV 8+5		13,000		
17	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	13,000	285,00	3 705,00
			vV 13		13,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	12,000	249,00	2 988,00
	VV		12		12,000		
19	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	12,000	124,00	1 488,00
	VV		12		12,000		
20	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	2 850,00	2 850,00
21	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	668,00	668,00
22	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	376,00	376,00
23	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC. betonová 450x350x50mm	kus	1,000	997,00	997,00
24	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	1,000	583,00	583,00
25	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 410,00	1 410,00
26	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm D400	kus	1,000	7 440,00	7 440,00
27	K	899901991	Napojení na stávající kanalizaci	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
28	K	899901992	Bourání stávající uliční vpusti vč. likvidace	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
29	K	899901993	Oprava stávajících RŠ na stávající kanalizaci	kus	2,000	4 880,00	9 760,00
30	K	899901994	Zabezpečení a ochrana nemovitostí před dešťovou vodou - provizorní napojení dešťových svodů DN125 svedených do trasy komunikace	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00
31	K	899901995	Vybrušování obrubníků v místech žlabovek	hod	16,000	420,00	6 720,00
32	K	899901996	Ochrana kabelu V.O. betonovými chráničkami - žlab + deska	m	8,000	530,00	4 240,00
	VV		1*8 'Přepočtené koeficientem množství		8,000		
45	K	899901997	Úprava stávajících UV - oprava uličních vpustí, šalování a betonování	kus	3,000	3 890,00	11 670,00
	VV		1*3 'Přepočtené koeficientem množství		3,000		
46	K	99921	DIO - prodloužení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				68 985,95
33	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	308,00	3 080,00
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,425	3 270,00	4 659,75
	VV		"OP3" 10*0,055		0,550		
	VV		"žlabovka" 25*0,035		0,875		
	VV		Součet		1,425		
35	K	919732211	Styčná spára za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním - středová	m	150,000	110,00	16 500,00
36	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	25,000	213,00	5 325,00
37	M	59227724	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm	kus	91,800	119,00	10 924,20
	VV		90		90,000		
	VV		90*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		91,800		
38	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	10,000	41,30	413,00
39	K	990951101	Izolace proti zemní vlhkosti š. 0,75 m - nopová fólie	m	236,000	119,00	28 084,00
D	997		Přesun sutě				73 125,01
40	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	140,625	70,00	9 843,75
	VV		140,625		140,625		
41	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 968,750	12,50	24 609,38
	VV		"skládka" 140,625*14		1 968,750		
42	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	140,625	275,00	38 671,88
	VV		140,625		140,625		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace v ul. Na Vinici, Poďěbady

Objekt:

2 - komunikace a zpevněné plochy - neprovedené práce č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.11.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-335 471,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-335 471,23	21,00%	-70 448,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-405 920,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace v ul. Na Vinici, Poděbady

Objekt:

2 - komunikace a zpevněné plochy - neprovedené práce č.2

Místo:

Datum: 02.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-335 471,23

HSV - Práce a dodávky HSV

-335 471,23

1 - Zemní práce

-39 617,00

5 - Komunikace pozemní

-232 033,02

997 - Přesun sutě

-63 821,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace v ul. Na Vinici, Poděbady

Objekt:

2 - komunikace a zpevněné plochy - neprovedené práce č.2

Místo:

Datum: 02.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-335 471,23
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-335 471,23
D	1		Zemní práce				-39 617,00
3	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	-23,000	39,00	-897,00
	vv		"nové sjezdy" -23		-23,000		
4	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-177,000	80,00	-14 160,00
	vv		-23-154		-177,000		
6	K	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-154,000	125,00	-19 250,00
	vv		-154		-154,000		
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-177,000	30,00	-5 310,00
	vv		-23-154		-177,000		
D	5		Komunikace pozemní				-232 033,02
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-23,000	148,00	-3 404,00
	vv		"nové sjezdy" -23		-23,000		
49	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-154,000	197,00	-30 338,00
	vv		"nové kce komunikace" -154		-154,000		
12	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-23,000	203,00	-4 669,00
	vv		"nové sjezdy" -23		-23,000		
13	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-154,000	420,00	-64 680,00
	vv		-154		-154,000		
15	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	-154,000	370,00	-56 980,00
	vv		-154		-154,000		
16	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-154,000	32,00	-4 928,00
	vv		-154		-154,000		
17	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-154,000	22,00	-3 388,00
	vv		-154		-154,000		
18	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-154,000	327,00	-50 358,00
	vv		-154		-154,000		
21	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	-23,000	285,00	-6 555,00
	vv		-23		-23,000		
22	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-23,460	287,00	-6 733,02
	vv		-23		-23,000		
	vv		-23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-23,460		
D	997		Přesun sutě				-63 821,21
36	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	-102,660	50,00	-5 133,00
	vv		"drcené kamenivo" -102,66		-102,660		
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	-1 437,240	10,00	-14 372,40
	vv		"skládka" -102,66*14		-1 437,240		
38	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-42,205	70,00	-2 954,35
	vv		-6,785-35,42		-42,205		
39	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-590,870	12,50	-7 385,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"skládka" -42,205*14		-590,870		
40	K	997221562	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 2 km - sběrný dvůr investora	t	-35,420	95,00	-3 364,90
			-35,42		-35,420		
41	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-6,785	275,00	-1 865,88
			-6,785		-6,785		
42	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-102,660	280,00	-28 744,80
			-102,66		-102,660		