




## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo


číslo smlouvy objednatele: S/0076/2022/OFSM/Muž  
číslo smlouvy zhotovitele: 2022/TRE/009,  
kterou spolu podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a  
zákona o veřejných zakázkách uzavřely smluvní strany:

se sídlem: **Statutární město Ostrava,  
Prokešovo nám. 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava**  
IČ: **00845451**  
DIČ: **CZ00845451**  
**městský obvod Svinov  
Bílavecká 69/48, 721 00, Ostrava – Svinov**  
zastoupený: **Ing. Radimem Smetanou, starostou městského obvodu Svinov**  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
(dále jako objednatel, nebo odběratel)

zástupci objednatele:  
- ve věcech smluvních: **Ing. Radim Smetana, starosta**  
- ve věcech technických: **Ing. Tomáš Mužík,** 

a  
společnost: **TRE BAU s.r.o.**  
se sídlem: **U Sportoviště 1165/8, Poruba, 708 00 Ostrava**  
za kterou jedná: **Bc. Klára Brkić, jednatelka**

IČ: **29390150**  
DIČ: **CZ29390150**  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
(dále jako zhotovitel, nebo dodavatel)

zástupce zhotovitele  
- ve věcech smluvních a technických:   
- ve věcech technických:  
- stavbyvedoucí:

### I. Úvodní ustanovení

1. Dne 16. 05. 2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: S/0076/2022/OFSM/Muž, číslo smlouvy zhotovitele 2022/TRE/009 (dále jen „smlouva o dílo“), na realizaci stavby „**Rekonstrukce správní budovy a márnice, výměna žumpy, doplnění jímky a vsaku dešťových vod**“. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

### II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. V smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu stavby, a prodloužení doby plnění sjednané v čl. IV smlouvy o dílo, z důvodu provedení dodatečných prací.

2. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkových rozpočtech a změnovém listu č. 1 a 2, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 2 smlouvy o dílo ve výši 4 539 250,23 Kč bez DPH navyšuje o částku 287 381,80 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	4 539 250,23 Kč
Vícepráce bez DPH	287 381,80 Kč
<u>Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH</u>	<u>4 826 632,03 Kč</u>
Výše DPH	1 013 592,73 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>5 840 224,76 Kč</b>

4. Z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací a dodržení technologických postupů se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace do 30. 04. 2023. V návaznosti na to se text článku IV. v odst. 1 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje novým textem: „Stavba bude zahájena do 10 dnů od podpisu této smlouvy a ukončena a předána nejpozději dne 30. 04. 2023.“

5. Z důvodu skutečnosti, že dodatečné stavební práce nebyly v původních zadávacích podmínkách, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude vícepráce fakturovat po jejich provedení zhotovitelem a převzetí objednatel, kdy termín úhrady se stanovuje do 14 dnů od doručení faktury objednateli.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy, každý s platností originálu. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

### IV. Doložka

platnosti právního úkonu podle §41 zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích)

O uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov usnesením č. 0057/RMOB-M-Svi/2226/1 ze dne 29. 11. 2022.

**Příloha:** Změnový list č. 1 a 2 a položkové rozpočty víceprací

V Ostravě-Svinově, dne ..... 30. 11. 2022 .....

v Ostravě ..... dne: ..... 30. 11. 2022 .....

TRE BAU s.r.o.  
U Sportoviště 1165/8  
708 00 Ostrava - Poruba  
IČ: 29390150, DIČ: CZ29390150

za objednatele  
Ing. Radim Smetana  
starosta

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

### Stavba: Rekonstrukce márnice a správní budovy

Realizace dle smlouvy o dílo ze dne 16. 5. 2022,  
č. smlouvy objednatele S/0076/2022/OFSM/Muž a č. smlouvy zhotovitele: 2022/Tre/009

Zhotovitel: TRE BAU s.r.o., IČO 29390150

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov, IČO 00845451

#### Předmět změny:

**Objekt:** SO 02 – Márnice a rampa

Změna č. 1: V rozpočtu stavby (v zadání) u položky dveře plastové vchodové (1420x2200), vč. zárubně je uvedeno chybně 0,5 ks. Soupisem VCP je tato chyba opravena přičtením 0,5 ks tak, aby součet činil správně 1 ks dveří vč. zárubně.

Změna č. 2: V objektu SO 02 Márnice po odkrytí podlahových konstrukcí a oklepání vnitřních omítek bylo zjištěno značné vzlinání vlhkosti do cihelného zdiva, které je příčinou nedostatečné izolace zdiva proti zemní vlhkosti. Je navrženo provedení podřezání zdiva po jeho obvodu, následné vložení izolace pod obvodovými zdmi vč. celoplošné izolace proti zemní vlhkosti a další práce s tím spojené.

#### Změna byla vyvolána:

Jedná se o práce, které nejsou předmětem rozpočtu stavby, tj. o dodatečné práce tzv. vícepráce, které je potřebné provést, aby se zamezilo postupnému vzlinání zemní vlhkosti do stěn a degradaci cihelného zdiva. Tyto práce představují prodloužení termínu stavby o 30 kalendářních dnů

#### Náklady na provedení změny:

ZL má vliv na cenu: ANO / NE

Změna č. 1: vnější dveře márnice	10 027,28 Kč bez DPH
Změna č. 2. podřezání cihelného zdiva a dodatečná izolace	128 812,82 Kč bez DPH
<b>Celkem</b>	<b>138 840,10 Kč bez DPH</b>

Přílohou jsou soupisy VCP obou změn.

#### Plánovaný termín dokončení realizace změny:

Změna má vliv na termín dokončení díla. Prodloužení o 30 kalendářních dnů.

#### Odsouhlasení a předání:

organizace	Jméno	datum	podpis
Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov, zástupce ve věcech technických		28.11.2022	
TRE BAU s.r.o., jednatel		28.11.2022	
Technický dozor stavebníka		28.11.2022	



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt

Průmyslový podnik - stavba výrobního objektu

Práci

**ZL č.1 - SO 02 - Márnice a rampa - změna č. 1 - dveře vnější**

Datum

Práce

23.11.2022

Objednatel

Stavbař

Objednatel

TRE BAU s.r.o.

Stavbař

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**10 027,28**

PSV - Práce a dodávky PSV

10 027,28

766 - Konstrukce truhlářské

10 027,28

## SOUPIS PRACÍ

Objekt: *Práce a dodávky PSV*  
Práce: *Práce a dodávky PSV*

### ZL č.1 - SO 02 - Márnice a rampa - změna č. 1 - dveře vnější

Termín: 23.11.2022

Objekt: *Práce a dodávky PSV*  
Práce: *Práce a dodávky PSV*  
Zhotovitel: TRE BAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 027,28</b>
o	PSV		Práce a dodávky PSV				10 027,28
d	766		Konstrukce truhlářské				10 027,28
1	M	00002	<i>dveře plastové vchodové 1420x2200, vč zárubně</i>	<i>kus</i>	<i>0,500</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
2	K	9987661C2	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	<i>t</i>	<i>0,020</i>	<i>1 364,00</i>	<i>27,28</i>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZLĚ.1 - SO 02 - Márnice a rampa - změna č. 2 podřezání zdiva a izolace		23.11.2022
TRE BAU s.r.o.		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>128 812,82</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		52 198,17
1 - Zemní práce		23 805,93
2 - Zakládání		2 504,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		11 096,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 634,20
997 - Přesun sutě		5 395,45
998 - Přesun hmot		6 266,01
PSV - Práce a dodávky PSV		74 109,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		74 109,83



# SOUPIS PRACÍ

ZLč.1 - SO 02 - Márnice a rampa - změna č. 2 podřezání zdiva a izolace

23.11.2022

TRE BAU s.r.o

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>128 812,82</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>52 198,17</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>23 805,93</b>
1	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	3,000	1 243,00	3 729,00
2	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	4,320	1 914,00	8 268,48
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,320	139,70	603,50
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,320	297,85	1 286,71
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,320	387,20	1 672,70
6	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,320	251,90	1 088,21
7	K	171111103	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	4,320	264,79	1 143,89
8	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	9,504	510,00	4 847,04
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,776	150,00	1 166,40
D	2		<b>Zakládání</b>				<b>2 504,82</b>
10	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1,2 š přes 2,5 m	m2	18,000	61,27	1 102,86
11	M	69311058	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	21,321	43,56	928,74
12	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	6,000	78,87	473,22
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>11 096,58</b>
13	K	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	6,000	335,50	2 013,00
14	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6,000	83,93	503,58
15	K	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	3,750	2 288,00	8 580,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 634,20
16	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	5,000	328,90	1 644,50
					5,000		
17	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	5,000	584,10	2 920,50
18	K	935112911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu	m2	15,000	41,14	617,10
					15,000		
19	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	5,000	90,42	452,10
	D	997	Přesun sutě				5 395,45
20	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,725	858,00	2 338,05
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,725	356,40	971,19
22	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	24,525	15,62	383,08
					24,525		
			Součet		24,525		
23	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,725	625,00	1 703,13
	D	998	Přesun hmot				6 266,01
24	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	18,443	339,75	6 266,01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				74 109,83
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				74 109,83
25	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	6,000	27,39	164,34
					6,000		
26	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	51 800,00	103,60
					0,002		
			Součet		0,002		
27	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	6,000	147,40	884,40
28	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	7,200	253,00	1 821,60
					7,200		
29	K	711161212	Otlučení omítek v rovině řezu	m	24,500	90,00	2 205,00
30	K	711161383	Dodatečná izolace zdiva podřezáním strojní pilou, vložení folie tl. 2 mm	m2	12,375	3 950,00	48 881,25
31	K	711161212	Vložení propojovacího asfaltového pásu PYE G 200	m	22,500	325,00	7 312,50
32	K	711161212	Montáž demontaž pracovní plošiny pro pojezd pily	m	22,500	225,00	5 062,50
33	K	711161383	Zhotovení svislého propoje v cihelném zdivu, tl.45 cm, výška propoje do 20 cm	ks	2,000	2 980,00	5 960,00
34	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	6,000	137,50	825,00
35	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	6,000	135,30	811,80
36	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,058	1 342,00	77,84

## ZMĚNOVÝ LIST č. 2

### Stavba: Rekonstrukce márnice a správní budovy

Realizace dle smlouvy o dílo ze dne 16. 5. 2022,  
č. smlouvy objednatele S/0076/2022/OFSM/Muž a č. smlouvy zhotovitele: 2022/Tre/009

Zhotovitel: TRE BAU s.r.o., IČO 29390150

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov, IČO 00845451

#### Předmět změny:

**Objekt:** SO 03 – Splašková kanalizace

Změna č. 3: Součástí splaškové kanalizace je dodávka a montáž plastové podzemní jímky (žumpy). Osazení jímky pod terénem, tak jak je navrženo v projektové dokumentaci, vyžaduje kompletní obetonování jímky z hlediska únosnosti. Obetonování stěn jímky není předmětem díla, ani součástí výkazu výměr.

**Objekt:** SO 04 – Dešťová kanalizace

Změna č. 4: Součástí dešťové kanalizace je dodávka a montáž plastové podzemní jímky. Osazení jímky pod terénem, tak jak je navrženo v projektové dokumentaci, vyžaduje kompletní obetonování jímky z hlediska únosnosti. Obetonování stěn jímky není předmětem díla, ani součástí výkazu výměr.

#### Změna byla vyvolána:

Požadavek výrobce jímek a technologického předpisu montáže plastové jímky nad rámec smlouvy o dílo a rozpočtu, který je její nedílnou součástí.

#### Náklady na provedení změny:

ZL má vliv na cenu: **ANO / NE**

Změna č. 3: obetonování žumpy 99 897,75 Kč bez DPH

Změna č. 4. obetonování jímky na dešťovou vodu 48 643,95 Kč bez DPH

**Celkem 148 541,70 Kč bez DPH**

Přílohou jsou soupisy VCP obou změn.

#### Plánovaný termín dokončení realizace změny:

Změna má vliv na termín dokončení díla. Prodloužení o 15 kalendářních dnů.

#### Odsouhlasení a předání:

organizace	jméno	datum	podpis Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov, zástupce ve věcech technických		18. 11. 2022	
TRE BAU s.r.o., jednatel		28. 11. 2022	
Technický dozor stavebníka		18. 11. 2022	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: **ZL 2 - SO 03 - Splašková kanalizace - VCP**

Termín vyhotovení:	23.11.2022
Objednatel:	TRE BAU s.r.o.
Projektant:	
Zpracovatel:	
Zhotovitel:	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>99 897,75</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK 120 876,28</b>

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

TRE BAU s.r.o. <sup>-2</sup>  
U Sportoviště 1165/8  
708 00 Ostrava - Poruba  
IČ 29390150 DIČ CZ29390150

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stránka

Bau-Ing. s.r.o. - Projektová kancelář, s.r.o.

Objekt

**ZL 2 - SO 03 - Splašková kanalizace - VCP**

Datum

23.11.2022

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

TRE BAU s.r.o.

Zobrazit

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>99 897,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	99 897,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	86 172,50
998 - Přesun hmot	13 725,25

# SOUPIS PRACÍ

Objekt

Objekt - popis

Objekt

**ZL 2 - SO 03 - Splašková kanalizace - VCP**

Objekt

Datum: 23.11.2022

Objekt

Objekt

Objekt - popis: TRE BAU s.r.o.

Objekt - popis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>99 897,75</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				99 897,75
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				86 172,50
1	K	380321552	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 20/25 tl přes 150 do 300 mm 18,39*0,2	m3	3,678	4 664,00	17 154,19
2	K	380356241	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených zřízení (3,5*0,2 0,2)*PP1,5	m2	18,390	2 024,00	37 221,36
3	K	380356242	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odstranění	m2	18,390	360,80	6 635,11
4	K	311362021	Výztuž zdi nosných ze svařovaných sítí typu Kari 18,39*0,016*1,2	t	0,353	71 280,00	25 161,84
D		998	Přesun hmot				13 725,25
5	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	10,850	1 265,00	13 725,25







# SOUPIS PRACÍ

01.11.2022

01.11.2022 10:00:00

01.11.2022

ZL 2 - SO 04 - Dešťová kanalizace - VCP

Objekt

23.11.2022

Investor

01.11.2022

Projektant

TRE BAU s.r.o.

01.11.2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>48 643,95</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 643,95
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				41 962,22
1	K	380321552	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 20/25 tl přes 150 do 300 mm 8,954*0,2	m3	1,790	4 664,00	8 348,56
					1,790		
2	K	380356241	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených zřízení (1,5*0,2+0,2)*P*1,5	m2	8,954	2 024,00	18 122,90
					8,954		
3	K	380356242	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odstranění	m2	8,954	360,80	3 230,60
4	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari 8,954*0,016*1,2 Součet	t	0,172	71 280,00	12 260,16
					0,172		
					0,172		
D	998		Přesun hmot				6 681,73
5	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,282	1 265,00	6 681,73

