

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12.09.2022

Článek 1
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lena Mlejnková, starostka
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Martin Boreš, odbor rozvoje a správy majetku
Tel : 481 629 223, [REDAKCE]
E-mail : bores@mu.semily.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : COLAS CZ, a.s.
Sídlo : Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupený : [REDAKCE], na základě plné moci
IČ : 261 77 005
DIČ : CZ26177005
Bankovní spojení : [REDAKCE]

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu, OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: [REDAKCE]

Tel : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek 2 Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 12.09.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Opravy komunikací 2022“, jehož investorem je Objednatel (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu více a méněprací vzniklých v průběhu stavby. O tyto více a méněprací práce se upravuje předmět díla sjednaný ve Smlouvě o dílo ze dne 12.09.2022. Rozsah více a méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.3. Cena za dílo se na základě provedených méně a víceprací zvyšuje celkem o 256.008,30 Kč bez DPH, tj. 309.770,04 Kč vč. DPH. Část z částky uvedené ve větě předchozí ve výši 200.000,00 Kč bez DPH, tj. 242 000,00 Kč vč. DPH kryje povinná rezerva veřejné zakázky, která byla sjednána ve Smlouvě.

Cena za dílo sjednaná v Článku 5.1 Smlouvy se s ohledem na cenu více a méněprací prací upravuje takto:

| Stavební objekt | Cena (bez DPH) |
|------------------------|------------------------|
| Komunikace Podspálov | 294.901,90 Kč |
| Komunikace Treperka | 656.260,30 Kč |
| Komunikace Kruha | 84.284,90 Kč |
| Komunikace Klinkovice | 1.753.254,90 Kč |
| Komunikace Bítouchov | 337.706,30 Kč |
| Ostatní náklady stavby | 85.500,- Kč |
| Celkem | 3.211.908,30 Kč |

Cena díla **3.211.908,90 Kč bez DPH**

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí **3.886.409,04 Kč**.

- 2.4. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 3 Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

- 3.1. Tento Dodatek č. 1, vč. Smlouvy, podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 3.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců Zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 4.2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 4.3. Nedílnou součástí dodatku tvoří:
 - 4.3.1. Příloha č. 1 – CENOVÁ NABÍDKA (oceněný seznam více a méněprací)


Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 221107/RM/33

V Semilech dne 30. 11. 2022

V dne 29. 11. 2022



za objednatele
Bc. Lena Mlejnková, starostka



za zhotovitele
a zplnomocněný zástupce společnosti

Položkový rozpočet cenové nabídky

| | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|
| Stavba : | Semily - Oprava místních komunikací | Rozpočet: D1 |
| Objekt : | D1 MK - Podspálov | MK - Podspálov |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Navyšení množství | Navyšení ceny | Snížení množství | Snížení ceny |
|------------------|---------------|--|----------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | | | | | |
| 1 | 577151213RT2 | Bežon asfalt. ACO 11, š. do 3 m, š. 6 cm plochy 201-1000 m ² | m ² | 725,00 | 479,00 | 347 275,00 | | | 150,9 | -72 281,1 |
| | | Plocha komunikace: 110,00*5,00+70*2,50 | | 725,00 | | | | | | |
| 2 | 599142112R00 | Úprava zářivky prac.spár hloubky do 8 cm š. do 4 cm | m | 14,00 | 90,00 | 1 260,00 | | | | |
| | | Včetně vyčistění spár, zalití spár asfaltovou zářivkou, náteru asfaltovým lakem a posypu drti. | | | | | | | | |
| | | Napojení na stáv. komunikaci 2+4+4 | | 14,00 | | | | | | |
| 3 | 597081121R00 | Svodnice ocelové U 100 s kol. prvkem. Instalace vč. obetonování | m | 4,00 | 2 329,00 | 9 316,00 | | | - | -2329, |
| | | Ocelové svodnice: 4,00*1 | | 4,00 | | | | | | |
| Celkem za | | 5 Komunikace | | | | 357 851,00 | | | | |
| Díl: 91 | | Doplnující práce na komunikaci | | | | | | | | |
| 4 | 917932111R00 | Osažení stěbel. obrub. bet. bez opěrky, lože z C12/15 | m | 10,00 | 463,00 | 4 630,00 | | | 3 | -1389, |
| | | Zapuštěný obrubník ve výjezdu s náklapem 2cm | | | | | | | | |
| | | TZ, v.č. B/03: | | 0,00 | | | | | | |
| | | Obrubník 150/250/1000.10.00 | | 10,00 | | | | | | |
| 5 | 59217472 | Obrubník sítělní 1000/150/250 šedý | kus | 10,00 | 180,00 | 1 800,00 | | | 3 | -540, |
| | | Obrubník 150/250/1000.10.00 | | 10,00 | | | | | | |
| 6 | 919731122R00 | Zarovnání střešné plochy živičné II. do 10 cm | m | 14,00 | 38,00 | 532,00 | | | | |
| | | Napojení na stáv. komunikaci, 14 | | 14,00 | | | | | | |
| Celkem za | | 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | 6 962,00 | | | | |
| Díl: 93 | | Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | | | | | |
| 7 | 939909111R00 | Odstánění násovu s povrchu podkladu štěrkového | m ² | 725,00 | 9,00 | 6 525,00 | | | | |
| | | Plocha komunikace: 110,00*5,00+70*2,50 | | 725,00 | | | | | | |
| Celkem za | | 93 Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | 6 525,00 | | | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | | | | | |
| 8 | 999225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | | | |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Celkem | | | | -76539,1 |

Položkový rozpočet cenové nabídky

| | | |
|----------|--------------------------------------|---------------|
| Stavba : | Senilly - Oprava místních komunikací | Rozpočet: 02 |
| Objekt : | 02 MK - Treperka | MK - Treperka |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena (Kč) | celkem (Kč) | Navýšení množství | Navýšení ceny | Snižení množství | Snižení ceny |
|------------------|---------------|--|----------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | | | | | |
| 1 | 566201111R00 | Úprava krytí kamenivem drceným do 0,04 m ³ m ² s vyznačením profilu v příčném i podélném směru Plocha komunikace: 400,00*2,50 | m ² | 1 000,00 | 79,00 | 79 000,00 | | | | |
| 2 | 577151213RT2 | Beton asfalt: ACO 11, š. do 3 m, tl. 8 cm plochy 201-1000 m ² Plocha komunikace: 400,00*2,50 | m ² | 1 000,00 | 479,00 | 479 000,00 | 127,7 | 61168,3 | | |
| 3 | 597081121R00 | Svodnice ocelové U 100 s kot. prvkem, instalace vč. obetonování Délková svodnice 4,00*4 | m | 16,00 | 2 326,00 | 37 264,00 | | | | -9316 |
| Celkem za | | 5 Komunikace | | | | 595 264,00 | | | Celkem | 51852,3 |
| Díl: 93 | | Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | | | | | |
| 4 | 938909111R00 | Odstranění nátěsu s povrchu podkladu starého Plocha komunikace: 400,00*2,50 | m ² | 1 000,00 | 9,00 | 9 000,00 | | | | |
| Celkem za | | 93 Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | 9 000,00 | | | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | | | | | |
| 5 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 144,00 | 1,00 | 144,00 | | | | |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 144,00 | | | | |

Položkový rozpočet cenové nabídky

| | | |
|----------|--|-------------------|
| Stavba : | Semily - Oprava místních komunikací | Rozpočet: 03 |
| Objekt : | 03 MK - Kruha | MK - Kruha |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Navýšení množství | Navýšení ceny | Snížení množství | Snížení ceny |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | | | | | |
| 1 | 113151314R00 | Fréz. živéžného krytu nad 500 m ² s překážkami, tl. 5 cm | m ² | 200,00 | 63,00 | 16 500,00 | | | 57,1 | -4730,3 |
| | | Plocha křižovatek | | 200,00 | | | | | | |
| 2 | 572231111R00 | Postřik živéžný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m ² | m ² | 200,00 | 56,00 | 11 900,00 | | | 57,1 | -3358,9 |
| | | Plocha křižovatek, 200m ² | | 200,00 | | | | | | |
| 3 | 577141112RT3 | Beton asfalt. ACC 11 do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m ² | m ² | 200,00 | 399,00 | 79 800,00 | | | 57,1 | -22782,9 |
| | | Plocha křižovatek, 200m ² | | 200,00 | | | | | | |
| 4 | 599142112R00 | Úprava zářivky prac.spár hloubky do 5 cm š. do 4 cm | m | 20,00 | 90,00 | 1 800,00 | | | | |
| | | Včetně vyčištění spár, zářiv spár asfaltovou zářivkou, náletu asfaltovým lakem a posyp drůl | | | | | | | | |
| | | Napojení na stáv. komunikaci: 4*5 m | | 20,00 | | | | | | |
| | | Celkem za 5 Komunikace | | | | 110 000,00 | | | | |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | | | | | |
| 5 | 819731122R00 | Zarovnání střežné plochy živéžné tl. do 10 cm | m | 20,00 | 38,00 | 760,00 | | | | |
| | | Napojení na stáv. komunikaci: 4*5 m | | 20,00 | | | | | | |
| | | Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci | | | | 760,00 | | | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | | | | | |
| 6 | 999225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živéžný | l | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | | | |
| | | Celkem za 99 Staveništní přesun hmot | | | | 0,00 | | | | |
| Díl: D96 | | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | | | | |
| 7 | 079081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku zhotovilele | t | 24,00 | 72,00 | 1 728,00 | | | | |
| 8 | 979950001R00 | Poplatek za skládku stavežní sutí | t | 24,00 | 111,00 | 2 664,00 | | | | |
| | | Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 4 392,00 | | | | |

Celkem -30891,1

Položkový rozpočet cenové nabídky

| | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------|
| Stavba : | Somily - Oprava místních komunikací | Rozpočet: 04 |
| Objekt : | 04 MK - Klínkovice | MK - Klínkovice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Navyšování množství | Navyšování ceny | Snižování množství | Snižování ceny |
|--------------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 113107025R00 | Odstranění porfkladu nad 50 m2,kam drčené tl.25 cm | m2 | 500,00 | 59,00 | 29 500,00 | | | | |
| | | Lokální výměna podlaží | | 500,00 | | | | | | |
| 2 | 162501102RX0 | Vodorovné přemlatění výkopku z bor.1-7 na skládku zhotovitele | m3 | 125,00 | 208,00 | 26 000,00 | | | | |
| | | Lokální výměna podlaží | | 125,00 | | | | | | |
| 3 | 174100050RAB | Zásyp jam,ryh a šachet šlárkodrtí fr. 0-53 mm včetně dodávky šlárkodrtě | m3 | 125,00 | 1 044,00 | 130 500,00 | | | | |
| | | Lokální výměna podlaží | | 125,00 | | | | | | |
| 4 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny | m3 | 125,00 | 262,00 | 32 750,00 | | | | |
| | | Lokální výměna podlaží | | 125,00 | | | | | | |
| Celkem za 1 Zemní práce | | | | | | 218 750,00 | | | | |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | | | | | |
| 5 | 113151314R00 | Fréz. žvičného krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm | m2 | 500,00 | 83,00 | 41 500,00 | | | | |
| | | Plocha asfaltu před č.p. 257 a před č.p. 515 | | 500,00 | | | | | | |
| 6 | 556201111R00 | Úprava krytu kamenivem drveným do 0,04 m3/m2 a vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru | m2 | 1 900,00 | 79,00 | 150 100,00 | | | | |
| | | Plocha komunikace 760,00*2,50 | | 1 900,00 | | | | | | |
| 7 | 677151213RY2 | Beton asfalt. ACO 11, š. do 1 m, tl. 6 cm plochy 201-1000 m2 | m2 | 1 900,00 | 479,00 | 910 100,00 | 711,2 | 340616,9 | | |
| | | Plocha komunikace,760,00*2,50 | | 1 900,00 | | | | | | |
| 8 | 598142112R00 | Úprava závlivky prac.spár hloubky do 8 cm š.do 4 cm | m | 3,00 | 90,00 | 270,00 | | | | |
| | | Včetně vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp dří | | | | | | | | |
| | | nanázení na stávající komunikaci 1*3 m | | 3,00 | | | | | | |
| 9 | 597001121R00 | Svodnice ocelové U 100 s kot. přívkem, instalace včetně obetonování | m | 16,00 | 2 329,00 | 37 264,00 | | | | -9316 |
| | | Ocelové svodnice,4,00*6 | | 16,00 | | | | | | |
| 10 | 572713112R00 | Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem | t | 10,00 | 3 239,00 | 32 390,00 | | | | |
| | | Oprava lokálních výtluků | | 10,00 | | | | | | |
| 11 | 699431111R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šcupěta | kus | 2,00 | 1 556,00 | 3 112,00 | | | | |
| Celkem za 5 Komunikace | | | | | | 1 174 736,00 | | | | |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | | | | | |
| 11 | 819731122R00 | Zarovnání sýččné plochy žvičné tl. do 10 cm | m | 3,00 | 36,00 | 114,00 | | | | |
| | | | | | | | Celkem | | 331300,9 | |

| | | | | | | |
|------------------|--------------|--|----|----------|--------|------------------|
| | | napojení na stávající komunikaci 13m | | 3,00 | | |
| Celkem za | 97 | Doplňkové práce na komunikaci | | | | 114,00 |
| Díl: 93 | | Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | |
| 12 | 918909111R00 | Odstředění námostu a povrchu podkladu šlátkového | m2 | 1 900,00 | 9,00 | 17 100,00 |
| | | Plocha komunikace 700,00*2,50 | | 1 900,00 | | |
| Celkem za | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | 17 100,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 13 | 948225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 273,60 | 1,00 | 273,60 |
| Celkem za | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 273,60 |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 14 | 070081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku zhotovitele | t | 60,00 | 72,00 | 4 320,00 |
| 15 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 60,00 | 111,00 | 6 660,00 |
| Celkem za | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 10 980,00 |

Položkový rozpočet cenové nabídky

| | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------|
| Stavba : | Semily - Oprava místních komunikací | Rozpočet: 05 |
| Objekt : | 05 MK - Blitouchov | MK - Blitouchov |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Navýšení množství | Navýšení ceny | Snížení množství | Snížení ceny |
|------------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | | | | | |
| 1 | 572713112R00 | Vyrovnání povrchu krytů kamen obaleným asfaltem | I | 10,00 | 3 239,00 | 32 390,00 | | | | |
| | | <i>Je třeba se o ruční podbělení lokálních nerovností</i> | | | 10,00 | | | | | |
| 2 | 577141112RT2 | Beton asfalt, ACO 11 do 3 m, 8,5 cm plochy 201-1000 m2 | m2 | | 399,00 | 71 820,00 | 13,7 | 5 466,3 | | |
| | | <i>Práce a afs.komunikace:100,00*1,80</i> | | | 150,00 | | | | | |
| 3 | 599142112R00 | Úprava zářivky prac.spár hloubky do 6 cm 5.do 4 cm | m | 5,00 | 90,00 | 450,00 | | | | |
| | | <i>Všechné vyčištění spár, zařídí spár ařtařavou, zářivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drt.</i> | | | | | | | | |
| | | <i>Nápojem na stáv.komunikaci: 3 + 2 m</i> | | | 5,00 | | | | | |
| Celkem za | | 5 Komunikace | | | | 104 660,00 | | | | |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | | | | | |
| 4 | 55395100 AR | zábradlí trubkové | m | 60,00 | 3 672,00 | 220 320,00 | | | | -22032 |
| | | <i>Délka zábradlí: 60 m</i> | | | 60,00 | | | | | |
| 5 | 811131111R00 | Osazení a montáž silničního zábradlí ocelového s jedním madlem s vykopáním nebo vyvrtáním jamek pro skoupky, a odstraněním výkopku na vzdálenost do 30 m (žárový zinek) | m | 60,00 | 325,00 | 31 500,00 | | | | -3150 |
| | | <i>Délka zábradlí: 60 m</i> | | | 60,00 | | | | | |
| 6 | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy železně tl. do 10 cm | m | 5,00 | 38,00 | 190,00 | | | | |
| | | <i>Nápojem na stáv.komunikaci: 3 + 2 m</i> | | | 5,00 | | | | | |
| Celkem za | | 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | 252 010,00 | | | | |
| Díl: 93 | | Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | | | | | |
| 7 | 936909311R00 | Odstranění nánesu z povrchu podkladu živica/beton | m2 | 180,00 | 4,00 | 720,00 | | | | |
| | | <i>Plocha afs.komunikace:100,00*1,80</i> | | | 180,00 | | | | | |
| Celkem za | | 93 Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | 720,00 | | | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | | | | | |
| 8 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | I | 31,60 | 1,00 | 31,60 | | | | |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 31,60 | | | | |
| | | | | | | Celkem | | | | -19715,7 |

Rekapitulace stavebních objektů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem |
|---|-------------|
| 01 MK - Podspálov | -76 539,10 |
| 02 MK - Treperka | 51 852,30 |
| 03 MK - Kruha | -30 891,10 |
| 04 MK - Klinkovice | 331 300,90 |
| 05 MK - Blitouchov | -19 715,70 |
| Celkem za snížení a navýšení stavebních prací | 256 007,30 |

Za zhotovitele:



Za investora: