

Stavební rozpočet - nabídkový

Název stavby:	Zajištění havarijního stavu - skalní řícení 34/1, 2082	Doba výstavby:	Q4/2022	Objednatel:	Statutární město Mladá Boleslav
Druh stavby:	Zajištění havarijního stavu	Začátek výstavby:		Projektant:	SCE CZ s.r.o.
Lokalita:	Ulice Nádražní	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Leguan Mladá Boleslav s.r.o. Viničná 41, Mladá Boleslav
JKSO:		Zpracováno dne:	12.9.2022	Zpracoval:	Ing. Miroslav Mašek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
16 Přemístění výkopku							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		162702291R00	Poplatek za skládku: listí, tráva, shrabky	t	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Zpevňování hornin a konstrukcí												
4		289201111R00	Vyklinování uvol. kamenů ve zdivu řádk./kvádrovém 12+48	m2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		622903111R00	Očištění zdi a valů před opravou, ručně 12+48	m2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči 12+48	m2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		289474222R00	Spár.zdiva hl.do 3 cm akt.maltou z lom.kamene stř. 12+48	m2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		289903122R00	Vysekání spár nad 3 cm zdiva z lom.kamene střed. 12+48	m2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		632211411R00	Doplnění lomového kamene do MC do 4 m2 12+48	m2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)							0,00	0,00	0,00			
10		417320041RAA	Ztuzující věnec ŽB beton C 25/30, 40 x 20 cm 12+48	m	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							0,00	0,00	0,00			
11		979100011RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitřost. 15 m	t	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H15 Objekty pozemní zvláštní							0,00	0,00	0,00			
12		998152196R00	Přesun hmot, zdi a valy z dílců, příplatek do 5 km	t	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H99 Ostatní přesuny hmot							0,00	0,00	0,00			
13		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S Přesuny sutí							0,00	0,00	0,00			
14		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15		979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K0 Zajištění staveniště, příprava jist.bodů							0,00	0,00	0,00			
16		0001K00	pomocné práce, zajištění pracoviště, dopadové plochy, mont.opl, DZ	m	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17		0002K00	zajištění jisticích bodů pro práce horolezeckou technikou	bod	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K1 Odstranění náletových křovin a dřevin							0,00	0,00	0,00			
18		0001K10	Odstranění náletových křovin, dřevin, hrabanka pro montáž sítí	m2	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19		0002K10	Transport materiálu ve skalní stěně	hod	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K2 Bourací práce na zvětralé zóně a tělese skalního bloku							0,00	0,00	0,00			50,00
20		0001K20	Bourací práce - odkopávky ve zvětralé zóně - tř.h. I-II těžitelnosti	t	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	
21		0002K20	Bourací práce - odkopávky v tělese skalního bloku - tř.h. III-IV těžitelnosti	t	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	
K3 Vysokopevnostní sítě - dodávka a montáž							854 357,89	667 467,11	1 521 825,00			
22		0001K30	Vrty pro kotvení - průměr větší než 32 mm do horninového masivu	m	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		0002K30	Kotevní tyče CKT 16 včetně matic a podložek + lepidlo LOKSET + montáž	m	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		0003K30	Vysokopevnostní síť Steelgrid HR30, 2,7/8, 3,05x25 včetně montáže	m2	1 477,50	1 030,00	854357,89	667 467,11	1 521 825,00	0,00	0,00	
Celkem:									1 521 825,00			