

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) příspěvkovou organizací **Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace**, IČO: 00842745, se sídlem 700 30 Ostrava - Hrabůvka, Františka Hajdy 1429/34, zastoupenou Mgr. Šárkou Staníčkovou, ředitelkou
(dále jen „Objednatel“);
- a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 12. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU“ (dále též jako „Dílo“);
- (B) Strany se dohodly na změně (i) podkladní vrstvy sportovního povrchu; (ii) objektu potrubí kanalizace, kde bylo zjištěno firmou Ostravské vodovody a kanalizace, že stávající potrubí není dimenze DN 600, ale pouze DN 400, bylo rozhodnuto, že na stávající potrubí DN 400 se naváže stejným potrubím do nové šachtice Š1;
- (C) Strany se dále dohodly na rozšíření Díla o vybourání stávající běžecké rovinky a vybudování nové běžecké rovinky včetně konstrukčních vrstev a finálního povrchu dle požadavku Objednatele z důvodu poškození finálního povrchu i podkladních vrstev firmou Ostravské vodovody a kanalizace při provádění původně uvažované bezvýkopové opravy kanalizace mezi šachtami KŠ1 – KŠ2;
- (D) Strany se dohodly, že na základě neprovádění víceúčelového hřiště (z ekonomických důvodů bylo vypuštěno z realizační PD) bude stávající betonová plocha hřiště zachována;
- (E) Strany mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu Díla) v rozsahu blíže vymezeném ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4; které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jako „Změnové listy 1“);
- (F) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla a cenu Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- I.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný ve Smlouvě, zejména pak v článku III. Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky, blíže specifikované ve Změnových listech 1. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu díla) blíže specifikovaným ve Smlouvě, zejména pak v článku III. Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny blíže specifikované ve Změnových listech 1. Podklady, kterými je Dílo dle Smlouvy specifikováno se rozšiřují o Změnové listy 1. Dílo bude

provedeno dle dokumentace specifikované ve Smlouvě modifikované Změnovými listy 1.

- I.2 Strany se dohodly, že v článku V. Cena za dílo Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

F.i.1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy ve znění dodatku č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 13 597 185,60 Kč

DPH 21 % 2 855 408,98 Kč

Cena včetně DPH 16 452 594,58 Kč

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Změnové listy 1 jsou nedílnou přílohou dodatku č. 1 této smlouvy.

- I.3 Strany se s ohledem na předmět dodatečných prací dohodly, že na dodatečné práce (vícepráce) sjednané tímto dodatkem č. 1 se nevztahuje požadavek na soupis prací jako samostatnou přílohu faktury dle čl. VI. odst. 4 Smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- I.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- I.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom stejnopise.
- II.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Změnové listy 1
- I.3 Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- I.4 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Ostravě dne 28.11. 2022

Gymnázium, C. ka,
příspěvková organizace
František
700 30 OSTRAVA
IČ:

**Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvková organizace**
Mgr. Šárka Staňčková, ředitelka

V Plzni dne 29.11. 2022





VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Jaroslav Karásek, jednatel



Skladová 2438/6
326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Dlehnatel:		
Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace	Šárka Staníčková	
Technický dozor stavebníka:		
Martin Drbal	Martin Drbal	
Autorský dozor:		
Sporting	Marek Papoušek	
Zhotovitel:		
Vysspa Sports Technology s.r.o.	Michal Přibil	

Označení zakázky (název akce):	Modernizace a dostavba venkovního sportovního areálu	
Číslo smlouvy:	-	

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	13 539 875,34	16 383 249,16
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	57 310,26	69 345,41
Po uzavření dodatku č. 1	13 597 185,60	16 452 594,58

KAPITULACE STAVBY

118/2022

Stavba: **Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **57 310,26**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	57 310,26	12 035,15
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **69 345,41** v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvková organizace
Františka Hajdy 1429/34
OSTRAVA-HRABŮVKA
IČ: 00842745



Skladová 2438/6
326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 118/2022

Stavba: Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka

Místo:

Datum:

21. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

57 310,26

69 345,41

Objekt1 ZL_1

-191 296,24

-231 468,45

Objekt2 ZL_2

-388 848,83

-470 507,08

Objekt3 ZL_3

576 093,83

697 073,53

Objekt4 ZL_4

61 361,50

74 247,42

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)**ZL1 – Změna podkladní vrstvy**

Předmět méněprací:

Náhrada živičných vrstev pod sportovní umělou hmotou za elastickou podložku v tl. 35mm

Zdůvodnění méněprací:

Při projektování sportoviště bylo uvažováno s pokládkou živičných vrstev v tl. 60 a 40mm pod sportovní umělou hmotu na dráze a v obloucích. Toto řešení bylo v době projektování levnější než nyní odsouhlasená elastická podložka. Zhotovitel navrhnul tuto změnu při předání staveniště a autorský dozor s tímto řešením souhlasil s podmínkou, že cena nebude vyšší než dohodnutá smluvní.

Cena méněprací celkem
(v Kč bez DPH):**-191 296,24**Méněpráce v souvislosti
se změnou podkladní
vrstvy pod umělým
povrchem se zkvalitněním
dílaUvedení
číslo změny

Vyjádření projektanta

ZL1

AD nemá připomínek k uvedenému návrhu.

Jméno a podpis AD:

Marek Papoušek

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Savba:

Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

Objekt1 - ZL_1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-191 296,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-191 296,24	21,00%	-40 172,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-231 468,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvková organizace
Františka Hajdy 1429/34
700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA
IČ: 00842745

VYSSP
VYSSP ŠPORTS TECHNICKÝ SR
Skladová 2438/6
326 00 Pízeň-Východní Před
IČ: 27967638 DIČ: CZ2796

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

Objekt1 - ZL_1

Místo:

Datum: 21. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-191 296,24

HSV - Práce a dodávky HSV

-191 296,24

1 - Zemní práce

-94 850,08

5 - Komunikace pozemní

-73 030,45

998 - Přesun hmot

-23 415,71

SOUPIS PRACÍ

Adresa:

Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

Objekt1 - ZL_1

Místo:

Datum: 21. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-191 296,24
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-191 296,24
D	1		Zemní práce				-94 850,08
1	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	-106,795	131,12	-14 002,96
	PP		1643*-0,065				
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-106,795	302,72	-32 328,98
	PP		1643*-0,065				
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m ³	-106,754	23,76	-2 536,48
	PP		1642,37*-0,065				
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-170,872	269,10	-45 981,66
	PP		-106,795*1,6				
D	5		Komunikace pozemní				-73 030,45
5	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	-705,000	400,40	-282 282,00
	PP		Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm				
6	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	-937,368	400,40	-375 322,15
	PP		Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm				
7	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m ²	-705,000	495,00	-348 975,00
	PP		Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
8	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m ²	-937,368	495,00	-463 997,16
	PP		Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
9	K	579221261	Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad třívrstvé tloušťky 13 mm s impregnací na podklad, prováděné strojně plochy přes 300 m ² jedna barva červená, zelená	m ²	349,660	615,00	215 040,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PP	349,66 "Vnitřní prostor oblouku 03.1"				
10	K	R01	ET podložka	m2	1 642,368	720,00	1 182 504,96
		PP	705+937,368				
		D 998	Přesun hmot				-23 415,71
11	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	57,483	94,16	5 412,60
		PP	(705+937,368)*0,035 * ET podložka ovál + oblouky				
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-427,086	67,50	-28 828,31
		PP	-(705+937,638) *dráha + prostory oblouků** 0,1 "tl asfaltu" * 2,6 "koeficient asfaltu"				

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)**ZL 2 – Odpočet likvidace betonové plochy**

Předmět méněprací:	Zachování stávající betonové plochy hřiště	
Zdůvodnění méněprací:	Projektová dokumentace pro stavební povolení obsahovala mimo realizované objekty také obj 04 - sportovní hřiště s umělou hmotou a oplocením, které ovšem z realizační dokumentace bylo odstraněno – důvodem byla finanční náročnost kompletní stavby. Jelikož se tento objekt 04 nebude realizovat a jeho dodatečné provedení by bylo po dokončení stavby dosti problematické a ekonomicky náročné, nepředpokládá se v budoucnu jeho dodelání. Na této části plochy areálu se nyní nachází betonové hřiště, které z výše uvedených důvodů není nutno vybourat. Plocha hřiště bude překryta zeminou v tl. 15-20cm.	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	-388 848,83	
Méněpráce z důvodu neprovádění hřiště 04	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta
	ZL 2	AD souhlasí bez připomínek
Jméno a podpis AD:	Marek Papoušek	

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

Objekt2 - ZL_2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-388 848,83

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
-	-388 848,83	21,00%	-81 658,25
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-470 507,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvková organizace
Františka Hajdy 1429/34
700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA
IČ: 00842745


YSSPA
Skladová 2438/6
00 Pízeň-Východní Předměst
27967638 DIČ: CZ27967638

28.11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

Objekt2 - ZL_2

Místo:

Datum:

21. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-388 848,83

HSV - Práce a dodávky HSV

-388 848,83

1 - Zemní práce

-6 826,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-264 543,84

997 - Přesun sutě

-117 478,23

POPIS PRACÍ

Objekt:

Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

Objekt2 - ZL_2

Místo:

Datum: 21. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-388 848,83

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-388 848,83	
D	1		Zemní práce				-6 826,76	
1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-108,344	63,01	-6 826,76	
	PP		-(34,122+20,05) *2 "betonové hřiště"					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-264 543,84	
2	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-102,600	2 578,40	-264 543,84	
	PP		-102,6 "betonové hřiště"					
D	997		Přesun sutě				-117 478,23	
3	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-225,720	107,36	-24 233,30	
	PP		-102,6*2,2 "betonové hřiště"					
4	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2 257,200	12,06	-27 221,83	
	PP		-2257,2					
5	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-225,720	292,50	-66 023,10	
	PP		-102,6*2,2 "betonové hřiště"					

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)**ZL 3 – Změna provedení běžecké rovinky**

Předmět víceprací:	Kompletní vybourání stávající běžecké rovinky a vybudování nové vč. konstrukčních vrstev a finálního povrchu	
Zdůvodnění víceprací:	Z důvodu poškození finálního povrchu i podkladních vrstev stávající běžecké rovinky firmou Ostravské vodovody a kanalizace při provádění původně uvažované bezvýkopové opravy kanalizace mezi šachtami KŠ1 - KŠ2 pro SO 00 bylo vyhodnoceno, že stávající rovinka bude vybourána v plném rozsahu vč. obrub a vybudována nová ve stejném půdorysném provedení. Po stržení původní hmoty bylo zjištěno, že pod stávajícím povrchem s podložkou je různorodé podloží vč. navážky. Bylo rozhodnuto, že se podklad vyhloubí na pláň a vybourané hmoty odvezou na skládku. Dále bude doplněno jedno drenážní potrubí uprostřed rovinky, jenž se napojí na drenážní systém sportoviště.	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	576 093,83	
Vícepráce zapříčiněné změnou povrchu stávající rovinky v důsledku změny technologie opravy kanalizace	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta
	ZL 3	souhlasí bez připomínek
Jméno a podpis AD:	Marek Papoušek	

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

Objekt3 - ZL_3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

576 093,83

DPH základní
snížená

Základ daně

576 093,83

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

120 979,70

0,00

Cena s DPH

v CZK

697 073,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

28.11. Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvková organizace
Františka Hajdy 1429/34
700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA
IČ: 00842745


VYSSPA SPECIALS TECHNOLOGY S.R.L.
Kladová 2438/6
526 00 Plzeň-Východní Předm.
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

Objekt3 - ZL_3

Místo:

Datum: 21. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZ

Náklady ze soupisu prací

576 093,8

HSV - Práce a dodávky HSV

576 093,8

1 - Zemní práce	-406 580,2
2 - Zakládání	23 607,8
5 - Komunikace pozemní	775 566,0
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-49 098,1
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	180 854,4
997 - Přesun sutě	49 258,4
998 - Přesun hmot	2 485,1

SOUPIS PRACÍ

Zadavatel:

Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

Objekt3 - ZL_3

Místo:

Datum: 21. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							576 093,83
D	HSV		Práce a dodávky HSV				576 093,83
D	1		Zemní práce				-406 580,26
1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	219,000	63,01	13 799,19
	PP		107,0*2+5 "původní rozběhová dráha"				
2	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	10,380	592,24	6 147,45
	PP		110*0,3*0,3 " stávající rovinka SO 00" (2+2)*0,4*0,3110*0,3*0,3 " stávající rovinka SO 00" (2+2)*0,4*0,3110*0,3*0,3 " stávající rovinka SO 00" (2+2)*0,4*0,3110*0,3*0,3 " stávající rovinka SO 00" (2+2)*0,4*0,3				
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	625,000	41,54	25 962,50
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-614,620	302,72	-186 057,77
	PP		-1000/1,6 (110,0*0,30*0,30+(2+2)*0,3*0,4 " drenáž pro původní rovinku SO 00"-1000/1,6 (110,0*0,30*0,30+(2+2)*0,3*0,4 " drenáž pro původní rovinku SO 00"-1000/1,6 (110,0*0,30*0,30+(2+2)*0,3*0,4 " drenáž pro původní rovinku SO 00"-1000/1,6 (110,0*0,30*0,30+(2+2)*0,3*0,4 " drenáž pro původní rovinku SO 00"				
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příklad k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-614,620	23,76	-14 603,37
	PP		-1000/1,6 (110,0*0,30*0,30+(2+2)*0,3*0,4*1 "drenáž pro původní rovinku SO 00"-1000/1,6 (110,0*0,30*0,30+(2+2)*0,3*0,4*1 "drenáž pro původní rovinku SO 00"-1000/1,6 (110,0*0,30*0,30+(2+2)*0,3*0,4*1 "drenáž pro původní rovinku SO 00"-1000/1,6 (110,0*0,30*0,30+(2+2)*0,3*0,4*1 "drenáž pro původní rovinku SO 00"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-983,392	269,10	-264 630,79
	PP		-625,0*1,6 10,38 *1,6 " drenáž pro původní rovinku SO 00"-625,0*1,6 10,38 *1,6 " drenáž pro původní rovinku SO 00"-625,0*1,6 10,38 *1,6 " drenáž pro původní rovinku SO 00"-625,0*1,6 10,38 *1,6 " drenáž pro původní rovinku SO 00"				
7	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	614,620	20,83	12 802,53
	PP		9108*0,067				
	D	2	Zakládání				23 607,86
8	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	10,380	1 455,73	15 110,48
	PP		110*0,3*0,3 " drenáž pro původní rovinku SO 00" (2+2)*0,4*0,3 " drenáž pro původní rovinku SO 00" 110*0,3*0,3 " drenáž pro původní rovinku SO 00" (2+2)*0,4*0,3 " drenáž pro původní rovinku SO 00" 110*0,3*0,3 " drenáž pro původní rovinku SO 00" (2+2)*0,4*0,3 " drenáž pro původní rovinku SO 00"				
9	K	212755213	Trativodý bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm	m	110,000	66,57	7 322,70
	PP		110 " drenáž pro původní rovinku SO 00"				
10	K	212755218	Trativodý bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm	m	4,000	293,67	1 174,68
	PP		2+2 "drenáž pro původní rovinku SO 00"				
	D	5	Komunikace pozemní				775 566,00
11	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	550,000	310,00	170 500,00
	PP		550 "stávající rovinka"				
12	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	550,000	58,50	32 175,00
	PP		550 "stávající rozběhová dráha"				
13	K	579131016	Kryt ploch pro tělovýchovu dvouvrstvý tl 3 mm - Retoping - povrch atletických drah, vodopropustný, stříkaný	m2	-550,000	300,00	-165 000,00
	PP		Kryt ploch pro tělovýchovu dvouvrstvý tl 3 mm - Retoping - povrch atletických drah, vodopropustný, stříkaný				
14	K	579221261	Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad třívrstvé tloušťky 13 mm s impregnací na podklad, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva červená, zelená	m2	550,000	615,00	338 250,00
	PP		550 "stávající rozběhová dráha"				
15	K	589651101	Penetrace pro sportovní povrchy	m2	-550,000	30,00	-16 500,00
	PP		-550 "oprava stávající rozběhové dráhy"				
16	K	R01	ET podložka	m2	550,000	720,00	396 000,00
	PP		550 "stávající rozběhová dráha"				
17	K	181152302	Úprava stávajícího povrchu vč. hutnění	m2	550,000	36,62	20 141,00
	PP		550 "stávající rozběhová rovinka"				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-49 098,50
18	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	-550,000	89,27	-49 098,50
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				180 854,42
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	203,000	303,03	61 515,09
	PP		203 "nová rozběhová rovinka"				
20	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	205,030	143,79	29 481,26
	PP		203*1,01				
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,150	4 247,10	43 108,07
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
22	K	1	Odstranění sportovní umělé hmoty atletické vč. podložky	m2	550,000	85,00	46 750,00

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		550				
D	997	Přesun sutě				49 258,49
23	K 997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	24,700	107,36	2 651,79
	PP	550*0,05*0,5 "stávající rozběhová rovinka" 219,0*0,050 "obruba ze stávající rovinky"				
24	K 997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	247,000	12,06	2 978,82
	PP	550*0,05*0,5*10 "stávající rozběhová rovinka" 219,0*0,050*10 "obruba ze stávající rovinky"				
25	K 997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,950	292,50	3 202,88
	PP	219,0*0,050 "obruba ze stávající rovinky"				
26	K 997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	13,750	2 940,00	40 425,00
	PP	550*0,05*0,5				
D	998	Přesun hmot				2 485,82
27	K 998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	26,400	94,16	2 485,82
	PP	550*0,013 "finální sportovní povrch rozběhové rovinky" 550*0,035 "ET podložka rozběhové rovinky"				

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)**ZL 4 – Změna kanalizace**

Předmět víceprací:

Změna dimenze potrubí kanalizace vč. doplnění části areálového oplocení

Zdůvodnění víceprací:

Při podrobném průzkumu stávajícího potrubí kanalizace společností Ostravské vodovody a kanalizace před opravou úseku pod drahou bylo zjištěno, že potrubí není dimenze DN600 ale pouze DN400. Po dohode se zástupci provozovatele – středisko kanalizací (p. Lukáš Černohous) bylo odsouhlaseno, že na stávající potrubí beton DN400 se naváže stejným potrubím do nové šachtice Š1, odsud pak potrubím DN400 PVC do šachty Š2. Dále je součástí tohoto změnového listu dodávka a montáž chybějící kanalizace DN200 + dvou kontrolních šachtic. Položka dodávky plotových dílců areál. oplocení je ve smluvním rozpočtu pouze částečně, kdy dodávka dílců je ponížena přepočtem 0,4 (přepočtené množství v rozpočtovém programu URS, projektant si toho nevšimnul). Montáž oplocení z dílců je v rozpočtu správně v plném rozsahu.

Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):**61 361,50**Vícepráce zapříčiněné
chybou podkladů od
provozovatele kanalizace
a projektantaUvedení
čísla změny

Vyjádření projektanta

ZL 4

souhlasím bez připomínek

Jméno a podpis AD:

Marek Papoušek

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

Objekt4 - ZL_4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

61 361,50

DPH základní
snížená

Základ daně

61 361,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 885,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

74 247,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvková organizace
Františka Hajdy 1429/34
700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA
IČ: 00842745

28.11. Razítko

Datum a podpis:

Razítko


VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.L.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň-Východní Předm.
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

Objekt4 - ZL_4

Místo:

Datum: 21. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 361,50

HSV - Práce a dodávky HSV

61 361,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

53 577,26

4 - Vodorovné konstrukce

1 926,40

8 - Trubní vedení

5 857,84

PLIS PRACÍ

Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

Objekt4 - ZL_4

Místo:

Datum: 21. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							61 361,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 361,50
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				53 577,26
1	M	55342413	plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	22,200	2 413,39	53 577,26
PP			plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit				
D	4		Vodorovné konstrukce				1 926,40
2	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,720	1 120,00	1 926,40
PP			(21+22)*0,4*0,1				
D	8		Trubní vedení				5 857,84
3	K	822392112	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	6,000	728,00	4 368,00
PP			Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400				
4	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	6,000	2 250,00	13 500,00
PP			6*1,01 Přepočtené koeficientem množství				
5	K	822442112	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600	m	-6,000	2 925,00	-17 550,00
PP			Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600				
6	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	-6,000	4 352,40	-26 114,40
PP			trouba ŽB hrdlová DN 600				
7	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného z polypropylenu DN 200	m	43,000	167,00	7 181,00
PP			Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného z polypropylenu DN 200				
8	M	OSM.223010	KGEM trouba DN200x4,9/1000 SN4 EN 13476-2	kus	1,000	678,61	678,61
PP			KGEM trouba DN200x4,9/1000 SN4 EN 13476-2				
9	M	OSM.223050	KGEM trouba DN200x4,9/5000 SN4 EN 13476-2	kus	8,000	3 380,00	27 040,00
PP			KGEM trouba DN200x4,9/5000 SN4 EN 13476-2				
10	M	OSM.223020	KGEM trouba DN200x4,9/2000 SN4 EN 13476-2	kus	1,000	1 210,00	1 210,00
PP			KGEM trouba DN200x4,9/2000 SN4 EN 13476-2				
11	K	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	2,000	4 670,00	9 340,00
PP			Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné				
12	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	2 640,00	5 280,00
PP			Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm				
13	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	2,000	775,00	1 550,00
PP			Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15				
14	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	-5,278	3 907,80	-20 625,37
PP			-42*(0,2*0,2*3,1415)				
VV			-42*(0,2*0,2*3,1415)		-5,278		

Závěry:	Žměny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	NE
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy	1/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ (nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)
----------------	---

Podmínky změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ mimo rámce veřejného rozsahu)

Verze č. 3 Změnového listu

Druh veřejné zakázky:		stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:	04.11.2022	
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:			Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)
Původní smlouva			13 539 875,34		
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	637 455,33	8,99%	
		Méněpráce	580 145,07	max. 14,99%	
	odst. 5	Vícepráce		max. 50%	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5			
	odst. 6	Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5		max. 50%	
		Vícepráce			
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6			
	odst. 7	Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6		max. 50%	
		Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek			
	Vícepráce za dodatek č. 1 celkem		637 455,33		
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		580 145,07			
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)			Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)
Původní cena dle smlouvy			13 539 875,34	2 843 373,82	16 383 249,16
Vícepráce celkem			637 455,33	133 865,62	771 320,95
Méněpráce celkem			580 145,07	121 830,46	701 975,53
Upravená cena po změnách			13 597 185,60	2 855 408,98	16 452 594,58