



Objednávka č. **B463/2022**

Datum: **01. 12. 2022**

Objednatel:

Vyřizuje: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Dodavatel:

**Při fakturaci uveďte číslo
objednávky!**

Objednáváme u Vás:

ZOO Dvůr Králové a.s.	
Štefánikova 1029	
544 01 Dvůr Králové nad Labem	
Tel.:	[REDACTED]
[REDACTED]	
IČO: 274 78 246	DÍČ: CZ27478246
Bankovní spojení:	[REDACTED]
[REDACTED]	

Jindřich Beněš	
Jeronýmova 599	
50901 Nová Paka	
Tel.:	[REDACTED]
[REDACTED]	
IČ: 74475207	DÍČ:

I. Předmět objednávky

1. Restaurování a přemístění křížku v Safari dle nabídky v příloze.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla **70 000,00 Kč bez DPH.**
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání předmětu objednávky objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.
4. Faktura musí být opatřena číslem této objednávky, jinak bude bez proplacení vrácena.

III. Termín dokončení a předání

1. Předmět dodávky bude splněn nejpozději do **31. 03. 2023**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 01. 12. 2022

Požaduje: [REDACTED]
Správnost ověřil:

Schválil:

.....
MVDr. Přemysl RABAS
předseda představenstva

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne:

.....
Dodavatel



Věc: Návrh na restaurování objektu „Křížek v Zoo Dvůr Králové“

I. Lokalizace objektu:

1. Okres: Trutnov
2. Obec: Dvůr Králové
3. Adresa: Zoo Dvůr Králové - safari park
4. Bližší určení místa: p.p.č 407/3 v katastrálním území Bílá Třemešná – Nové Lesy
5. GPS: 50.4352344N, 15.7779428E (orientační)
6. Název objektu, jehož součástí je rest. dílo: Křížek

II. Údaje o objektu:

1. Autor: J. Wágner (nápis na zadní straně soklu)
2. Sloh / Datování: 1868 (nápis na zadní straně soklu)
3. Materiál: pískovec
4. Rozměry: výška celku cca 270 cm

III. Popis objektu:

Objekt Křížku se nachází v areálu Zoo Dvůr Králové v zóně safari parku v lesním prostředí.

Celý objekt (stávající stav) má výšku 270 cm a v půdorysu 227 x 170 cm. Ohraničen byl dříve dřevěným oplocením vsazeným do rohových pískovcových sloupků, která mají rozměr v. 100 cm, 20 x 20 cm. Křížek je umístěn na dvou schodišťových stupních, na kterých je usazen podstavec, sokl a hlavice.

Schodišťové stupně tvoří pískovcové hranoly s profilovanou pohledovou horní hranou. Spodní schodiště má hranoly hluboké 41 cm, délku 141 cm (přední stupeň). Postranní stupně mají hloubku 41 cm, délka neurčitá, jelikož jsou částečně pohlceny okolní zeminou. Výška stupňů je asi 25 cm. Druhé stupeň schodiště má přední stupeň délku 157 cm a hloubku 47 cm. Postranní stupně mají délku 95 cm, ale opět částečně pohlceny okolní zeminou. Výška stupňů je 25 cm.

Podstavec má rozměr 93 x 56 cm a výšku 60 cm. Umístění je takřka vprostřed schodiště. Sokl je jednoduchý hranolového tvaru, jen boční a čelní vrchní hrana je profilovaná a v půdorysu se zužuje, aby navázal plynule soklový díl. Boční a zadní plochy jsou hladké. Na přední straně zahlobená rámovací linka a vně tohoto prostoru se nachází sekaný text (v torzálním stavu):

***Tak Bůh miloval svět, že Syna
svého je.....každý,
kdož v.....
ale m.....***



Sokl má rozměr 75 x 47 cm a výšku 104 cm. Jednoduchý hranolový tvar je v zadní části zarovnán se zadní stranou podstavce. Sokl má jediné plastické zpracování v čelní ploše, kde je plasticky vyhotovena soška Panny Marie, stojící na profilované konzoli. Plastika je orámována plastickým rámečkem. Postava Panny Marie má ruce podél těla u pasu semknuté. Hlava je mírně dozadu zakloněná s pohledem směřujícím vzhůru. Přes hlavu má splývající šátek a od ramen plášť sahající až k chodidlům.

Hlavice má rozměr v nejširší části 95 x 56 cm a výšku 66 cm, v horní části (nejušší) má rozměr 36 x 37 cm. Zadní strana je hladká bez ozdob a je zarovnána se zadní plochou soklu. Hlavice se od soklu šikminou rozšiřuje. V předu je ozdobena dvěma volutami setkávajícími se v ose hlavice. Z plné šířky se lehkým rádiusem hlavice zužuje a vypíná vzhůru, kde je hlavice zakončena drobným profilem ozdobeným rostlinným listovým dekorem. Po stranách hlavice jsou výstupky, které sloužili jako soklík pro samostatné figury po stranách kříže s ukřížovaným Kristem. Z vrchu hlavice je zahlobena čtvercová kapsa pravděpodobně sloužící k usazení kříže. V přední ploše hlavice pod volutami je usazena kovová konzole, na které bývala lucerna.

Kříž, který byl vsazen do hlavice je v současnosti v dezolátním stavu ve fragmentech vyskládám u objektu Křížku.

Rohové sloupky o výšce 100 cm a rozměru 20 x 20 cm mají ve vrchu jednoduchou jehlanovou stříšku, která je od těla sloupků oddělena prstencovým zahlobením. V těle sloupků jsou zasekány kapsy pro usazení dřevěného oplocení.

IV. Stav před započítím restaurování:

Socha je díky své poloze umístění v lesním prostředí mírně narušena staticky a místy i mechanicky poškozena padajícími větvemi. Samozřejmostí je pokrytí biologickým znečištěním v podobě mechů a lišejníků. Největší poškození je patrné na fragmentálním stavu kříže s Kristem.

Schodišťové stupně jsou lehce rozjety vlivem kořenového systému okolních stromů a směrem dozadu jsou částečně pohlceny zeminou.

Podstavec je mechanicky poškozen na profilovaných rozích. Plochy jsou výrazně erodované. Značné poškození je patrné na zadní ploše a vepředu, kde odpadla téměř polovina textu.

Sokl je téměř bez mechanického poškození. Pouze v horní části zadní plochy a pod konzolí se sochou je opět patrné značné zerodování povrchu. Socha Panny Marie vepředu je také téměř bez poškození, pouze pravděpodobně pád větve způsobil ztrátu obličejové části. Socha byla celá zlacená.

Hlavice je na zadní části výrazně zerodována. Totéž platí i pro zadní plochy soklíků pod sochy. Patrné je i prasknutí hlavice v obvodu kapsy svrchu. Sochy po stranách hlavice zcela chybí. Kovová konzole je zkorodována i mechanicky poškozena.

Kříž je vlivem pádu větve a na zem zcela zničen a zachováno je u paty objektu kříže pár fragmentů.



Sloupky k oplocení se zdají být v pořádku.

V. Návrh na restaurování:

Akce bude rozdělena na několik etap.

1) Demontáž a transport mimo oblast safari parku

Objekt Křížku i se sloupky a fragmenty kříže budou pomocí zvedací techniky (zajistí zadavatel) a textilních lan rozebrán, naložen a převezen do bezpečí zázemí Zoo Dvůr Králové.

2) Zhotovení zpevněného základu na novém místě mimo areál Zoo Dvůr Králové

Po domluvě se sousední obcí bude objekt Křížku přesunut na nové místo, kde pro něj bude zhotoven zpevněný základ. Toto by asi zhotovil zadavatel.

3) Osazení Křížku na nový základ

Nové sesazení by se uskutečnilo opět pomocí zvedací techniky (zajistí zadavatel) a textilních lan. Jednotlivé díly by k sobě byly pojeny exteriérovým flexibilním stavebním lepidlem. Schody by byly poté spojeny nerezovými kramlemi.

Sloupky by byly osazeny na betonových patkách a na nerezové trny.

4) Restaurování Křížku

Erodované plochy by byly nejprve napuštěny zpevňujícím prostředkem a až poté by celý objekt byl omyt systémem tlakové vody a vhodných čistících prostředků.

Zkorodovaná a mechanicky poškozená konzole by byla vyjmuta.

Chybějící části po mechanickém poškození a zerodované plochy by byly vytmeleny minerálním tmelem probarveným ve hmotě vhodnými pigmenty. Texty na přední a zadní ploše by byly po konzultaci a dohledání správného znění opět doplněny a barevně zvýrazněny hnědočerveným odstínem. V případě potřeby by byla provedena barevná retuše nově doplňovaných prvků. Do kapsy hlavice svrchu by byla zhotovena nerezová konstrukce fixující kamenný prvek proti dalšímu postupu praskliny.

Na závěr budou pískovcové části ošetřeny organokřemičitými přípravky pro zpevnění a hydrofobizaci.

V čele hlavice by byla osazena nová kovaná konzole pro lucernu. Trn v kameni by byl nerezový. Zbytek by byl zinkovaný se základní reaktivní barvou a černou grafitovou barvou na povrchu. Na konzoly by byla osazena kovová lucerna se shodnou barevnou úpravou.

5) Zhotovení náhrady kříže

Toto by bylo předmětem následné konzultace, jelikož stávající fragmenty nepůjde sestavit do takové podoby, aby byl výsledek ucelený a pro kolemjdoucí i staticky bezpečný.

Předběžně navrhuji nahrazení v kovovém provedení s případně osazeným litinovým Kristem.



Tvarosloví a velikost kříže by bylo předmětem konzultace.

VI. Kalkulace:

Kalkulace je rozdělena podle etap, které by byly v kompetenci zhotovitele (mé osoby).

1) Demontáž a transport mimo oblast safari parku

Kalkulace zahrnuje práce, materiál a dopravu.

Cena: 9000,-Kč (nejsem plátce DPH)

3) Osazení Křížku na nový základ

Kalkulace zahrnuje práce, materiál a dopravu.

Cena: 11000,-Kč (nejsem plátce DPH)

4) Restaurování Křížku

Kalkulace zahrnuje práce, materiál a dopravu.

Cena: 50000,-Kč (nejsem plátce DPH)

VII. Fotodokumentace:



Obr. 1: Celkový pohled na Křížek zepředu. Stav 24.2.2022.



Obr. 2: Celkový pohled levo - přední. Stav 24.2.2022.



Obr. 3: Pohled levo – zadní. Stav 24.2.2022.



Obr. 4: Pohled na fragmenty kříže. Stav 24.2.2022.



Obr. 5: Detailní pohled na zadní zerodovanou plochu hlavice. Stav 24.2.2022.




Obr. 6: Detail hlavice svrchu. Patrné praskliny po stranách. Stav 24.2.2022.



Obr. 7: Detailní pohled na zerodovaný text v čelní ploše podstavce. Stav 24.2.2022.

V Nové Pace dne 11.1.2021



tel.: [redacted], email: [redacted] www.jindrichbenes.cz