



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – OA Mohelnice – budova internátu a jídelny“

uzavřené dne 28. 12. 2021 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Se sídlem: č. p. 824, 788 13 Rapotín

Zápis v OR: C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 47153903

DIČ: CZ 47153903

Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 28. 12. 2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Realizace energeticky úsporných opatření – OA Mohelnice – budova internátu a jídelny**“ č. 2021/04215/OI/DSM. Předmětem plnění této smlouvy jsou A) Zateplení: dodatečné zateplení objektů vycházející z požadavku na úsporu energie na vytápění a tím snížení nákladů na provoz budov, B) Vzduchotechnika: výměna vzduchu ve všech hygienických zázemích v jednotlivých podlažích objektů, pro tento účel jsou v daných objektech navrženy rekuperační jednotky s nucenou řízenou výměnou vzduchu v místnostech hygienického zázemí a v místnostech umyváren (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 9. 11. 2022 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Současně tímto dodatkem dochází k prodloužení termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Zemnění kovové konstrukce VZT, přívod elektro kabelu pro VZT jednotky všech objektů, ZL č. 20 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	105 524,64 17 128,30	
2) Výlez na střechu objektu dívek, ZL č. 22 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	17 186,90	
3) Svítidla v objektu kuchyně, jídelny a malého sálu, ZL č. 25 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	54 176,50	-23 322,00
4) Záchytný systém na střeše spojovacího krčku, ZL č. 26 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	59 277,50	
5) Osazení nopové folie na tepelnou izolaci před záhozem	34 008,03	

zeminy, ZL č. 28 (§222 odst. 5 ZZVZ)	50 872,46	
6) Osazení revizních dvířek do SDK podhledu v sociálním zařízení objektu dívek, ZL č. 29 (§222 odst. 5 ZZVZ)	18 112,50	
7) Demontáž svítidel v objektu internát dívky, ZL č. 30 (§222 odst. 5 ZZVZ)	4 100,00	
8) Přívod elektro kabelu pro ovládání žaluzií v objektu kuchyně a spojovacího krčku a příprava pro žaluzie ZL č. 31 (§222 odst. 5 ZZVZ)	87 923,65	-39 422,22
9) Úprava dvířek strojovny výtahu v objektu kuchyně, ZL č. 32 (§222 odst. 5 ZZVZ)	6 428,20	
10) Byt školníka, prodloužení přívodu plynu a odkouření od plynového kotle, ZL č. 21 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	6 207,24	-11 242,48
11) Střecha nad malým sálem, ZL č. 23 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	797 269,39	-474 142,46
12) Statické zajištění trhlin rohů fasády objektu kuchyně a spojovacího krčku, ZL č. 24 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	26 200,77	-59 696,23
13) Nátěr barvou stávajících prvků VZT na střeše objektu kuchyně, ZL č. 27 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	3 183,32	
14) Zvýšená hmotnost střešních izolantů objektů B, C, D, ZL č. 33 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	879 911,62	
15) Úprava venkovního schodiště k bytu školníka na objektu B, ZL č. 34 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	34 230,40	
Vícepráce a méněpráce celkem dle § 222 odst. 4, 5, 6 ZZVZ	2 201 741,42	607 825,39
ZMĚNA CENY DÍLA dle § 222 odst. 4, 5, 6 ZZVZ	1 593 916,03	
16) Záměna tepelného izolantu pro provedení 1. PP objektů B, C a D, ZL č. 35 (§ 222 odst. 7 ZZVZ)	223 553,45 448 397,67	-223 553,45 -448 397,67
Vícepráce a méněpráce celkem dle § 222 odst. 7 ZZVZ	671 951,12	-671 951,12
ZMĚNA CENY DÍLA dle § 222 odst. 7 ZZVZ	0,00	
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	1 593 916,03	

2. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy se smluvní strany současně dohodly na **změně ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Cena díla části A) Zateplení:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	42 591 426,52	8 944 199,57	51 535 626,09
Cena dle Dodatku č. 1	1 274 880,53	267 724,91	1 542 605,44
Cena dle Dodatku č. 2	1 453 150,59	305 161,62	1 758 312,21
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků	45 319 457,64	9 517 086,10	54 836 543,74

Cena díla části B) Vzduchotechnika:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	6 907 573,48	1 450 590,43	8 358 163,91
Cena dle Dodatku č. 1	124 194,15	26 080,77	150 274,92
Cena dle Dodatku č. 2	140 765,44	29 560,74	170 326,18
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků	7 172 533,07	1 506 231,94	8 678 765,01

Celková cena díla za část A) Zateplení a část B) Vzduchotechnika:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	49 499 000,00	10 394 790,00	59 893 790,00
Cena dle Dodatku č. 1	1 399 074,68	293 805,68	1 692 880,36
Cena dle Dodatku č. 2	1 593 916,03	334 722,36	1 928 638,39
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků	52 491 990,71	11 023 318,04	63 515 308,75

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků vč. DPH slovy: šedesát tři milionů pět set patnáct tisíc tři sta osm korun českých sedmdesát pět haléřů.

3. Smluvní strany se dále z důvodu realizace víceprací dle Dodatku č. 1 (Doplnění podchycení otvorů ve střepech jednotlivých podlaží pro prostupy VZT potrubí a Úprava skladby střechy kuchyně a jídelny) dohodly **na prodloužení termínu dokončení I. Etapy - Objekt B Internát dívky + Objekt C Kuchyň s jídelnou + Objekt D Vestibul s malým sálem - část A) Zateplení stanoveného v čl. III. odst. 1 Smlouvy o 19 dní, který nově činí:**

Termín dokončení díla:

19. 12. 2022

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.


5. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/67/80/2022 ze dne 21. 11. 2022.

Příloha:

1. Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
Zadavatel	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460	DIČ: CZ60609460
Zhotovitel:	PRUMHOR, spol. s r.o. Rapotín 824 788 13 Rapotín	IČO: 47153903	DIČ:
Vypracoval:	Abayomi Omishore		
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			901 875,32
PSV			509 015,71
MON			183 025,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 593 916,03
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 593 916,03 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		1 593 916,03 CZK	
v _____ dne 14.11.2022 Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	ZL č. 20 - Zemnění konstrukce VZT, přívod elektrokabelu pro VZT	0,00	122 652,94		122 652,94	8
30	ZL č. 20_vícepráce - Zemnění konstrukce VZT - Objekt A, B, C, D	0,00	105 524,64		105 524,64	7
31	ZL č. 20_vícepráce - Přívod elektrokabelu pro VZT jednotky -	0,00	17 128,30		17 128,30	1
02	ZL č. 21 - Prodloužení přívodu plynu a odkouření PK - Objekt B	0,00	-5 035,24		-5 035,24	0
32	ZL č. 21_méněpráce - 14/4 - Prodloužení přívodu plynu a	0,00	-11 242,48		-11 242,48	-1
33	ZL č. 21_vícepráce - 14/4 - Prodloužení přívodu plynu a	0,00	6 207,24		6 207,24	0
03	ZL č. 22 - Výlez na střechu - Objekt B	0,00	17 186,90		17 186,90	1
34	ZL č. 22_vícepráce - 19/1 - Výlez na střechu - Objekt B	0,00	17 186,90		17 186,90	1
04	ZL č. 23 - Střecha - Objekt C	0,00	323 126,93		323 126,93	20
35	ZL č. 23_méněpráce - 24/3 - Střecha - Změna oproti PD - Objekt C	0,00	-474 142,46		-474 142,46	-30
36	ZL č. 23_vícepráce - 24/3 - Střecha - Změna oproti PD - Objekt C	0,00	797 269,39		797 269,39	50
05	ZL č. 24 - Statické zajištění trhlín - Objekt C, D	0,00	-33 495,46		-33 495,46	-2
37	ZL č. 24_méněpráce - 24/6 - Statické zajištění trhlín - Objekt C, D	0,00	-59 696,23		-59 696,23	-4
38	ZL č. 24_vícepráce - 24/6 - Statické zajištění trhlín - Objekt C, D	0,00	26 200,77		26 200,77	2
06	ZL č. 25 - Svítidla - Objekt C, D	0,00	30 854,50		30 854,50	2
39	ZL č. 25_méněpráce - 25/1 - Odečet svítidel - Objekt C, D	0,00	-23 322,00		-23 322,00	-1
40	ZL č. 25_vícepráce - 25/1 - Montáž svítidel - Objekt C, D	0,00	54 176,50		54 176,50	3
07	ZL č. 26 - Záchytný systém - Objekt B	0,00	59 277,50		59 277,50	4
41	ZL č. 26_vícepráce - 25/3 - Záchytný systém - Objekt C	0,00	59 277,50		59 277,50	4
08	ZL č. 27 - Nátěr stávajících prvků VZT - Objekt D	0,00	3 183,32		3 183,32	0
42	ZL č. 27_vícepráce - 28/3 - Nátěr stávajících prvků VZT - Objekt D	0,00	3 183,32		3 183,32	0
09	ZL č. 28 - Osazení nopové folie - Objekt B, C, D	0,00	84 880,49		84 880,49	5
43	ZL č. 28_vícepráce - 28/4 - Osazení nopové folie - Objekt B	0,00	34 008,03		34 008,03	2
44	ZL č. 28_vícepráce - 28/4 - Osazení nopové folie - Objekt C, D	0,00	50 872,46		50 872,46	3
10	ZL č. 29 - Osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu -	0,00	18 112,50		18 112,50	1
45	ZL č. 29_vícepráce - Osazení revizních dvířek do	0,00	18 112,50		18 112,50	1
11	ZL č. 30 - Demontáž svítidel - Objekt B	0,00	4 100,00		4 100,00	0
46	ZL č. 30_vícepráce - Demontáž svítidel - Objekt B	0,00	4 100,00		4 100,00	0

12	ZL č. 31 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií, příprava pro	0,00	48 501,43	48 501,43	3
47	ZL č. 31_méněpráce - 28/2 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií,	0,00	-39 422,22	-39 422,22	-2
48	ZL č. 31_vícepráce - 28/2 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií,	0,00	87 923,65	87 923,65	6
13	ZL č. 32 - Úprava dvířek strojovny výtahu - Objekt D	0,00	6 428,20	6 428,20	0
49	ZL č. 32_vícepráce - Úprava dvířek strojovny výtahu - Objekt D	0,00	6 428,20	6 428,20	0
14	ZL č. 33 - Zvýšené hmotnosti střešních izolantů	0,00	879 911,62	879 911,62	55
50	ZL č. 33_vícepráce - 24/2 - Zvýšené hmotnosti střešních izolantů	0,00	879 911,62	879 911,62	55
15	ZL č. 34 - Úprava venkovního schodiště - Objekt B	0,00	34 230,40	34 230,40	2
51	ZL č. 34_vícepráce - 32/1 - Úprava venkovního schodiště - Objekt B	0,00	34 230,40	34 230,40	2
16	ZL č. 35 - Záměna TI - 1. PP Objekt B, C, D	0,00	0,00	0,00	0
52	ZL č. 35_méněpráce - Záměna TI - 1. PP Objekt B	0,00	-223 553,45	-223 553,45	-14
53	ZL č. 35_vícepráce - Záměna TI - 1. PP Objekt B	0,00	223 553,45	223 553,45	14
54	ZL č. 35_méněpráce - Záměna TI - 1. PP Objekt C, D	0,00	-448 397,67	-448 397,67	-28
55	ZL č. 35_vícepráce - Záměna TI - 1. PP Objekt C, D	0,00	448 397,67	448 397,67	28
Celkem za stavbu				1 593 916,03	100

Popis stavby: 22Z/001_Dodatek č. 2 - Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny

Popis objektu: 01 - ZL č. 20 - Zemnění konstrukce VZT, přívod elektrokabelu pro VZT jednotky - Objekt A, B, C, D

Popis rozpočtu: 30 - ZL č. 20_vícepráce - Zemnění konstrukce VZT - Objekt A, B, C, D

Popis rozpočtu: 31 - ZL č. 20_vícepráce - Přívod elektrokabelu pro VZT jednotky - Objekt B, C, D

Popis objektu: 02 - ZL č. 21 - Prodloužení přívodu plynu a odkouření PK - Objekt B

Popis rozpočtu: 32 - ZL č. 21_méněpráce - 14/4 - Prodloužení přívodu plynu a odkouření PK - Objekt B

Popis rozpočtu: 33 - ZL č. 21_vícepráce - 14/4 - Prodloužení přívodu plynu a odkouření PK - Objekt B

Popis objektu: 03 - ZL č. 22 - Výlez na střechu - Objekt B

Popis rozpočtu: 34 - ZL č. 22_vícepráce - 19/1 - Výlez na střechu - Objekt B

Popis objektu: 04 - ZL č. 23 - Střecha - Objekt C

Popis rozpočtu: 35 - ZL č. 23_méněpráce - 24/3 - Střecha - Změna oproti PD - Objekt C

Popis rozpočtu: 36 - ZL č. 23_vícepráce - 24/3 - Střecha - Změna oproti PD - Objekt C

Popis objektu: 05 - ZL č. 24 - Statické zajištění trhlín - Objekt C, D

Popis rozpočtu: 37 - ZL č. 24_méněpráce - 24/6 - Statické zajištění trhlín - Objekt C, D

Popis rozpočtu: 38 - ZL č. 24_vícepráce - 24/6 - Statické zajištění trhlín - Objekt C, D

Popis objektu: 06 - ZL č. 25 - Svítidla - Objekt C, D

Popis rozpočtu: 39 - ZL č. 25_méněpráce - 25/1 - Odečet svítidel - Objekt C, D

Popis rozpočtu: 40 - ZL č. 25_vícepráce - 25/1 - Montáž svítidel - Objekt C, D

Popis objektu: 07 - ZL č. 26 - Záchytný systém - Objekt B

Popis rozpočtu: 41 - ZL č. 26_vícepráce - 25/3 - Záchytný systém - Objekt C

Popis objektu: 08 - ZL č. 27 - Nátěr stávajících prvků VZT - Objekt D

Popis rozpočtu: 42 - ZL č. 27_vícepráce - 28/3 - Nátěr stávajících prvků VZT - Objekt D

Popis objektu: 09 - ZL č. 28 - Osazení nopové folie - Objekt B, C, D

Popis rozpočtu: 43 - ZL č. 28_vícepráce - 28/4 - Osazení nopové folie - Objekt B

Popis rozpočtu: 44 - ZL č. 28_vícepráce - 28/4 - Osazení nopové folie - Objekt C, D

Popis objektu: 10 - ZL č. 29 - Osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu - Objekt B

Popis rozpočtu: 45 - ZL č. 29_vícepráce - Osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu - Objekt B

Popis objektu: 11 - ZL č. 30 - Demontáž svítidel - Objekt B

Popis rozpočtu: 46 - ZL č. 30_vícepráce - Demontáž svítidel - Objekt B

Popis objektu: 12 - ZL č. 31 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií, příprava pro žaluzie - Objekt C, D

Popis rozpočtu: 47 - ZL č. 31_méněpráce - 28/2 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií, příprava pro žaluzie

Popis rozpočtu: 48 - ZL č. 31_vícepráce - 28/2 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií, příprava pro žaluzie
Popis objektu: 13 - ZL č. 32 - Úprava dvířek strojovny výtahu - Objekt D
Popis rozpočtu: 49 - ZL č. 32_vícepráce - Úprava dvířek strojovny výtahu - Objekt D
Popis objektu: 14 - ZL č. 33 - Zvýšené hmotnosti střešních izolantů
Popis rozpočtu: 50 - ZL č. 33_vícepráce - 24/2 - Zvýšené hmotnosti střešních izolantů
Popis objektu: 15 - ZL č. 34 - Úprava venkovního schodiště - Objekt B
Popis rozpočtu: 51 - ZL č. 34_vícepráce - 32/1 - Úprava venkovního schodiště - Objekt B
Popis objektu: 16 - ZL č. 35 - Záměna TI - 1. PP Objekt B, C, D
Popis rozpočtu: 52 - ZL č. 35_méněpráce - Záměna TI - 1. PP Objekt B
Popis rozpočtu: 53 - ZL č. 35_vícepráce - Záměna TI - 1. PP Objekt B
Popis rozpočtu: 54 - ZL č. 35_méněpráce - Záměna TI - 1. PP Objekt C, D
Popis rozpočtu: 55 - ZL č. 35_vícepráce - Záměna TI - 1. PP Objekt C, D

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-3 031,81	-0,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-6 607,50	-0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			958,92	0,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			59 674,79	3,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 058,27	0,3
900	HZS	HSV			428,50	0,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			335,72	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			805,86	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-5 973,36	-0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			91 519,43	5,7
712	Povlakové krytiny	PSV			120 924,31	7,6
713	Izolace tepelné	PSV			264 799,17	16,6
723	Vnitřní plynovod	PSV			-9 498,74	-0,6
733	Rozvod potrubí	PSV			3 677,42	0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			-92 248,54	-5,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 202,07	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			93 901,47	5,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			22 092,24	1,4
783	Nátěry	PSV			5 161,58	0,3

786	Zastiňující technika	PSV			7 485,30	0,5
M21	Elektromontáže	MON			178 925,00	11,2
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			4 100,00	0,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			851 225,93	53,4
Cena celkem					1 593 916,03	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	01	ZL č. 20 - Zemnění konstrukce VZT, přívod elektrokabelu pro VZT jednotky - Objekt A, B, C, D
R:	30	ZL č. 20_vícepráce - Zemnění konstrukce VZT - Objekt A, B, C, D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 068,00	
1	971042122R00	Vyvrtání otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm	kus	8,00000	133,50	1 068,00	RTS 22/ II
		základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
		8		8,00000			
Díl: M21		Elektromontáže				104 456,64	
2	210800646RT1	H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	232,00000	73,70	17 098,40	RTS 22/ II
		232		232,00000			
3	210800649RT1	H07V-K (CYA), 25 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	267,00000	147,50	39 382,50	RTS 22/ II
		267		267,00000			
4	210100062R00	Ukončení vodičů + zapoj. do 6 mm2	kus	24,00000	32,50	780,00	RTS 22/ II
		24		24,00000			
5	210100065R00	Ukončení vodičů + zapoj. do 25 mm2	kus	12,00000	95,20	1 142,40	RTS 22/ II
		12		12,00000			
6	210220001R00	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm2, bez nátěru	m	40,00000	162,00	6 480,00	RTS 22/ II
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.					
		40		40,00000			
7	210010105R00	Montáž lišty elektroinstalační, z PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním	m	125,00000	46,00	5 750,00	SoD
		SoD, Objekt B - VZT, díl M21, položka č. 46					
		125		125,00000			
8	34572125R	lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň, hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	137,50000	64,40	8 855,00	SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	01	ZL č. 20 - Zemnění konstrukce VZT, přívod elektrokabelu pro VZT jednotky - Objekt A, B, C, D
R:	30	ZL č. 20_vícepráce - Zemnění konstrukce VZT - Objekt A, B, C, D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		SoD, Objekt B - VZT, díl M21, položka č. 89 125*1,1		137,50000			
9	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových, pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm SoD, Objekt B, díl M21, položka č. 153	m	14,00000	120,75	1 690,50	SoD
		14		14,00000			
10	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) SoD, Objekt B, díl M21, položka č. 157	kus	4,00000	54,05	216,20	SoD
		4		4,00000			
11	210010323RT3	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně dodávky KO 100 E s víčkem 3	kus	3,00000	319,00	957,00	RTS 22/ II
		3		3,00000			
12	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku SoD, Objekt B, díl M21, položka č. 162	kus	6,00000	34,50	207,00	SoD
		6		6,00000			
13	210010555R00	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice 6	kus	6,00000	106,00	636,00	RTS 22/ II
		6		6,00000			
14	34562812R	Svorkovnice ekvipotenciální 6	kus	6,00000	699,00	4 194,00	RTS 22/ II
		6		6,00000			
15	900 R24	HZS, elektromontér v tarifní třídě 7 přepojení uzemnění v hlavním rozvaděči : 3	h	3,00000	529,00	1 587,00	RTS 22/ II
		3		3,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	01	ZL č. 20 - Zemnění konstrukce VZT, přívod elektrokabelu pro VZT jednotky - Objekt A, B, C, D
R:	30	ZL č. 20_vícepráce - Zemnění konstrukce VZT - Objekt A, B, C, D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
16	741810001.R01	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	2,00000	7 740,32	15 480,64	Vlastní

R-položka

rozbor dle položky 741810001 CS ÚRS 2022 02:

- Norma položky

421557R TECHNIK - třída 7 Nh 12,39800

2

2,00000

Celkem						105 524,64
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	01	ZL č. 20 - Zemnění konstrukce VZT, přívod elektrokabelu pro VZT jednotky - Objekt A, B, C, D
R:	31	ZL č. 20_vícepráce - Přívod elektrokabelu pro VZT jednotky - Objekt B, C, D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				17 128,30	
1	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	70,00000	86,30	6 041,00	RTS 22/ II
		70		70,00000			
2	210010105R00	Montáž lišty elektroinstalační, z PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním	m	70,00000	46,00	3 220,00	SoD
		SoD, Objekt B - VZT, díl M21, položka č. 46					
		70		70,00000			
3	34572125R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň, hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	77,00000	64,40	4 958,80	SoD
		SoD, Objekt B - VZT, díl M21, položka č. 89					
		70*1,1		77,00000			
4	210800646RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	35,00000	73,70	2 579,50	RTS 22/ II
		35		35,00000			
5	341350212R	kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 2x2x0,8; počet žil 2; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -5 až 50 °C; min.teplota pokládky -5 °C; barva pláště	m	35,00000	9,40	329,00	RTS 22/ II
		35		35,00000			
Celkem						17 128,30	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	02	ZL č. 21 - Prodloužení přívodu plynu a odkouření PK - Objekt B
R:	32	ZL č. 21_méněpráce - 14/4 - Prodloužení přívodu plynu a odkouření PK - Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 723		Vnitřní plynovod				-11 242,48	
1	723163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích, tvarovek plynovodní potrubí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	-15,26000	703,80	-10 739,99	SoD
		SoD, díl 723, položka č. 123					
2	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	-1,15000	436,95	-502,49	SoD
		SoD, díl 723, položka č. 125					
Celkem						-11 242,48	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	02	ZL č. 21 - Prodloužení přívodu plynu a odkouření PK - Objekt B
R:	33	ZL č. 21_vícepráce - 14/4 - Prodloužení přívodu plynu a odkouření PK - Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 723		Vnitřní plynovod				1 743,74	
1	723120206R00	Potrubí z trubek černých svařovaných DN 40 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	1,00000	899,00	899,00	RTS 22/ II
		1		1,00000			
2	423916663R	konzola - montážní profil, ocelová, šíře 27 mm, výška profilu 18 mm, délka 500 mm, upevněna na zeď - k uložení potrubních tras a kabelů	kus	6,00000	88,60	531,60	RTS 22/ II
		6		6,00000			
3	42320106R	objímka ocelová použít k připevňování potrubí větrání a klimatizace, k upevnění potrubí pro rozvody pitné vody; jednošroubová s upevňovací maticí M8; rozměr 40-45 mm 5/4"; teplotní rozsah použití -50 až 110 °C; galvanický pozink. + tlumící pryžová vložka	kus	6,00000	13,30	79,80	RTS 22/ II
		6		6,00000			
4	423916653R	sestava upínací HS38; M8/60; pro objímky potrubí	kus	6,00000	22,30	133,80	RTS 22/ II
		6		6,00000			
5	311495405R	vrut - kombivrut, hlava Torx, šestihranný dřík; ocelový; M8/80 mm TX25(27); povrch. úprava galvanický zinek	kus	6,00000	2,55	15,30	RTS 22/ II
		6		6,00000			
6	31110712R	matice ocelová; přesná šestihranná; M8; pevnost 8.8	kus	6,00000	0,58	3,48	RTS 22/ II
		6		6,00000			
7	311226160000R	podložka spojovací, pod nýty; ocelová; d = 24,0 mm; d díry = 8,4 mm; tl = 1,00 mm	kus	6,00000	0,47	2,82	RTS 22/ II
		6		6,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	02 ZL č. 21 - Prodloužení přívodu plynu a odkouření PK - Objekt B	
R:	33 ZL č. 21_vícepráce - 14/4 - Prodloužení přívodu plynu a odkouření PK - Objekt B	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
8	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	%	1,15000	67,77	77,94	SoD

vodorovně do 50 m

SoD, díl 723, položka č. 125

Díl: 733		Rozvod potrubí	3 677,42				
9	733192916R00	Montáž potrubí hladkých D 44,5 mm	m	12,60000	291,50	3 672,90	RTS 22/ II

12,6

12,60000

10	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,00290	1 558,00	4,52	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	---------	----------	------	------------

Díl: 783		Nátěry	786,08				
11	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	13,60000	57,80	786,08	RTS 22/ II

na vzduchu schnoucí

12,60+1,00

13,60000

Celkem						6 207,24
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	03 ZL č. 22 - Výlez na střechu - Objekt B	
R:	34 ZL č. 22_vícepráce - 19/1 - Výlez na střechu - Objekt B	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 282,40	
1	311271176R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,637$ W/m ² .K	m2	1,20000	1 902,00	2 282,40	SoD
		SoD, díl 3, položka č. 19 (0,6+0,6)*2*0,5		1,20000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				958,92	
2	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1,20000	276,50	331,80	RTS 22/ II
		(0,6*0,5)*4		1,20000			
3	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	1,20000	522,60	627,12	SoD
		SoD, díl 61, položka č. 31 (0,6*0,5)*4		1,20000			
Díl: 900		HZS				428,50	
4	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	1,00000	428,50	428,50	RTS 22/ II
		vysekání rýh pro uložení překladu L40/40/5 : 1		1,00000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				335,72	
5	953943112R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus	kus	1,00000	207,00	207,00	RTS 22/ II
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání úhelník 40x40x5 : 1		1,00000			
6	13231056R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,00225	57 210,00	128,72	RTS 22/ II
		úhelník 40x40x5 ... 3,00 kg/m : 0,75*3*0,001		0,00225			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				430,61	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	03 ZL č. 22 - Výlez na střechu - Objekt B	
R:	34 ZL č. 22_vícepráce - 19/1 - Výlez na střechu - Objekt B	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
7	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,35884	1 200,00	430,61	SoD

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou

SoD, díl 99, položka č. 95

0,27869+0,06152+0,01863

0,35884

Díl: 712		Povlakové krytiny	1 013,88				
8	711111011RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovou, suspenzí, 1 x nátěr, včetně dodávky asfaltové suspenze SA	m2	1,20000	30,00	36,00	SoD

SoD, díl 712, položka č. 97

(0,6*0,5)*4

1,20000

9	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty mechanicky kotvené, bez dodávky fólie, bez rozlišení, tloušťky fólie včetně úprav na VZT potrubí a včetně montáže a dodávky všech systémových kaširovaných	m2	1,20000	395,00	474,00	SoD
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	-----

plechů

SoD, díl 712, položka č. 99

(0,6*0,5)*4

1,20000

10	712441559RT1	Povlaková krytina střech do 30° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	1,20000	34,50	41,40	SoD
----	--------------	--	----	---------	-------	-------	-----

SoD, díl 712, položka č. 100

(0,6*0,5)*4

1,20000

11	283221051R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2400 g/m2; PVC-P, výztužná, mřížka; $\mu = 15000,0$	m2	1,44000	269,00	387,36	SoD
----	------------	---	----	---------	--------	--------	-----

SoD, díl 712, položka č. 102

(0,6*0,5)*4*1,2

1,44000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	03 ZL č. 22 - Výlez na střechu - Objekt B	
R:	34 ZL č. 22_vícepráce - 19/1 - Výlez na střechu - Objekt B	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
12	62836110R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný, minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	1,32000	54,50	71,94	SoD

SoD, díl 712, položka č. 103

(0,6*0,5)*4*1,1

1,32000

13	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,70000	0,86	3,18	SoD
----	--------------	--	---	---------	------	------	-----

50 m vodorovně

SoD, díl 712, položka č. 110

Díl: 713		Izolace tepelné				653,97	
14	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	1,20000	109,25	131,10	SoD

SoD, díl 713, položka č. 105

4*0,6*0,5

1,20000

15	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035, W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	0,21120	2 426,50	512,48	SoD
----	-----------	---	----	---------	----------	--------	-----

SoD, díl 713, položka č. 111

4*0,6*0,5*1,1*0,16

0,21120

16	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	2,05000	5,07	10,39	SoD
----	--------------	---	---	---------	------	-------	-----

50 m vodorovně

SoD, díl 713, položka č. 107

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 790,72	
17	767833802.R01	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m	kus	1,00000	2 127,88	2 127,88	Vlastní

R-položka

rozbor dle položky 767833802 CS ÚRS 2022 02:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	03	ZL č. 22 - Výlez na střechu - Objekt B
R:	34	ZL č. 22_vícepráce - 19/1 - Výlez na střechu - Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		- Norma položky					
		419120R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 0,34000					
		421200R STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK Nh 3,70000					
		1		1,00000			
18	767861011.R01	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	1,00000	3 810,99	3 810,99	Vlastní
		R-položka					
		rozbor dle položky 767861011 CS ÚRS 2022 02:					
		- Norma položky					
		419120R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 0,48000					
		421200R STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK Nh 6,75000					
		1		1,00000			
19	767R08	Prodloužení žebříku	soubor	1,00000	4 851,85	4 851,85	Vlastní
		R-položka					
		- dle faktury č. 2022-0030 ze dne 12.08.2022					
		oprava žebříku ... 4 219 Kč x 1,15 = 4 851,85 Kč					
Díl: 783		Nátěry				292,18	
20	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	1,16870	250,00	292,18	SoD
		SoD, díl 783, položka č. 148					
		2*0,08*3,05*2+4*2*0,15*0,05+11*0,32*pi*0,012		1,16870			
Celkem						17 186,90	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	04	ZL č. 23 - Střecha - Objekt C
R:	35	ZL č. 23_méněpráce - 24/3 - Střecha - Změna oproti PD - Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-14 234,16	
1	457451111R00	Cementový potěr bez vložky, tl. do 4 cm pod vodorovnou izolací nebo na ní, v předepsaném spádu, s vyhlazením povrchu,	m2	-242,88000	47,20	-11 463,94	SoD
		SoD, díl 4, položka č. 28 -(19,20*12,65)		-242,88000			
2	080165191400R	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING	Sh	-5,22683	530,00	-2 770,22	SoD
		SoD, díl 4, položka č. 29 -5,22683		-5,22683			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-3 569,96	
3	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes	m3	-26,64150	134,00	-3 569,96	SoD
		SoD, díl 96, položka č. 87 -26,6415		-26,64150			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-24 840,79	
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-20,70066	1 200,00	-24 840,79	SoD
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou					
		SoD, díl 99, položka č. 106 -20,70066		-20,70066			
Díl: 712		Povlakové krytiny				-180 546,35	
5	712371801RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty mechanicky kotvené, bez dodávky fólie, bez rozlišení, tloušťky fólie včetně úprav na VZT potrubí a včetně montáže a dodávky všech systémových kaširovaných plechů	m2	-242,88000	395,00	-95 937,60	SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	04	ZL č. 23 - Střecha - Objekt C
R:	35	ZL č. 23_méněpráce - 24/3 - Střecha - Změna oproti PD - Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		SoD, díl 712, položka č. 108 -19,20*12,65				-242,88000	
6	283221051R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2400 g/m2; PVC-P, výztužná, mřížka; $\mu = 15000,0$ SoD, díl 712, položka č. 111 -19,20*12,65*1,2	m2	-291,45600	269,00	-78 401,66	SoD
						-291,45600	
7	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	-3,70000	148,57	-549,71	SoD
		SoD, díl 712, položka č. 110					
8	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně odečet pol. č. 12 z dodatku č.1 - ZL č. 18_vícepráce - 21/1 - Střecha - Změna oproti PD - Objekt D Objekt D : -4,06129	t	-4,06129	1 393,00	-5 657,38	RTS 22/ II
						-4,06129	
Díl: 713		Izolace tepelné				-127 649,75	
9	713111121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných, SoD, díl 713, položka č. 114 -17,85*11,75	m2	-209,73750	115,00	-24 119,81	SoD
						-209,73750	
10	713134211RK5	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky SoD, díl 713, položka č. 115 -17,85*11,65	m2	-207,95250	54,00	-11 229,44	SoD
						-207,95250	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	04 ZL č. 23 - Střecha - Objekt C	
R:	35 ZL č. 23_méněpráce - 24/3 - Střecha - Změna oproti PD - Objekt C	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
11	713181111RT2	Izolace foukaná do dutin stropů, minerální SoD, díl 713, položka č. 116 -209,7375*0,36	m3	-75,50550	1 060,67	-80 086,42	SoD
				-75,50550			
12	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu SoD, díl 713, položka č. 117 -19,20*12,65	m2	-242,88000	16,10	-3 910,37	SoD
				-242,88000			
13	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně SoD, díl 713, položka č. 119	%	-2,05000	1 202,97	-2 466,09	SoD
14	713R03	Separáční textilie na bázi skelného vlákna 120 g/m2 SoD, díl 713, položka č. 125 -(19,20*12,65)*1,1	m2	-267,16800	21,85	-5 837,62	SoD
				-267,16800			
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-92 248,54	
15	762523104R00	Položení podlah montáž z prken hoblovaných na sraz - pochůzí lávky v podhledu SoD, Objekt C, D - VZT, díl 762, položka č. 7 -(2*18,4+11,75)*1,1	m2	-53,40500	379,50	-20 267,20	SoD
				-53,40500			
16	762526130R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm - pochůzí lávky v podhledu SoD, Objekt C, D - VZT, díl 762, položka č. 8 -53,405	m2	-53,40500	402,50	-21 495,51	SoD
				-53,40500			
17	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	-3,30999	700,00	-2 316,99	SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	04 ZL č. 23 - Střecha - Objekt C	
R:	35 ZL č. 23_méněpráce - 24/3 - Střecha - Změna oproti PD - Objekt C	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		SoD, Objekt C, D - VZT, díl 762, položka č. 9 -3,30999		-3,30999			
18	60515226R	hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 180 mm; l = od 6000 mm; jakost I	m3	-1,82952	7 705,00	-14 096,45	SoD
		SoD, Objekt C, D - VZT, díl 762, položka č. 10 -(2*17,75+3*6+2*11,75)*0,12*0,18*1,1		-1,82952			
19	60726017.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl =	m2	-58,74550	580,00	-34 072,39	SoD
		SoD, Objekt C, D - VZT, díl 762, položka č. 11 -(2*18,4+11,75)*1,1*1,1		-58,74550			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-31 052,91	
20	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za, dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	-149,19240	27,00	-4 028,19	SoD
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes					
		SoD, díl D96, položka č. 243 -(37,29810)*4		-149,19240			
21	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-37,29810	55,00	-2 051,40	SoD
		SoD, díl D96, položka č. 244 -(37,29810)		-37,29810			
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-37,29810	35,00	-1 305,43	SoD
		SoD, díl D96, položka č. 245 -(37,29810)		-37,29810			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	04	ZL č. 23 - Střecha - Objekt C
R:	35	ZL č. 23_méněpráce - 24/3 - Střecha - Změna oproti PD - Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
23	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, SoD, díl D96, položka č. 246 -(37,29810)	t	-37,29810	184,56	-6 883,74	SoD
				-37,29810			
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, díl D96, položka č. 247 -37,29810	t	-37,29810	450,00	-16 784,15	SoD
				-37,29810			
Celkem						-474 142,46	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	04	ZL č. 23 - Střecha - Objekt C
R:	36	ZL č. 23_vícepráce - 24/3 - Střecha - Změna oproti PD - Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				35 893,51	
1	311112125RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 250 mm, zalití tvárníc betonem C 25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a zálivka betonem, 19,20*0,25*2+12,65*0,50*2	m2	22,25000	1 367,00	30 415,75	RTS 22/ II
				22,25000			
2	311271176R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,637$ W/m2.K SoD, Objekt B, díl 3, položka č. 19 19,20*0,15	m2	2,88000	1 902,00	5 477,76	SoD
				2,88000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				7 626,66	
3	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) Včetně distančních prvků. SoD, Objekt B, díl 4, položka č. 23 Ocel betonářská 10mm ... 0,62kg/m :	t	0,13027	58 545,00	7 626,66	SoD
				0,13027			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				49 977,52	
4	622319436RT1	Zateplení fasády , prodyšným polystyrénem s grafitem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová, omítka, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. SoD, díl 62, položka č. 38a Výkres D.1.2.07a Řez A4-A4 objekt C - nový stav : 2*19,20*0,30+2*12,65*0,50	m2	24,17000	2 067,75	49 977,52	SoD
				24,17000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 196,98	
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	14,33082	1 200,00	17 196,98	SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	04	ZL č. 23 - Střecha - Objekt C
R:	36	ZL č. 23_vícepráce - 24/3 - Střecha - Změna oproti PD - Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou					
		SoD, díl 99, položka č. 106					
		13,84308+0,13244+0,35530		14,33082			
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 663,30	
6	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	242,88000	19,20	4 663,30	RTS 22/ II
		19,20*12,65		242,88000			
Díl: 712		Povlakové krytiny				300 456,78	
7	712311101R00	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu	m2	242,88000	13,40	3 254,59	RTS 22/ II
		19,20*12,65		242,88000			
8	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	97,15200	114,00	11 075,33	RTS 22/ II
		spotřeba ... 0,4 kg/m2 : 0,4*242,88		97,15200			
9	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	265,13000	121,50	32 213,30	RTS 22/ II
		Výkres D.1.2.07a Řez A4-A4 objekt C - nový stav : 19,20*12,65+2*19,20*0,25+2*12,65*0,50		265,13000			
10	628522691R	Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral	m2	291,64300	234,50	68 390,28	RTS 22/ II
		Výkres D.1.2.07a Řez A4-A4 objekt C - nový stav : Přepočtené koeficientem množství : 265,13*1,1		291,64300			
11	712351111RT2	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	249,20500	342,50	85 352,71	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	04	ZL č. 23 - Střecha - Objekt C
R:	36	ZL č. 23_vícepráce - 24/3 - Střecha - Změna oproti PD - Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Výkres D.1.2.07a Řez A4-A4 objekt C - nový stav : 19,20*12,65+2*12,65*0,25		249,20500			
12	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu Výkres D.1.2.07a Řez A4-A4 objekt C - nový stav : 19,20*12,65+2*12,65*0,25	m2	249,20500	121,50	30 278,41	RTS 22/ II
				249,20500			
13	628522530R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelený; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm Přepočtené koeficientem množství : 249,205*1,1	m2	274,12550	247,50	67 846,06	RTS 22/ II
				274,12550			
14	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	3,70000	254,30	940,91	SoD
		SoD, díl 712, položka č. 110					
15	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	3,70000	298,70	1 105,19	SoD
		SoD, díl 712, položka č. 110 oprava pol. č. 12 z dodatku č.1 - ZL č. 18_vícepráce - 21/1 - Střecha - Změna oproti PD - Objekt D					
Díl: 713		Izolace tepelné				380 153,45	
16	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením SoD, Objekt B, díl 713, položka č. 105 2*12,65*0,50	m2	12,65000	109,25	1 382,01	SoD
				12,65000			
17	283754601R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m3	1,66980	4 675,00	7 806,32	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	04	ZL č. 23 - Střecha - Objekt C
R:	36	ZL č. 23_vícepráce - 24/3 - Střecha - Změna oproti PD - Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2*12,65*0,50*1,1*0,12		1,66980			
18	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. Výkres D.1.2.07a Řez A4-A4 objekt C - nový stav : 2 vrstvy : 19,20*12,65*2	m2	485,76000	141,00	68 492,16	RTS 22/ II
				485,76000			
19	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 Výkres D.1.2.07a Řez A4-A4 objekt C - nový stav : 19,20*12,65*1,1*0,12	m3	32,06016	3 945,20	126 483,74	RTS 22/ II
				32,06016			
20	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 Výkres D.1.2.07a Řez A4-A4 objekt C - nový stav : 19,20*12,65*1,1*0,16	m3	42,74688	3 945,20	168 644,99	RTS 22/ II
				42,74688			
21	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně SoD, díl 713, položka č. 119	%	2,05000	3 582,55	7 344,23	SoD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 301,19	
22	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za, dalších i započatých 1000 m přes 1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes ----- SoD, díl D96, položka č. 243 1,18283*4	t	4,73132	27,00	127,75	SoD
				4,73132			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	04 ZL č. 23 - Střecha - Objekt C	
R:	36 ZL č. 23_vícepráce - 24/3 - Střecha - Změna oproti PD - Objekt C	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
23	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím SoD, díl D96, položka č. 244 1,18283	t	1,18283	55,00	65,06	SoD
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m SoD, díl D96, položka č. 245 1,18283	t	1,18283	35,00	41,40	SoD
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, SoD, díl D96, položka č. 246 1,18283	t	1,18283	184,56	218,30	SoD
26	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy SoD, díl D96, položka č. 248 1,18283	t	1,18283	717,50	848,68	SoD
Celkem						797 269,39	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	05	ZL č. 24 - Statické zajištění trhlin - Objekt C, D
R:	37	ZL č. 24_méněpráce - 24/6 - Statické zajištění trhlin - Objekt C, D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-59 320,22	
1	380941214RT3	Dodatečná helikální výztuž 1108 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 10 mm, uložení v drážce, v, železbetonové konstrukci	m	-23,99200	2 472,50	-59 320,22	SoD

frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo

SoD, díl 3, položka č. 19

-(5,14*7+6*4)*0,4

-23,99200

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-376,01	
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-0,31334	1 200,00	-376,01	SoD

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

SoD, díl 99, položka č. 106

-0,31334

-0,31334

Celkem						-59 696,23	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	05	ZL č. 24 - Statické zajištění trhlin - Objekt C, D
R:	38	ZL č. 24_vícepráce - 24/6 - Statické zajištění trhlin - Objekt C, D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				7 822,59	
1	622300152R00	Profily dilatační montáž	m	22,75000	82,40	1 874,60	RTS 22/ II
		5,8+5,8+5,8+5,35		22,75000			
2	28350205R	profil dilatační průběžný; plast+tkanina	m	23,88750	249,00	5 947,99	RTS 22/ II
		Přepočtené koeficientem množství : 22,75*1,05		23,88750			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14,33	
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,01194	1 200,00	14,33	SoD
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou					
		SoD, Objekt C,D, díl 99, položka č. 106					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				18 363,85	
4	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	90,52800	125,00	11 316,00	SoD
		SoD, Objekt C,D - VZT, díl 767, položka č. 12					
		plochá ocel 120 x 5 mm válcovaná ... 4,92 kg/m : (4+4+5+5+0,4)*4,92		90,52800			
5	13324410R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 120,0 mm; b = 5,0 mm	t	0,11808	57 210,00	6 755,36	RTS 22/ II
		plochá ocel 120 x 5 mm válcovaná ... 4,92 kg/m : 6*4*4,92*0,001		0,11808			
6	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	2,15000	136,04	292,49	SoD
		50 m vodorovně					
		SoD, Objekt C,D - VZT, díl 767, položka č. 13					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	05	ZL č. 24 - Statické zajištění trhlin - Objekt C, D
R:	38	ZL č. 24_vícepráce - 24/6 - Statické zajištění trhlin - Objekt C, D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Celkem						26 200,77	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	06	ZL č. 25 - Svítidla - Objekt C, D
R:	39	ZL č. 25_méněpráce - 25/1 - Odečet svítidel - Objekt C, D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				-23 322,00	
1	210R25	Svítidlo dle výpočtu osvětlení surface, 24 W 4000 K, 2000 lm, Ra 80 SoD, díl M21, položka č. 222 7-12	ks	-5,00000	540,50	-2 702,50	SoD
				-5,00000			
2	210R26	Svítidlo dle výpočtu osvětlení LED, 36 W, 3 900 lm, 4000 K, Ra 80 SoD, díl M21, položka č. 223 4-15	ks	-11,00000	1 874,50	-20 619,50	SoD
				-11,00000			
Celkem						-23 322,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	06	ZL č. 25 - Svítidla - Objekt C, D
R:	40	ZL č. 25_vícepráce - 25/1 - Montáž svítidel - Objekt C, D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				54 176,50	
1	210201212R00	Montáž svítidla zářivkového do bytových nebo společenských místností, přisazeného, se dvěma, světelnými zdroji SoD, Objekt B - VZT, díl M21, položka č. 59	kus	118,00000	322,00	37 996,00	SoD
		118		118,00000			
2	210R23	Svítidlo dle výpočtu osvětlení, 46W, 5000 lm, 4000 K, Ra 80 SoD, díl M21, položka č. 220	ks	3,00000	2 504,70	7 514,10	SoD
3	210R24	Svítidlo dle výpočtu osvětlení, 36 W, 4000 lm,Ra 80 SoD, díl M21, položka č. 221	ks	4,00000	2 166,60	8 666,40	SoD
Celkem						54 176,50	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	07	ZL č. 26 - Záchytný systém - Objekt B
R:	41	ZL č. 26_vícepráce - 25/3 - Záchytný systém - Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				59 277,50	
1	767842370RT1	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 700 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 80 mm na chemické kotvy	kus	5,00000	5 210,00	26 050,00	RTS 22/ II
		Výkres ... Záchytný systém střechy :					
		kotevní bod typ 18 : 1		1,00000			
		kotevní bod typ 34 : 4		4,00000			
2	767849118R00	Ochranný systém proti pádu osob nerezové lano, průměr 8 mm,	m	25,00000	323,50	8 087,50	RTS 22/ II
		Výkres ... Záchytný systém střechy : 25		25,00000			
3	767849124R00	Ochranný systém proti pádu osob pevná nerezová koncovka k lanu pr. 8 mm, délky 140 mm,	kus	2,00000	2 310,00	4 620,00	RTS 22/ II
		Výkres ... Záchytný systém střechy : 2		2,00000			
4	767849122R00	Ochranný systém proti pádu osob napínací nerezová koncovka k lanu, průměr 8 mm,	kus	2,00000	7 500,00	15 000,00	RTS 22/ II
		Výkres ... Záchytný systém střechy : 2		2,00000			
5	76784.R01	Revize	soubor	1,00000	5 520,00	5 520,00	Vlastní
		"Revize a předání do užívání záchytného systému" 1 :					
		1		1,00000			
Celkem						59 277,50	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	08	ZL č. 27 - Nátěr stávajících prvků VZT - Objekt D
R:	42	ZL č. 27_vícepráce - 28/3 - Nátěr stávajících prvků VZT - Objekt D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry				3 183,32	
1	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	9,99159	68,60	685,42	RTS 22/ II
		$2*(\pi*0,40*0,40+2*\pi*0,8*0,4+\pi*0,3*0,5)$		5,96903			
		$\pi*0,20*0,20+\pi*0,2*0,75+0,55*0,50*4$		1,69690			
		$2*(0,55*0,50*4)$		2,20000			
		$\pi*0,20*0,20$		0,12566			
2	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	9,99159	250,00	2 497,90	SoD
		SoD, díl 783, položka č. 181					
Celkem						3 183,32	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	09	ZL č. 28 - Osazení nopové folie - Objekt B, C, D
R:	43	ZL č. 28_vícepráce - 28/4 - Osazení nopové folie - Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě				34 008,03	
1	711212015RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě	m2	62,73750	155,54	9 758,19	SoD
		SoD, Objekt C - NV, díl 711, položka č. 6					
		(1,7+33,11)*0,75		26,10750			
		(14,38 +1,35)*0,75		11,79750			
		33,11*0,75		24,83250			
2	711823121RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	83,65000	124,00	10 372,60	RTS 22/ II
		(1,7+33,11)*1,0		34,81000			
		(14,38 +1,35)*1,0		15,73000			
		33,11*1,0		33,11000			
3	711823129RT3	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty, Lišta	m	83,65000	160,50	13 425,83	RTS 22/ II
		1,7+33,11		34,81000			
		14,38 +1,35		15,73000			
		33,11		33,11000			
4	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,35405	1 275,00	451,41	RTS 22/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
		0,35405		0,35405			
Celkem						34 008,03	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	09	ZL č. 28 - Osazení nopové folie - Objekt B, C, D
R:	44	ZL č. 28_vícepráce - 28/4 - Osazení nopové folie - Objekt C, D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě				50 872,46	
1	711823121RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	273,09100	124,00	33 863,28	RTS 22/ II
		105,035*2,6		273,09100			
2	711823129RT3	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty, Lišta	m	105,03500	160,50	16 858,12	RTS 22/ II
		105,035		105,03500			
3	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,11848	1 275,00	151,06	RTS 22/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
		0,11848		0,11848			
Celkem						50 872,46	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	10	ZL č. 29 - Osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu - Objekt B
R:	45	ZL č. 29_vícepráce - Osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu - Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				18 112,50	
1	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , SoD, díl 3, položka č. 2 Hyg. zázemí internát dívky : 10	kus	10,00000	230,00	2 300,00	SoD
				10,00000			
2	283R01	Dvířka revizní plná požární EI 30 DP1 SoD, díl 3, položka č. 3 Hyg. zázemí internát dívky : 10	kus	10,00000	1 581,25	15 812,50	SoD
				10,00000			
Celkem						18 112,50	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	11	ZL č. 30 - Demontáž svítidel - Objekt B
R:	46	ZL č. 30_vícepráce - Demontáž svítidel - Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				4 100,00	
1	210R31	Demontáž osvětlovacích těles	soubor	1,00000	4 100,00	4 100,00	SoD

SoD, Objekt C, D, díl M21, položka č. 211

cena dle SoD snížena na 40 %



Celkem	4 100,00
---------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	12	ZL č. 31 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií, příprava pro žaluzie - Objekt C, D
R:	47	ZL č. 31_méněpráce - 28/2 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií, příprava pro žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-39 088,75	
1	622319436RT1	Zateplení fasády , prodyšným polystyrénem s grafitem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová, omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	-18,90400	2 067,75	-39 088,75	SoD

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.

SoD, díl 62, položka č. 38a

$-(1,225+11*1,425+3*1,4+2*0,86+1,5+0,9*6+1,5+1,58)*0,34$

-11,15200

$-(4*5,7)*0,34$

-7,75200

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-333,47	
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-0,27789	1 200,00	-333,47	SoD

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

SoD, díl 99, položka č. 106

Celkem						-39 422,22	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2	Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny
O:	12	ZL č. 31 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií, příprava pro žaluzie - Objekt C, D
R:	48	ZL č. 31_vícepráce - 28/2 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií, příprava pro žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				40 963,43	
1	622476213R00	Omítka vnějších stěn silikonová, složitost fasády 1-2, skladba:, lehčená jádrová vrstva tl. 15 mm, penetrace, silikonová omítka (1,225+11*1,425+3*1,4+2*0,86+1,5+0,9*6+4*5,7+1,5+1,58)*0,34	m2	18,90400	1 115,00	21 077,96	RTS 22/ II
2	622481211RT3	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu (1,225+11*1,425+3*1,4+2*0,86+1,5+0,9*6+4*5,7+1,5+1,58)*0,34	m2	18,90400	330,00	6 238,32	RTS 22/ II
3	622319436RT1	Zateplení fasády , prodyšným polystyrénem s grafitem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová, omítka, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	6,60000	2 067,75	13 647,15	SoD

SoD, díl 62, položka č. 38a

chybně uvedeno v rozpočtu k SoD - pol. č. 38a :

Obvodové stěny : -(246,18+132,95+228,64+95,76+162,70+50,79+25,41+17,15)

-959,58000

-189,44

-189,44000

Začátek provozního součtu

Okna a dveře : 2*2,85*2,9+4*5,7*2,1+19*1,2*1,8+1,83*2,43+1,5*2,4

113,49690

3*0,9*1,2+4,2*2,1+3*1,75*3,1+5,5*3,85+3*5,7*4,05

118,76500

5,5*4,05+2*5,2*4,05+6*2,4*2,4+2*2,2*1,6+8*0,9*0,9

112,47500

Konec provozního součtu

Odpočet oken a dveří : 344,7369

344,73690

Oprava pol. č. 38a :

Obvodové stěny : 246,18+132,95+228,64+95,76+162,70+50,79+25,41+17,15

959,58000

189,44

189,44000

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2	Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny
O:	12	ZL č. 31 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií, příprava pro žaluzie - Objekt C, D
R:	48	ZL č. 31_vícepráce - 28/2 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií, příprava pro žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Okna a dveře : 2*2,85*2,9+4*5,7*2,1+19*1,2*1,8+1,83*2,43+1,5*2,4		113,49690			
		3*0,9*1,2+4,2*2,1+3*1,75*3,1+5,5*3,85+3*5,7*3,85		115,34500			
		5,5*3,85+2*5,2*3,85+6*2,4*2,4+2*2,2*1,6+8*0,9*0,9		109,29500			
		Konec provozního součtu					
		Odpočet oken a dveří : -338,1369		-338,13690			
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
4	971033122R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm	kus	15,00000	50,20	753,00	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,					
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
		9+6		15,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,49155	1 200,00	589,86	SoD
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou					
		konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou					
		SoD, díl 99, položka č. 106					
		0,49155		0,49155			
Díl: 713		Izolace tepelné					
6	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	18,90400	196,00	3 705,18	RTS 22/ II
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.					
		(1,225+11*1,425+3*1,4+2*0,86+1,5+0,9*6+4*5,7+1,5+1,58)*0,34		18,90400			
7	28376545R	deska izolační podhledová, podlahová; PIR; rovná hrana; tl. 40,0 mm; kaširování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,024 W/mK; R = 1,670 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	19,84920	388,50	7 711,41	RTS 22/ II
		18,904*1,05		19,84920			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	12	ZL č. 31 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií, příprava pro žaluzie - Objekt C, D
R:	48	ZL č. 31_vícepráce - 28/2 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií, příprava pro žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
8	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,05000	109,71	224,91	SoD

SoD, díl 713, položka č. 119

Díl: 786		Zastiňující technika	7 485,30				
9	786.R02	Dodávka a montáž krycích plechů, držáků a vodících lišt	soubor	2,00000	3 742,65	7 485,30	Vlastní

R-položka

dle nabídky č. Prumhor - příprava C05 a C06 ze dne 17.10.2022:

- vedení ... 1 294,72 Kč

- krycí plech ... 2 744,24 Kč

- montáž ... 2 470,00 Kč

Celkem ... 6 508,96 Kč x 1,15 = 7 485,30 Kč

Díl: M21		Elektromontáže	26 485,56				
10	210010105R00	Montáž lišty elektroinstalační, z PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním	m	59,00000	46,00	2 714,00	SoD

SoD, Objekt B - VZT, díl M21, položka č. 46

59

59,00000

11	34572125R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň, hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	64,90000	64,40	4 179,56	SoD
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	-----

SoD, Objekt B - VZT, díl M21, položka č. 89

59*1,1

64,90000

12	210010323RT1	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	3,00000	372,50	1 117,50	RTS 22/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	------------

3

3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	12	ZL č. 31 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií, příprava pro žaluzie - Objekt C, D
R:	48	ZL č. 31_vícepráce - 28/2 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií, příprava pro žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
13	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 <i>SoD, Objekt B - VZT, díl M21, položka č. 52</i> 17	kus	17,00000	28,75	488,75	SoD
				17,00000			
14	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu <i>159+24</i>	m	183,00000	86,50	15 829,50	RTS 22/ II
				183,00000			
15	210R3	Montáž jističů do rozvodnice na lištu <i>SoD, Objekt B - VZT, díl M21, položka č. 67</i> 3	ks	3,00000	74,75	224,25	SoD
				3,00000			
16	35822003015R	jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3;, jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 <i>SoD, Objekt B - VZT, díl M21, položka č. 93</i> 3	kus	3,00000	644,00	1 932,00	SoD
				3,00000			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5,00	
17	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za, dalších i započatých 1000 m přes 1000 m <i>se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes</i> ----- <i>SoD, díl D96, položka č. 243</i>	t	0,02400	27,00	0,65	SoD
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím <i>SoD, díl D96, položka č. 244</i>	t	0,00600	55,00	0,33	SoD
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>SoD, díl D96, položka č. 245</i>	t	0,00600	35,00	0,21	SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	12	ZL č. 31 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií, příprava pro žaluzie - Objekt C, D
R:	48	ZL č. 31_vícepráce - 28/2 - Přívod elektrokabelu pro ovládání žaluzií, příprava pro žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
20	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, SoD, díl D96, položka č. 246	t	0,00600	184,56	1,11	SoD
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, díl D96, položka č. 247	t	0,00600	450,00	2,70	SoD
Celkem						87 923,65	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	13	ZL č. 32 - Úprava dvířek strojovny výtahu - Objekt D
R:	49	ZL č. 32_vícepráce - Úprava dvířek strojovny výtahu - Objekt D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				58,80	
1	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	29,40	58,80	SoD
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
SoD, Objekt C, díl 96, položka č. 91							
2				2,00000			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 469,40	
2	767.R01	Úprava revizních dvířek výtahu	soubor	1,00000	5 469,40	5 469,40	Vlastní
R-položka							
- dle faktury č. 2022-0030 ze dne 12.08.2022							
oprava revizních dvířek... 4 756 Kč x 1,15 = 5 469,40 Kč							
1				1,00000			
Díl: 783		Nátěry				900,00	
3	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	3,60000	250,00	900,00	SoD
SoD, díl 783, položka č. 181							
2*2*1,00*0,90				3,60000			
Celkem						6 428,20	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	14	ZL č. 33 - Zvýšené hmotnosti střešních izolantů
R:	50	ZL č. 33_vícepráce - 24/2 - Zvýšené hmotnosti střešních izolantů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				879 911,62	
1	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za, dalších i započatých 1000 m přes 1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes	t	209,60000	27,00	5 659,20	SoD
		SoD, díl D96, položka č. 243 (26+26,4)*4		209,60000			
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	52,40000	55,00	2 882,00	SoD
		SoD, díl D96, položka č. 244 26+26,4		52,40000			
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	52,40000	35,00	1 834,00	SoD
		SoD, díl D96, položka č. 245 26+26,4		52,40000			
4	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	52,40000	184,56	9 670,94	SoD
		SoD, díl D96, položka č. 246 26+26,4		52,40000			
5	979990144R00	Poplatek za skládku minerální vata	t	26,00000	8 500,00	221 000,00	SoD
		SoD, díl D96, položka č. 249 26		26,00000			
6	979990.R01	Poplatek za uložení suti - polystyren R-položka	t	26,40000	24 199,45	638 865,48	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	14	ZL č. 33 - Zvýšené hmotnosti střešních izolantů
R:	50	ZL č. 33_vícepráce - 24/2 - Zvýšené hmotnosti střešních izolantů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

- cena ... 21 043 Kč/t * 1,15 = 24 199,45 Kč/t

26,4

26,40000

Celkem						879 911,62
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	15	ZL č. 34 - Úprava venkovního schodiště - Objekt B
R:	51	ZL č. 34_vícepráce - 32/1 - Úprava venkovního schodiště - Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 058,27	
1	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 1,795*1,866*0,08 1,795*1,866*0,05	m3	0,43543	4 385,00	1 909,36	RTS 22/ II
2	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	0,43543	1 390,00	605,25	RTS 22/ II
3	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	0,43543	422,00	183,75	RTS 22/ II
4	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků 1,795*1,866*1,35*1,15*0,001	t	0,00520	71 680,00	372,74	RTS 22/ II
5	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků 1,795*1,866*3,301*1,15*0,001	t	0,01272	69 480,00	883,79	RTS 22/ II
6	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár v mazaninách tl. do 10 cm v šířce spáry do 10 mm 1,866	m	1,86600	55,40	103,38	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 496,02	
7	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 1,795*1,866*0,15	m3	0,50242	3 440,00	1 728,32	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	15	ZL č. 34 - Úprava venkovního schodiště - Objekt B
R:	51	ZL č. 34_vícepráce - 32/1 - Úprava venkovního schodiště - Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
8	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	0,50242	1 528,00	767,70	RTS 22/ II

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 345,13	
9	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1,12094	1 200,00	1 345,13	SoD

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou

SoD, díl 99, položka č. 95

Díl: 711		Izolace proti vodě				1 975,64	
10	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	3,34947	386,00	1 292,90	RTS 22/ II

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

1,795*1,866

3,34947

11	711199097R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pásy,	m2	3,34947	36,60	122,59	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	------------

1,795*1,866

3,34947

12	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	9,00372	13,40	120,65	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	------------

1,795*1,866+7*1,795*0,30+7*1,795*0,15

9,00372

13	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	3,60149	114,00	410,57	RTS 22/ II
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	------------

(1,795*1,866+7*1,795*0,30+7*1,795*0,15)*0,4

3,60149

14	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,02269	1 275,00	28,93	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	------------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	15	ZL č. 34 - Úprava venkovního schodiště - Objekt B
R:	51	ZL č. 34_vícepráce - 32/1 - Úprava venkovního schodiště - Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 202,07	
15	764816420R00	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací 1,795+1,866	m	3,66100	322,50	1 180,67	RTS 22/ II
				3,66100			
16	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m SoD, díl 764, položka č. 136	%	2,00000	10,70	21,40	SoD
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				22 092,24	
17	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým tmele, C2TS1	m2	9,00372	7,70	69,33	RTS 22/ II
18	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1 1,795*7	m	12,56500	365,00	4 586,23	RTS 22/ II
				12,56500			
19	597642402R	dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro exteriér 1,795*7*0,30*1,1	m2	4,14645	1 774,00	7 355,80	RTS 22/ II
				4,14645			
20	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, 1,795*7	m	12,56500	236,50	2 971,62	RTS 22/ II
				12,56500			
21	771775109R00	Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 1,795*1,866	m2	3,34947	778,00	2 605,89	RTS 22/ II
				3,34947			
22	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i (1,795*1,866+7*1,795*0,15)*1,1	m2	5,75764	675,00	3 886,41	RTS 22/ II
				5,75764			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	15 ZL č. 34 - Úprava venkovního schodiště - Objekt B	
R:	51 ZL č. 34_vícepráce - 32/1 - Úprava venkovního schodiště - Objekt B	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
23	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. SoD, díl D96, položka č. 170 1,795*1,866	m2	3,34947	30,00	100,48	SoD
				3,34947			
24	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně SoD, Objekt B - VZT, díl 771, položka č. 38a	%	8,00000	64,56	516,48	SoD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					1 061,03
25	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za, dalších i započatých 1000 m přes 1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes SoD, díl D96, položka č. 170 1,10532	t	1,10532	55,37	61,20	SoD
				1,10532			
26	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím SoD, díl D96, položka č. 171 1,10532*3	t	3,31596	55,00	182,38	SoD
				3,31596			
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m SoD, díl D96, položka č. 172 1,10532*3	t	3,31596	35,00	116,06	SoD
				3,31596			
28	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, SoD, díl D96, položka č. 173	t	1,10532	184,56	204,00	SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	15	ZL č. 34 - Úprava venkovního schodiště - Objekt B
R:	51	ZL č. 34_vícepráce - 32/1 - Úprava venkovního schodiště - Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1,10532		1,10532			
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,10532	450,00	497,39	SoD
		SoD, díl D96, položka č. 174					
		1,10532		1,10532			
Celkem						34 230,40	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	16	ZL č. 35 - Záměna TI - 1. PP Objekt B, C, D
R:	52	ZL č. 35_méněpráce - Záměna TI - 1. PP Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-223 553,45	
1	622319523RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami podle kotevního plánu), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	-59,28300	1 957,50	-116 046,47	SoD
		SoD, díl 62, položka č. 35					
		-(1,7*0,3+33,11*(0,3+1,0)/2)			-22,03150		
		-(14,38*1,0+1,35*1,0)			-15,73000		
		-(33,11*(0,3+1,0)/2)			-21,52150		
2	622319523RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	-50,19000	2 142,00	-107 506,98	SoD
		SoD, díl 62, položka č. 36					
		-(1,7*0,6+33,11*0,6)			-20,88600		
		-(14,38*0,6+1,35*0,6)			-9,43800		
		-33,11*0,6			-19,86600		
Celkem						-223 553,45	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	16	ZL č. 35 - Záměna TI - 1. PP Objekt B, C, D
R:	53	ZL č. 35_vícepráce - Záměna TI - 1. PP Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				223 553,45	
1	622312123RU2	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	59,28300	2 415,00	143 168,45	RTS 22/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.					
		1,7*0,3+33,11*(0,3+1,0)/2			22,03150		
		14,38*1,0+1,35*1,0			15,73000		
		33,11*(0,3+1,0)/2			21,52150		
2	622312123RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou	m2	50,19000	1 504,00	75 485,76	RTS 22/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.					
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.					
		1,7*0,6+33,11*0,6			20,88600		
		14,38*0,6+1,35*0,6			9,43800		
		33,11*0,6			19,86600		
3	622391881R00	Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem (na bitumenový podklad), ,	m2	50,19200	97,61	4 899,24	RTS 22/ II
		cena snížena z 388 Kč (RTS22 /II) na 97,61 Kč					
Celkem						223 553,45	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	16	ZL č. 35 - Záměna TI - 1. PP Objekt B, C, D
R:	54	ZL č. 35_méněpráce - Záměna TI - 1. PP Objekt C, D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-448 397,67	
1	622319523RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami podle kotevního plánu), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	-121,59500	1 957,50	-238 022,21	SoD
		SoD, díl 62, položka č. 36					
		Kuchyň a jídelna : -105,035*0,8			-84,02800		
		Vestibul, krček a malý sál : -((16,10+6)*0,8+(17,6+6+24,69+6+12)*0,3)			-37,56700		
2	622319523RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	-98,21450	2 142,00	-210 375,46	SoD
		SoD, díl 62, položka č. 37					
		Kuchyň a jídelna : -105,035*0,7			-73,52450		
		Vestibul, krček a malý sál : -((16,1+17,5+6+24,7+6+12)*0,3)			-24,69000		
Celkem						-448 397,67	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č. 2 Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	16	ZL č. 35 - Záměna TI - 1. PP Objekt B, C, D
R:	55	ZL č. 35_vícepráce - Záměna TI - 1. PP Objekt C, D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				448 397,67	
1	622312123RU2	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	121,59500	2 415,00	293 651,93	RTS 22/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Kuchyň a jídelna : 105,035*0,8 84,02800 Vestibul, krčec a malý sál : (16,10+6)*0,8+(17,6+6+24,69+6+12)*0,3 37,56700					
2	622312123RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou	m2	98,21450	1 504,00	147 714,61	RTS 22/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Kuchyň a jídelna : 105,035*0,7 73,52450 Vestibul, krčec a malý sál : (16,1+17,5+6+24,7+6+12)*0,3 24,69000					
3	622391881R00	Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem (na bitumenový podklad), ,	m2	98,21390	71,59	7 031,13	RTS 22/ II
		cena snížena z 388 Kč (RTS22 /II) na 71,59 Kč					
Celkem						448 397,67	