

**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 3, SoD č. 1671/2022 )**č.: **ZL 4**

Dodatečné stavební práce zadané dle § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Stavba: "Rekonstrukce objektu Probační dům v Písku"

Datum: **07.11.2022**

Předmět změny: Úpravy konstrukcí, povrchů a venkovních úprav

Dotčené místo: Samoty, č.parc. 4790, 39701 Písek

Odkaz na výkresy: *není*Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *Rekapitulace + Položkový rozpočet*Odkaz na jinou část smlouvy: *není*Změna termínu dokončení stavby: **ne**Dopad do ceny díla dle SOD: **Ano** **připočet** **996 442,19 Kč** (bez DPH)Změnu vyvolal: **změny vyvolané stavební situac**Připočty: **1 963 516,16 Kč** **2 375 854,56 Kč**Odpočty: **-967 073,98 Kč** **-1 170 159,51 Kč****CENA CELKEM** **1 205 695,05 Kč** (s DPH)

Přílohy:	rozpočet	<b>ano</b>	Listů A4:	<b>5</b>
	CN subdodav.	<b>ne</b>	Listů A4:	<b>0</b>
	příloha PD	<b>ne</b>	Listů A4:	<b>0</b>
	<b>celkem</b>		<b>Listů A4:</b>	<b>5</b>

**Popis a odůvodnění změny:**












- S01 Architektonické stavební řešení
- 006 Úpravy povrchu  
 Prodloužení životnosti skladby tepelné izolace vyrovnáním podkladu v místech odtoků původní střechy, izolace liapor
- 009 Ostatní konstrukce a práce  
 Ochránění všech povrchů podlah osazením čistících zón ve vstupech, zlepšení orientace v objektu osazením informačního systému  
 Doplnění klíčového systému pro zvýšení bezpečnosti acentralizaci provozu
- 006 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  
 Změna skladby na balkonu pro zajištění lepší přístupnosti hydroizolační folii  
 Úspora při provádění omítek změnou na dvouvrstvé štukové s výztužnými tkaninami a ochránění exponovaných míst dotvarování  
 Doplnění systému KZS fasády pro zvýšení tepelné úspory a lepší ochránění detailů zateplení
- 711 Izolace proti vodě  
 Ochránění konstrukcí přiček doplněním hydroizolační stěrky
- 712 Povlakové krytiny, 713: Izolace tepelné (18-23), 764: Konstrukce klempířské  
 Doplnění lépe opravitelné střešní krytiny římsy objektu a zlepšení detailu ve smyslu vodotěsnosti přechodu balkonu a římsy
- 771 Podlahy z dlaždic, 776: Podlahy povlakové, 777: Podlahy lité  
 Změna povrchů podlah dle zadání investora v objektu SO 01
- 713 Izolace tepelné  
 Použití tvrdé deskové vaty ve velkém formátu pro zvýšení životnosti a snížení počtu spojů
- 763 Konstrukce montované  
 Doplnění zatepleného kazetového podhledu pro snížení nákladů na vytápění při ochlazování od 1.NP - místnost č. 10.09 sklad
- 764 Konstrukce klempířské  
 Výměna netěsných dešťových žlabů objektu, ujednacení materiálů parapetů, žlabů a dešťových svodů pro zvýšení životnosti
- 766 Konstrukce truhlářské  
 Zajištění otevírání oken antivandalovým způsobem, úpravy parametrů vstupních dveří a parametrů zasklení sociálních zařízení  
 Ochránění místnosti správce proti vniknutí  
 Doplnění protipožárního výlezu do podkrovní se zvýšenou požární odolností
- 767 Konstrukce zámečnické  
 Doplnění ocelových konstrukcí pro zvýšení stability a konstrukce vjezdových vrat a požární rolety  
 Úspora za neprováděný výlez na střešní krytinu
- 784 Malby  
 Zlepšení parametrů přilnavosti omítek před prováděním penetrace
- SO2 Zahradní domek
- 771 Podlahy z dlaždic, Podlahy lité

Zlepšení životnosti podlahy v zahradním domku výměnou stěrky za dlažbu s ohledem na venkovní provoz

S03 Venkovní úpravy - komunikace, oplocení, ostatní plochy

009 Ostatní konstrukce a práce

Záměna materiálů v oplocení a hlavní ploše komunikací pro zvýšení životnosti a zajištění bezúdržbovosti oplocení a zvýšení životnosti

		Podpis		
Stanovisko projektanta:				07.11.2022
Objednatel:				07.11.2022
Dodavatel:				07.11.2022
TDS:				07.11.2022