

Vý+B2:J40kaz výměr - Ivančice (rekonstrukce VO 2022)

Číslo	Položka	Množství	MJ	Výdaje v Kč bez DPH		Výdaje v Kč s DPH	DPH 21%
				Kč/MJ	Kč celkem	Kč celkem	
1.	Materiál						
1.1	Svítilno pro situaci 1, silniční LED svítidlo, 2700K, 55W	44	ks				
1.2	Svítilno pro situaci 2, silniční LED svítidlo, 2700K, 55W	3	ks				
1.3	Svítilno pro situaci 3, silniční LED svítidlo, 2700K, 70W	24	ks				
1.4	Svítilno pro situaci 4, silniční LED svítidlo, 2700K, 30W	14	ks				
1.5	Svítilno pro situaci 5, silniční LED svítidlo, 2700K, 35W	10	ks				
1.6	Svítilno pro situaci 6, silniční LED svítidlo, 2700K, 20W	13	ks				
1.7	Svítilno pro situaci 7, silniční LED svítidlo, 2700K, 20W	9	ks				
1.8	Svítilno pro situaci 8, silniční LED svítidlo, 2700K, 30W	7	ks				
1.9	Stožárová výzbroj vč. jištění - rezerva - při poškození	15	ks				
1.10	CYKY 3x1,5	500	m				
1.11	Svorka proudová ALFe	20	ks				
1.12	Podružný materiál /neuvezený výše, který je nutný zahrnout do celkového rozsahu prací	1	kpl				
2.	Montážní práce						
2.1	Demontáž stávajícího svítidla	126	ks				
2.2	Montáž nového svítidla	124	ks				
2.3	Montáž kabelu CYKY 3x1,5, vrchní vedení	15	m				
2.4	Montáž kabelu CYKY 3x1,5, sloupem	485	m				
2.5	Montáž proudové svorky ALFe	20	ks				
2.6	Montáž stožárové výzbroje 3F/1f do svítidla vč osazení pojistkou	15	ks				
2.7	Podružné práce /neuvezené výše, které jsou nutné zahrnout do celkového rozsahu prací/	1	kpl				
3.	Ostatní						
3.1	Pronájem montážní plošiny (hod.)	85	hod				
3.2	Revizní zpráva	1	kpl				
3.3	DIO, zajištění stavby	1	set				
3.4	Odvoz a likvidace vzniklého odpadního materiálu	1	kpl				
Suma		1 274 350,00 Kč			1 274 350,00 Kč	1 385 147,50 Kč	267 613,50 Kč
	Rekapitulace		podíl	bez DPH	DPH (21%)	s DPH	
4.	Celkové výdaje			1 274 350,00 Kč	267 613,50 Kč	1 541 963,50 Kč	

Dne: 30.11.2022

Zpracoval: Michal Vaněk