

ZMĚNOVÝ LIST č. 009

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Záměna vnitřních dveří do sociálního zařízení lůžkových pokojů z posuvných 900/2100 na otočné 800/2100 se zvýšenou odolností proti vlhkosti.

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
Oddíl PD:	Vnitřní dveře		

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	
	odstavec 6, § 222	
	odstavec 7, § 222	X

Na základě požadavku investora byl navržen posun a záměna dveří do hygienických buněk v lůžkových pokojích z posuvných dveří 900/2100 na dveře otočné 800/2100 se zvýšenou odolností proti vlhkosti - popsany standard Sapeli KLIMA II. Toto nové řešení zvýší komfort užívání, minimalizuje riziko poškození zárubně a dveří vlivem transportu lůžek v zúžené části lůžkového pokoje. Vzhledem k blízkosti sprchového koutu jsou nově navržené dveře navíc ve vyšším standardu odolnosti proti vlhkosti. Tato změna celkově zvyšuje standard dveří. Tato navržená změna je plně v souladu s § 222, odst.7 zákona 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	30.11.2022
Zadávací list změny:		Číslo:	009
Profese: VNITŘNÍ DVEŘE	Č. výkresů:	Místnost č.:	

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
009	DVEŘE	PŘÍPOČTY		1 253 204,19
		ODPOČTY		-1 258 800,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				-5 595,81

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
	XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX

Kalkulace změny

-5 595,81

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							-1 258 800,00
Přípočet prováděných prací							1 253 204,19

FÁZE 2

D1_01_1-D20 - Stavební - Dotazy 2020_12_17 **-2 595,81**

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 892,97
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 547,07
19	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	14,490	589,86	8 547,07
	vv		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. 69°0,1*2,1			14,490	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				9 345,90
30	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	28,980	59,96	1 737,64
			69°0,1*2,1*2			28,980	
34	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	14,490	238,01	3 448,76
			69°0,1*2,1			14,490	
35	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	14,490	287,06	4 159,50
			69°0,1*2,1			14,490	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-20 488,78
	D	766.a	truhlářské vnitřní				224 250,00
142	K	76611_R28	Ozn. T03e - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plné, D+M	kus	-69,000	8 800,00	-607 200,00
	vv		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. 5NP -18-17 6NP -17-17			-35 -34	
	K	76611_R11a	Ozn. T02x - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI VLHKOSTI , D+M	kus	69,000	12 050,00	831 450,00
	vv		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
	D	767.a	zámečnické vnitřní - výplně otvorů				-255 300,00
176	K	76701-R33	Ozn. Z42d - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M	kus	-68,000	9 400,00	-639 200,00
	vv		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. 5NP -17-17 6NP -17-17			-34 -34	
177	K	76701-R34	Ozn. Z42e - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M	kus	-1,000	9 400,00	-9 400,00
	vv		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. 5NP -1			-1	
	K	76711-R21	Ozn. Z41a - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové, D+M	kus	68,000	5 700,00	387 600,00
	vv		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
171	K	76711-R22	Ozn. Z41b - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové, D+M	kus	1,000	5 700,00	5 700,00
	vv		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				10 561,22
1482	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	14,490	470,00	6 810,30
			69°0,1*2,1			14,490	
1483	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	15,939	235,33	3 750,92
			69°0,1*2,1*1,1			15,939	
	D	767.c	zámečnické vnitřní				-3 000,00
971	K	76713-R52	Ozn. Z151 - Dveřní oboustranná větrací mřížka 500x100 mm, oboustranná, AI, D+M	kus	-5,000	600,00	-3 000,00