





Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
číslo: 20220397

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami





Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: 
telefon: 
fax: 
e-mail: 
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

se sídlem: **DACH-IZOL s.r.o.**
adresa pro doručování: Šumperská 941, 783 91 Uničov
spisová značka: Chválkovická 45, 779 00 Olomouc
zastoupena: C 60308 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Ing. Josefem Anderem, prokuristou
IČO: 03568849
DIČ: CZ03568849
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5911768339/0800
kontaktní osoba: 
telefon: 
fax: 
e-mail: 
datová schránka: whqsfec

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20220397 uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 7. 2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:

I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je zajištění realizace víceprací a tomu odpovídající navýšení celkové ceny díla s ohledem na jednotlivá zjištění skutečného stavu v průběhu demontážních prací v rámci odstranění stávajících střešních prvků – střešní krytiny, střešních světlíků a hromosvodu. Uvedené změny včetně popisu příčin těchto změn jsou detailně popsány ve změnovém listě (dále též „ZL“) ZL č. 01, který obsahuje vícepráce vč. dílčího položkového rozpočtu, a který se stává nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 3.

II.

1. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 19. května 2022, a to Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2 smlouvy a ZL č. 01 – Příloha č. 4 smlouvy a je členěna následovně:

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **12.362.901,45 Kč bez DPH**

(slovy dvanáct milionů tři sta šedesát dva tisíc devět set jedna korun českých čtyřicet pět haléřů)

b) **DPH** ve výši celkem **2.596.209,31 Kč**

(slovy dva miliony pět set devadesát šest tisíc dvě stě devět korun českých třicet jedna haléřů)

c) celková cena za dílo činí **14.959.110,76 Kč včetně DPH**

(slovy čtrnáct milionů devět set padesát devět tisíc jedno sto deset korun českých sedmdesát šest haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 včetně Smlouvy zajišťuje objednatel.

4. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 01 včetně dílčího položkového rozpočtu

V Praze dne: 23. 11. 2022

V Uničově dne: 22. 11. 2022

Za objednatele:


Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

DACH-IZOL s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Ing. Josef Ander
prokurista

ZMĚNOVÝ LIST - OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL číslo 01		
Název akce: „22-044 HOR - rekonstrukce střechy skladu A3“				
Předmět změny: Vícepráce na střešním plášti skladové haly A3				
Zhotovitel:	DACH - IZOL s.r.o. Šumperská 941, 783 91 Uničov IČO: 20220397			
Objednatel:	ČR - Správa státních hmotných rezerv Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana IČO: 48133990	Datum: 19.10.2022		
Způsob odeslání / předání	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> e-mailem	<input type="checkbox"/> faxem	<input type="checkbox"/> osobně
Odkazy: Realizační projektová dokumentace	Dokumenty: Položkový rozpočet			
Popis stávajícího stavu:				
V průběhu realizace stavebních prací na střešním plášti objektu A3 týkajících se demontáží původní a pokládky nové střešní krytiny včetně výměny stávajících světlíků bylo zjištěno, že je nutné provést tyto práce:				
<p>a) Odstranění přilepených vrstev stávajícího izolantu, který měl být volně ložený a demontáž dřevotřískových desek, které jsou zcela degradované a není možné je odstranit předpokládaným způsobem. Tímto dochází ke značně zvýšené pracnosti při demontážích a k navýšení svislých a vodorovných přesunů, vč. poplatků za skládku.</p> <p>b) Upravení stávající trasy stabilního hasicího zařízení (dále jen SHZ) – sprinklerů z důvodu jejich vzájemné kolize s instalacemi nových světlíků včetně dodávky nových požárních čidel.</p> <p>c) Odstranění původního střešního hromosvodu, který je nevhodný pro zpětnou montáž oproti předpokladu projektanta. Vlivem povětrnostních vlivů a stáří je zkroucený, částečně zrezivělý s chybějícími či rozpadlými úchyty.</p>				
Situace popsané v bodech a) až c) nebyly zohledněny v realizační projektové dokumentaci a současně tyto položky chybí v oceněném položkovém rozpočtu stavby.				
Navrhované řešení:				
Na základě výše uvedených skutečností byl zhotovitelem, ve spolupráci s TDS a projektantem, vypracován podrobný technologický postup včetně položkového rozpočtu týkající se výše uvedených bodů a) až c) takto:				
<p>a) Odstranit ručně, za pomoci škrabek, původní vrstvy střešní krytiny přilepené ke stávajícímu betonovému podkladu včetně rozpadlé, vodou nasáklé dřevotřísky a současně zajistit zvýšený počet svislé a vodorovné dopravy včetně poplatku za skládkování.</p> <p>b) Naprojektovat a následně zrealizovat novou trasu SHZ - sprinklerů včetně dodávky a montáže nových požárních čidel;</p> <p>c) Nahradit původní střešní hromosvod novým střešním hromosvodem včetně potřebného počtu úchytnů.</p>				
Bez realizace těchto položek nejsou práce dle projektové dokumentace proveditelné.				
Důvod změny:				
<input type="checkbox"/> záměr objednatele	<input type="checkbox"/> chyba v PD	<input type="checkbox"/> chyba zhotovitele	<input type="checkbox"/> vyšší moc	<input checked="" type="checkbox"/> jiné okolnosti
Oznámení změny zpracoval a vydává: Zhotovitel				
				
Stanovisko TDS+KOO BOZP a projektanta:				
Potvrzuji v plném rozsahu skutečností uvedené zhotovitelem, schvaluji vypočítané výměry, navrhované technologické postupy a zpracovaný podrobný položkový rozpočet.				
				
Stanovisko objednatele:				
Se stanoviskem zhotovitele, TDS+KOO BOZP a projektanta souhlasím.				
				
Poznámky: Upravený rozpočet je přílohou a nedílnou součástí tohoto ZL číslo 01.				

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ



Stavba:
REKONSTRUKCE STŘECHY SKLADU A3

KSO: 811 11 29 CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.10.22
Zadavatel: ČR - Správa státních hmotných rezerv IČ:
 Uchazeč: DACH - IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov DIČ: 3568849
Projektant: ORGATEX - NÁCHOD s.r.o. DIČ: CZ3568849
Zpracovatel:  IČ: 25260341
 DIČ: CZ25260341
Poznámka:

Cena bez DPH				605 563,90
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	605 563,90	21,00%	127168,42	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			732 732,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ



Stavba:
REKONSTRUKCE STŘECHY SKLADU A3

Místo:  Datum: 12.10.22
Zadavatel: ČR - Správa státních hmotných rezerv Projektant: ORGATEX - NÁCHOD
Uchazeč: DACH - IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov Zpracovatel: 
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	605 563,90
96 - Bourání stávajících skladeb, přesun a likvidace sutě	295 621,90
741A - Elektroinstalace - hromosvody	160 023,00
767 - Konstrukce zámečnické - světlíky, sprinklery	149 919,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE STŘECHY SKLADU A3

Místo:  Datum: 12.10.22
Zadavatel: ČR - Správa státních hmotných rezerv Projektant: ORGATEX - NÁCHOD
Uchazeč: DACH - IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							605 563,90
D		96	Bourání stávajících skladeb, přesun a likvidace sutě				295 621,90
13	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	3,500	4 720,00	16 520,00
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2				
	VV		"viz. Půdorys střechy - stávající stav"				
	VV		Součet		3,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střešch do 10° ZKD vrstvu	m2	1 171,660	59,00	69 127,94
	PP		Odstranění ze střešch plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé				
	VV		"viz. Půdorys střešchy - stávající stav"				
	VV		((35,82+47,87)*2)*7		1 171,660		
	VV		Součet		1 171,660		
40	K	713140861	Odstranění tepelné izolace střešch nadstřeššní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	3 586,050	49,80	178 585,29
	PP		Odstranění tepelné izolace střešch plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřeššních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm				
	VV		"viz. Střešcha stávající stav - polystyren tl.40mm"				
	VV		"vodorovná plocha" 35,82*45,0+47,87*45,0		3 766,050		
	VV		"odpočet světlíků" -3,0*15,0*4		-180,000		
	VV		Součet		3 586,050		
15	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	11,326	728,00	8 245,33
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
	VV		"kapitola 96" 5,95		5,950		
	VV		"kapitola 712B" 5,376		5,376		
	VV		Součet		11,326		
16	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,326	335,00	3 794,21
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		"kapitola 96" 5,95		5,950		
	VV		"kapitola 712B" 5,376		5,376		
	VV		Součet		11,326		
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	419,060	10,20	4 274,41
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Uvažováno: Skládka Skrybllice II (cca 38km) Skládka Asa Lodiň (cca 45km) Sběr druhotných surovin Nové Město n.M. (cca 8km)				
	VV		"kapitola 96" 5,95*(38-1)		220,150		
	VV		"kapitola 712B" 5,376*(38-1)		198,910		
	VV		Součet		419,060		
18	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,950	750,00	4 462,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	VV		"kapitola 96" 5,95		5,950		
22	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	5,376	1 974,00	10 612,22
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04				
	VV		"kapitola 712B" 5,376		5,376		
	VV		Součet		5,376		
	D	741A	Elektroinstalace - hromosvody				160 023,00
46	K	741010002	Zpětná montáž jímací soupravy na střeše	hod	60,000	1 160,00	69 600,00
	PP		Zpětná montáž jímací soupravy na střeše				
	VV		"viz. Půdorys střešchy - nový stav" 60,0		30,000		
47	K	741010003	Podpěra vedení na ploché střešchy PV21, dodávka a montáž	ks	459,000	197,00	90 423,00
	PP		Podpěra vedení na ploché střešchy PV21, dodávka a montáž				
	VV		"viz. Půdorys střešchy - nový stav" 459		159,000		
	D	767	Konstrukce zámečnické - světlíky, sprinklery				149 919,00
1	K	767311330.1a	Střešní pásový obloukový světlík - výměna teplotních pojistek 141 °C na klapkách	ks	16,000	638,00	10 208,00
3	K	220.R1	Projekční práce spojené s úpravou HZS	soub	1,000	33 890,00	33 890,00
2	K	220.R	Demontáž stávajících sprinklerů umístěných ve hřebeni stávajících světlíků	ks	4,000	5 396,00	21 584,00
4	K	220.R2	Zpětná montáž sprinklerů	ks	4,000	21 059,25	84 237,00