

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi smluvními stranami

### Obec VšeStudy

Sídlo: VšeStudy 40, 431 11 VšeStudy

IČ: 00673331

Zastoupená: Miloslavem Čermákem, starostou (+420 731 000 888)

(dále jen „objednatel“)

a

### STAVMAX Group s.r.o.

Sídlo: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří - Verněřov

IČ: 06080090 DIČ: CZ06080090

Zastoupená: Jiřím Bezděkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:

- A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 26. 4. 2022 uzavřena smlouva o dílo č. 3/2022 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Zvýšení bezpečnosti v obci VšeStudy (VšeStudy, p.č. 10/1 a 10/8)**“ (dále též jako „Dílo“);
- B) při realizaci Díla Strany zjistily, že došlo ke zvýšení rozsahu zemních prací a materiálu pro doplnění dopravního značení a dopravních opatření; zároveň byla dodavatelem potvrzena dodávka materiálu s pozdějším termínem;
- C) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla a cenu Díla.

### 1. Předmět dodatku

1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (Předmět díla) blíže specifikovaný ve Smlouvě, zejména pak v čl. II Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky blíže specifikované v nabídce víceprací, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.1.

1.2 Strany se dohodly, že v čl. IV. Cena díla se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

**(1) Cena díla dle čl. I této smlouvy ve znění dodatku č. 1 byla smluvními stranami sjednána na částku: 411.669,60,- Kč bez DPH (navýšení o 103 057, 79 Kč), k ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.**

1.2 Strany se dohodly, že v čl. III. Termín realizace díla se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

**(1) Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: do 10. 6. 2022**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220314/01-M

Stavba: Doplnění dopravního zančení a dopravních opatření v obci Všestudy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.05.2022

Zadavatel:

Obec Všestudy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

IČ:

03258106

DIČ:

03258106

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

IČ:

75900513

DIČ:

CZ7556082479

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>103 057,79</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>103 057,79</b>	<b>21 642,14</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>124 699,93</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Obec Všestudy  
Všestudy 40  
431 11 Jirkov  
IČ: 00673751

*Mr. [Signature]*

③

  
stavmax

STAVMAX Group s.r.o.  
Průmyslová 40, Vernéřov  
431 51 Klášterec nad Ohří  
Tel: +420 603 193 235  
IČ: 060 800 90  
DIČ: CZ 060 800 90

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění dopravního zančení a dopravních opatření v obci Vše study

Objekt:

1 - Doplnění dopravního zančení a dopravních opatření

Soupis:

**1/NZ01 - Doplnění dopravního zančení a dopravních opatření - změna při realizaci č.01**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Vše study

Zhotovitel:

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

CC-CZ:

Datum:

23.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

03258106

DIČ:

03258106

IČ:

75900513

DIČ:

CZ7556082479

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**103 057,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 057,79	21,00%	21 642,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**124 699,93**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

  
**Obec Vše study**  
Vše study 40  
431 11 Jirkov  
IČ: 00673331

③

  
**stavmax**

**STAVMAX Group s.r.o.**  
Průmyslová 10, Vernéřov  
43151 Klášterec nad Ohří  
Tel: +420 603 193 235  
IČ: 060 800 90  
DIČ: CZ 060 800 90

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Doplnění dopravního zančení a dopravních opatření v obci Všestudy  
Objekt: 1 - Doplnění dopravního zančení a dopravních opatření  
Soupis: 1/NZ01 - Doplnění dopravního zančení a dopravních opatření - změna při realizaci č.01

Místo:  
Zadavatel: Obec Všestudy  
Zhotovitel:

Datum: 23.05.2022  
Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>103 057,79</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	105 367,79
1 - Zemní práce	33 282,17
2 - Zakládání	-11 365,24
5 - Komunikace pozemní	49 659,44
8 - Trubní vedení	-13 597,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 308,12
997 - Přesun sutě	17 111,00
998 - Přesun hmot	11 969,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-2 310,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	-2 310,00


®



STAVMAX Group s.r.o.  
Průmyslová 10, Věrnéřov  
431 51 Křižsterec nad Ohří  
Tel: +420 603 193 235  
IČ: 060 800 90  
DIČ: CZ 060 800 90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	81,600	76,20	6 217,92
	VV		Úprava rigolu po odstranění provizorního zásypu (0,9+0,6+0,9)*34,0		81,600		
	VV						
D 2			Zakládání				-11 365,24
10	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-3,312	1 658,20	-5 491,96
11	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	-21,528	36,60	-787,92
12	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	-25,500	34,80	-887,40
13	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150	m	-8,280	507,00	-4 197,96
D 5			Komunikace pozemní				49 659,44
14	K	564851011	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-27,410	237,30	-6 504,39
	VV		přejezdový práh - odečet				
	VV		27,410*-1		-27,410		
	VV		Součet		-27,410		
15	K	564861011	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10,000	306,00	3 060,00
	VV		přejezdový práh				
	VV		10,0		10,000		
	VV		Součet		10,000		
16	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	9,500	970,00	9 215,00
	VV		9,5		9,500		
17	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm	m2	30,000	581,10	17 433,00
	VV		přejezdový práh				
	VV		30,0		30,000		
18	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	29,590	363,00	10 741,17
	VV		přejezdový práh				
	VV		27,410*-1" odečet původního množství		-27,410		
	VV		(5,0*6,0)+(4,5*6,0)"skutečné množství		57,000		
	VV		Součet		29,590		
19	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	32,549	482,80	15 714,66
	VV		29,590*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		32,549		
D 8			Trubní vedení				-13 597,50
20	K	895941301	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	kus	-1,000	1 402,00	-1 402,00
21	M	59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	-1,000	767,90	-767,90
22	K	895941314	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	-1,000	1 278,30	-1 278,30
23	M	59224486	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/570x50mm	kus	-1,000	797,00	-797,00
24	K	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus	-1,000	788,70	-788,70
25	M	59224487	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm	kus	-1,000	444,00	-444,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
42	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	0,00	0,00
43	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00
44	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
D VRN4			Inženýrská činnost				-2 310,00
45	K	043154000	Zkoušky hutníci	kus	-1,000	2 310,00	-2 310,00

  
**Obec Všestudy**  
 Všestudy 40  
 431 11 Jirkov ②  
 IČ: 00673331

③   
**stavmax**

**STAVMAX Group s.r.o.**  
 Průmyslová 10, Věrněrov  
 43151 Klášteř nad Ohří  
 Tel: +420 603 193 235  
 IČ: 060 800 90  
 DIČ: CZ 060 800 90