

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021-2022 - SSZT Pv

Objednatel:

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo:

P 103

Zpracoval:

Datum:

12. 8. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
01	technologická část	110 703,60	0,00	23 247,76	133 951,36	0,00	2 581,80	108121,80	0,00	0,00
02	stavební část	3 936,00	0,00	826,56	4 762,56	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00
03	VRN	34 135,00	0,00	7 168,35	41 303,35	0,00	6 005,00	28130,00	0,00	0,00
Celkem		148774,60	0,00	31242,67	180017,27	0,00	12522,80	136251,80	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021-2022 - SSZT Pv
Objekt: Přepojení kabelů zab. zař. ze starého do nového RD na přejezdu P5901 na trati Kolín-Radboř
Část: technologická část

Objednatel:
Zhotovitel: Monzas s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 14. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV											
Práce a dodávky HSV											
5											
Komunikace pozemní											
15	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,200	1 840,00	0,00	2 208,00	2 208,00	0,000	0,000
10	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	1,200	303,00	0,00	363,60	363,60	0,000	0,000
34	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	3,000	3,40	10,20	0,00	10,20	0,000	0,000
							10,20	2 571,60	2 581,80		
							10,20	2 571,60	2 581,80		

OST											
Ostatní											
8	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	7,000	893,00	0,00	6 251,00	6 251,00	0,000	0,000
9	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	7,000	1 150,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,000	0,000
3	SZT	7590525222	Montáž kabelu návěstního s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE do 50 XN	m	10,000	40,40	0,00	404,00	404,00	0,000	0,000
2	SZT	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFFLEY, TCEKPFFLEZE do 7 P	m	30,000	22,70	0,00	681,00	681,00	0,000	0,000
1	SZT	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFFLEY, TCEKPFFLEZE do 16 P	m	30,000	26,70	0,00	801,00	801,00	0,000	0,000
7	SZT	7590525401	Montáž spojky rovné metalické do 5 XN	kus	1,000	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,000	0,000
6	SZT	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	2,000	4 650,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,000	0,000
5	SZT	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	1,000	5 050,00	0,00	5 050,00	5 050,00	0,000	0,000
4	SZT	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	3,000	5 560,00	0,00	16 680,00	16 680,00	0,000	0,000
17	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	110,000	17,40	0,00	1 914,00	1 914,00	0,000	0,000
16	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	110,000	18,30	0,00	2 013,00	2 013,00	0,000	0,000
12	SZT	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	115,000	61,50	0,00	7 072,50	7 072,50	0,000	0,000
23	SZT	7590555052	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 5 XN	kus	1,000	901,00	0,00	901,00	901,00	0,000	0,000
							19 588,00	88 533,80	108 121,80		
							19 588,00	88 533,80	108 121,80		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021-2022 - SSZT Pv
 Objekt: Přepojení kabelů zab. zař. ze starého do nového RD na přejezdu P5901 na trati Kolín-Radboř
 Část: technologická část

P 103

Objednatel:
 Zhotovitel: Monzas s.r.o.
 Místo:

Zpracovali:
 Datum: 14. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
22	SZT	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	2,000	2 050,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,000	0,000
21	SZT	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	1,000	2 780,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,000	0,000
20	SZT	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	3,000	3 650,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,000	0,000
18	SZT	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie)	m	3,000	49,10	0,00	147,30	147,30	0,000	0,000
26	SZT	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu uložného 10 žil	kus	3,000	324,00	0,00	972,00	972,00	0,000	0,000
25	SZT	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu uložného 20 žil	kus	2,000	354,00	0,00	708,00	708,00	0,000	0,000
24	SZT	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu uložného 30 žil	kus	2,000	465,00	0,00	930,00	930,00	0,000	0,000
27	759	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	30,000	96,90	2 907,00	0,00	2 907,00	0,000	0,000
28	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	10,000	64,70	647,00	0,00	647,00	0,000	0,000
29	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	20,000	41,70	834,00	0,00	834,00	0,000	0,000
30	759	7590520604	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLEY 3 x 4 x 0,8	m	10,000	41,00	410,00	0,00	410,00	0,000	0,000
31	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	3,000	2 040,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,000	0,000
32	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	4,000	1 810,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,000	0,000
19	SZT	7596015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	110,000	67,20	0,00	7 392,00	7 392,00	0,000	0,000
35	759	7593311070	Konstruktční díly Svorkovnice WAGO 24-dílná (CV721225084)	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,000	0,000
13	XDP	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1,000	233,00	0,00	233,00	233,00	0,000	0,000
14	XDP	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1,000	154,00	0,00	154,00	154,00	0,000	0,000

Celkem

19 598,20 91 105,40 110 703,60 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021-2022 - SSZT Pv
Objekt: Přepojení kabelů zab. zař. ze starého do nového RD na přejezdu P5901 na trati Kolín-Radboř
Část: stavební část

Objednatel:
Zhotovitel: Monzas s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 14. 11. 2022

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M										
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích										
2	946	460581131	dočasněho uložení výkoppku s vyhrabáním, srovnáním a částečným doseřím trávy	m2	30,000	28,70	79,20	781,80	861,00	0,000
3	103	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,000	615,00	3 075,00	0,00	3 075,00	1,000
							3 154,20	781,80	3 936,00	5,001
							3 154,20	781,80	3 936,00	5,001
							3 154,20	781,80	3 936,00	5,001

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závd u SSZT 2021-2022 - SSZT Pv
 Objekt: Přepojení kabelů zab. zař. ze starého do nového RD na přejezdu P5901 na trati Kolín-Radboř
 Část: VRN

P103

Objednatel: Zpracoval:
 Zhotovitel: Monzas s.r.o. Datum: 14. 11. 2022
 Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST											
Ostatní											
1	XDp	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatelů nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektroosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	3,000	2 550,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,000	0,000
2	XDp	9902200800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatelů nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	8,000	2 560,00	0,00	20 480,00	20 480,00	0,000	0,000
							0,00	28 130,00	28 130,00	0,000	
VRN											
Vedlejší rozpočtové náklady											
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 201,000	5,00	0,00	6 005,00	6 005,00	0,000	0,000
							0,00	34 135,00	34 135,00	0,000	
Celkem							0,00	34 135,00	34 135,00	0,000	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3206114

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4a3c741b-7a84-4537-88d8-e6309063129d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Věra SZABÓOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2022 09:02:25



1e3c8980-a9c7-4bde-b789-24e0e034b4a1