

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 3“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 571.663,97 Kč bez DPH** a nebudou provedeny méněpráce ve výši **- 321.775,16 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 3.

Cena díla se zvyšuje o 249.888,81 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 3 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
Stavební objekt č. SO 01, SO 02, SO 05, SO 06, vedlejší a ostatní náklady (SO 05 bez následné péče 5 let po převzetí stavby objednatelem)	17 510 506,93 Kč
Stavební objekt č. SO 03+SO 04	2 033 725,00 Kč
Následná péče 5 let po převzetí stavby objednatelem	546 586,00 Kč
Celkem	20 090 817,93 Kč

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
Stavební objekt č. SO 01, SO 02, SO 05, SO 06, vedlejší a ostatní náklady (SO 05 bez následné péče 5 let po převzetí stavby objednatelem)	17 760 395,74Kč
Stavební objekt č. SO 03+SO 04	2 033 725,00 Kč
Následná péče 5 let po převzetí stavby objednatelem	546 586,00 Kč
Celkem	20 340 706,74 Kč

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 3 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti

- s uveřejněním Dodatku č. 3 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 3, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy
- 3.9 O uzavření Dodatku č. 3 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 124 ze dne 30. 11. 2022.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnové rozpočty

V Karviné dne 1. 12. 2022

V Ostravě dne 1. 12. 2022

za objednatele

za zhotovitele

*v zastoupení na základě pověření
Ing. Jana Salamonová,
vedoucí oddělení provozu a údržby
majetku*

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
*oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 4. 1. 2021*

.....
za JANKOSTAV s.r.o.
Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Příloha č. 1 – změnové rozpočty

ČÍSLO	NÁZEV	ZMĚNOVÝ LIST - ZAŘAZENÍ	VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	ROZDÍL
ZBV 23	Obruba v místě obloukové lavičky	ZL č. 7	4 072,07	0,00	4 072,07
ZBV 24	Dopojení bočních chodníků na nově budované	ZL č. 7	71 469,47	0,00	71 469,47
ZBV 25	Prodloužení asfaltové úpravy komunikace	ZL č. 7	95 159,14	0,00	95 159,14
ZBV 26	Změna dlažby u vjezdu k domu na ul. Kosmonautů č.p. 25	ZL č. 7	17 561,09	18 840,96	-1 279,87
ZBV 27	Ocelové patky SDZ	ZL č. 7	22 590,16	0,00	22 590,16
ZBV 28	Neprovádění konstrukčních vrstev komunikace	ZL č. 7	177 819,56	302 934,20	-125 114,64
ZBV 16.1	Sanace parapláně	ZL č. 7	117 623,88	0,00	117 623,88
ZBV 20.1	Náhradní výsadba	ZL č. 7	65 368,60	0,00	65 368,60
CELKEM			571 663,97	321 775,16	249 888,81

Ceny v Kč bez DPH

Stavba: Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji
Objekt: SO 01 Komunikace a parkovací stání
ZBV 23

Objednatel: Statutární město Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Místo: ul. Březová, Karviná – Ráj

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Vícepráce		Méněpráce	
						množství	cena	množství	cena

ZBV 23**SO 02****Zpevněné plochy pochozí****Obruba v místě obloukové lavičky****4 072,07****0,00**

XII	R	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2		2,512			
XXX		113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2		2,512			
8	R	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m		6,280			
10	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t		1,287			
11	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t		11,587			
12	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t		1,287			
XXXI	R	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2		2,512			
37	R	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2		2,512			
92	R	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		6,280			
93	M	58381007	<i>kosíka dlažební žula drobná 8/10</i>	<i>m2</i>		<i>0,628</i>			
XIV	M	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2		2,512			

Stavba: Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji
Objekt: SO 02 Zpevněné plochy pochozí
ZBV 24

Objednatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
Místo: ul. Březová, Karviná – Ráj

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Vícepráce		Méněpráce	
						množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	7				

ZBV 24**SO 02**

**Zpevněné plochy pochozí
Dopojení bočních chodníků na nově
budované**

71 469,47**0,00**

1	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m		17,000			
2	R	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2		28,920			
XXXII	R	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2		7,000			
XII	R	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2		10,400			
8	R	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m		28,400			
10	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t		12,184			
11	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t		109,660			
13	R	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t		12,184			
XVI	R	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3		13,578			
22	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2		57,368			
25	R	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		13,578			
26	R	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		13,578			
27	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		21,725			

33	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2		49,640			
22	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2		49,640			
35	R	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2		10,400			
XXXIII	R	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2		7,000			
37	R	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2		2,000			
39	M	59245226	<i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm červená</i>	<i>m2</i>		<i>2,020</i>			
51	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		28,400			
XV	M	59217001	<i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i>	<i>m</i>		<i>8,000</i>			
52	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i>	<i>m</i>		<i>20,400</i>			
XIV	R	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2		10,400			
XXXIV	R	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2		7,000			
49	R	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		28,920			
50	R	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2		28,920			
52	R	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2		28,920			

Stavba: Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji
Objekt: SO 01 Komunikace a parkovací stání
ZBV 25

Objednatel: Statutární město Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Místo: ul. Březová, Karviná – Ráj

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Vícepráce		Méněpráce	
						množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	7				

ZBV 25**SO 01****Komunikace a parkovací stání****Prodloužení asfaltové úpravy komunikace****95 159,14****0,00**

1	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m		17,700			
XXXV	R	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2		126,875			
XXXVI	R	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2		11,125			
XXXVIII	R	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2		6,675			
16	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t		20,223			
17	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t		182,005			
20	R	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t		19,088			
19	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		1,135			
XXXIX	R	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		133,550			
XL	R	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2		6,675			

51	R	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2		6,675			
52	R	573211107	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2		133,550			
92	R	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		44,500			
93	M	58381007	<i>kostka dlažební žula drobná 8/10</i>	m2		4,450			
61	R	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m		17,700			
116	R	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus		2,000			

Stavba: Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji
Objekt: SO 01 Komunikace a parkovací stání
ZBV 26

Objednatel: Statutární město Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Místo: ul. Březová, Karviná – Ráj

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Vícepráce		Méněpráce	
						množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	7				

ZBV 26 SO 01 Komunikace a parkovací stání

Změna dlažby u vjezdu k domu na ul. Kosmonautů č.p. 25

17 561,09

18 840,96

53	R	59621221 3	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2		28,800			
54	M	59245030	<i>dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní</i>	m2		29,088			
55	R	59621231 3	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl do 100 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2				28,800	
56	M	<i>dodávka- 56</i>	<i>průsaková betonová dlažba min.160mm x min. 160mm, tloušťka 100mm šedá</i>	m2				29,088	

Stavba: Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji
Objekt: SO 01 Komunikace a parkovací stání
ZBV 27

Objednatel: Statutární město Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Místo: ul. Březová, Karviná – Ráj

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Vícepráce		Méněpráce	
						množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	7				

ZBV 27 SO 01 Komunikace a parkovací stání

Ocelové patky SDZ

22 590,16

0,00

95	R	91451111 1	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus		4,000			
<i>96</i>	<i>M</i>	<i>40445225</i>	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	<i>kus</i>		<i>4,000</i>			
<i>XL I</i>	<i>M</i>	<i>40445240</i>	<i>patka pro sloupek AI D 60mm</i>	<i>kus</i>		<i>25,000</i>			
97	R	91411111 1	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus		4,000			
<i>XLII</i>	<i>M</i>	<i>40445624</i>	<i>informativní značky provozní IP4a 800x300mm</i>	<i>kus</i>		<i>4,000</i>			

Stavba: Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji
Objekt: SO 01 Komunikace a parkovací stání
ZBV 28

Objednatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
Místo: ul. Březová, Karviná – Ráj

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Vícepráce		Méněpráce	
						množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	7				

ZBV 28 SO 01 Komunikace a parkovací stání

Neprovádění konstrukčních vrstev komunikace

177 819,56

302 934,20

3	R	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2				589,000	
2	R	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2				811,000	
XXXVII	R	113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2		811,000			
16	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t				141,614	
17	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t				1 274,526	
19	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				170,810	
20	R	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t		29,196			
29	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3				70,400	
30	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				70,400	
31	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3				70,400	
32	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t				112,640	
45	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2				1 408,000	

XLIII	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m ³ /m ²	m ²		704,000			
-------	---	-----------	---	----------------	--	---------	--	--	--

Stavba: Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji
Objekt: SO 01 Komunikace a parkovací stání + SO 02 Zpevněné plochy pochozí
ZBV 16.1

Objednatel: Statutární město Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Místo: ul. Březová, Karviná – Ráj

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Vícepráce		Méněpráce	
						množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	7				

ZBV 16.1 SO 01 + SO 02 Komunikace a parkovací stání + Zpevněné plochy pochozí

Sanace parapláně

117 623,88

37	R	122251104.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3		29,500			
38	R	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		29,500			
39	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		47,200			
40	R	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		29,500			
XXV	R	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2		147,500			
10	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t		265,500			
11	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t		531,000			
XXVI	R	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t		132,750			
41	R	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	m2		162,250			
XVII	R	564971315R	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm – BEZ MATERIÁLU 90%	m2		295,000			
42	R	919726122.1	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2		147,500			

Stavba: Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji
Objekt: SO 05.02 Terénní a sadové úpravy
ZBV 20.1

Objednatel: Statutární město Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Místo: ul. Březová, Karviná – Ráj

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Vícepráce		Méněpráce	
						množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	7				

ZBV 20.1 SO 05.02 Terénní a sadové úpravy

Náhradní výsadba

65 368,60

0,00

16	R	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus		5,000			
19	R	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus		5,00			
20	R	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus		5,00			
21	R	184215422	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m na svahu do 1:2	kus		5,00			
23	R	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2		7,850			
25	R	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3		2,000			
27	R	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3		2,000			
28	R	26vl	Ochrana kmene aplikovaná nátěrem na kmen v rovině a svahu do 1:5	m2		2,575			
31		60591257	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m</i>	<i>kus</i>		15,000			
33		08211321	<i>voda pitná pro ostatní odběratele</i>	<i>m3</i>		2,000			
34		10391100	<i>kůra mulčovací VL</i>	<i>m3</i>		0,809			
35		10321100	<i>zahradní substrát pro výsadbu VL</i>	<i>m3</i>		3,863			
36		618vl 26a	<i>ochranný nátěr na kmeny</i>	<i>kg</i>		2,575			

37	1-hnojivo- tab-s	D+M tabletové dlouhodobé hnojivo 10g	tab	50,000			
41	sl1	Betula pendula' o.k.114-16, tř.1 s balem pr.40cm zpevněným pletiven, nasazení koruny 220cm, 2-3x přesazované	ks	5,000			