

# POLIKLINIKA HOLICE

ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA VÝMĚNU STŘEŠNÍ KRYTINY A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE

STŘECHA NAD ZADNÍ ČÁSTÍ POLIKLINIKY

ČERVEN 2022

poznámka: uvedené položky jsou informativní, nejedná se o položkový rozpočet




- 1) Rozměry střechy 7200 mm po spádu od hřebene k římse (2 strany), 8500 mm délka střechy po hřebeni.
- 2) Demontáž a likvidace stávající dožité střešní krytiny (keramické bobrovky).
- 3) Čištění stávajícího krovu, rezerva 20 % na výměnu poškozených dílů.
- 4) Nástřik/nátěr protihmyzovým a antimykózním přípravkem.
- 5) Pojistná kontaktní izolace, difúzně otevřená, odpovídající nově použité střešní krytině, laťování a spádu stávajícího krovu.
- 6) Demontáž 3 ks střešních oken v stomatologické laboratoři v zateplené části podkroví. Demontáž proběhne včetně SDK ostění. Stávající střešní okna rozměrů 550 x 780 mm, označení VELUX GZL 304 0022 1602N. Prosíme nahradit oknem odpovídajícího rozměru, drobná úprava krovu pro osazení nového okna je předpokládána.
- 7) Doplnit (v případě špatného stavu vyměnit) stávající tepelnou izolaci střechy na celkovou tloušťku alespoň 200 mm (ideálně 300 mm), respektovat přitom prostorové možnosti střešního souvrství, bez výměny SDK šikmého podhledu v laboratoři.
- 8) Ocenit 2 varianty střešní krytiny: trapézový lakovaný plech výška vlny 18 mm (stávající řešení vedlejší střechy) nebo velkoformátová střešní krytina – profilovaný plech, imitace střešních tašek
- 9) Jako součást stavebních úprav v laboratoři prosíme nacenit dodávku a výměnu 2 ks štítových oken rozměrů 1500 x 1200 mm
- 10) Součástí výměny střešní krytiny je rovněž malá valbová stříška nad WC směrem do vnitřního dvora 2.0 x 2.0 m a stříška nad vstupem do ordinace neurologie rozměrů cca 2,5 x 1.2 m.
- 11) V rámci výměny střechy bude proveden nový podstřešní žlab na obou volných koncích střešního souvrství. Na sousedním pozemku č.p.30 je stávající svod zaústěn do starého litinového lapače střešních splavenin. Zadáváme rovněž posun dešťového svodu+ na roh objektu, který je již ve veřejném chodníku, a prosíme nacenit zároveň jeho dopojení do 10 m vzdálené dešťové vpusti v chodníku.
- 12) Před výměnou podstřešních žlabů je nutno provést i drobné zednické opravy římsy.
- 13) S majitelem sousedního dvora č.p. 30 jsme domluveni, že můžeme postavit během opravy lešení s podmínkou, že ochráníme střechu stání pro automobil na dvoře č.p.30
- 14) Je nutné rovněž zajistit bezpečný průchod pacientů do ordinace neurologa, vstup do ordinace je možný pouze samostatným vstupem s rampou ze strany vnitřního dvora.
- 15) Nová střecha bude vybavena zcela novým systémem bleskosvodné sestavy vč. kontroly uzemnění a vystavení platné revize.
- 16) V ceně stavební dodávky bude i oprava stávajícího komínu a jeho obklad zateplovacím systémem, krycí deska bude vyspravena, nově oplechována a do krycí desky bude proveden

další otvor do společného prostoru kouřovodu. Kovové stoupací prvky ke komínové desce budou natřeny barvou dle RAL nové i stávající střešní krytiny.

- 17) Stávající střešní výlez pod komínem zrušit, u paty komína na novou střešní krytinu osadit nástupní kominickou lávku
- 18) Vstup na střechu stávajícími střešními výlezy umístěnými na vikýři střechy směrem do náměstí TGM a výlezem na pultové střeše za opravovaným komínem. K tomuto výlezu je nutno nacenit cca 12 m dlouhý přístupový dřevěný chodník šířky 0.5 m s vlastní roznašecí konstrukcí nad stávající tepelnou izolací.

V Holicích 6.6.2022

   
MĚSTO  
HOLICE 9