

POLIKLINIKA HOLICE

ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA VÝMĚNU STŘEŠNÍ KRYTINY A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE

STŘECHA NAD HLAVNÍ BUDOVOU POLIKLINIKY – OBJEKT čp.29, nám. T.G.M.

ZÁŘÍ 2022

poznámka: uvedené položky jsou informativní, nejedná se o položkový rozpočet

- 1) Rozměry střechy viz grafická příloha zadání
Plocha stávající keramické krytiny 153,7 m²
Délka hřebenu střechy 21,5 m
Plocha falcovaného plechu k nátěru 193,7m²
Plocha oplechovaných atik střechy k nátěru 27,9 m²
Plocha bočních žlabů a plechování vikýře 10,1 m²
Délka podstřešních žlabů 17,0 m
- 2) Demontáž a likvidace stávající dožitě střešní krytiny (keramické bobrovky).
- 3) Čištění stávajícího krovu, výměna laťování pod stávající kratinou, rezerva 30 % na výměnu dalších poškozených dílů krovu .
- 4) Nástřík/nátěr protihmyzovým a antimykózním přípravkem.
- 5) V ploše nové střešní konstrukce bude aplikována pojistná kontaktní izolace, difúzně otevřená, odpovídající nově použité střešní krytině, laťování a spádu stávajícího krovu - kontaktní difuzní fólie DÖRKEN DELTA-MAXX (nebo jinou, kvalitativně lepší).
- 6) Demontáž 1 ks střešního okna v denní místnosti ordinace praktického lékaře v zateplené části podkroví. Demontáž proběhne včetně SDK ostění. Stávající střešní okna rozměrů 1200 x 780 mm, označení VELUX GLL/GLU MK 06 se zasklením trojsklem. Bude nahrazeno oknem odpovídajícího rozměru, drobná úprava krovu pro osazení nového okna je předpokládána.
- 7) V ploše stávajícího zateplení doplnit (v případě špatného stavu vyměnit) stávající tepelnou izolaci střechy na celkovou tloušťku alespoň 200 mm (ideálně 300 mm), respektovat přitom prostorové možnosti střešního souvrství, bez výměny SDK šikmého podhledu v denní místnosti a místnosti rentgenu. Plocha zateplené části stropu 25,0 m²
- 8) Zvolená střešní krytina TONDACH STODO 12, měděná engoba, a to včetně systémových doplňků (větrání, prostupy, sněhové zachytávače v dostatečném množství dle ČSN, atd.). V rámci výměny střechy bude proveden očištění a nový nátěr podstřešních žlabů na obou volných koncích střešního souvrství. Nátěr se aplikuje rovněž na veškeré barevně označené plochy falcované plechové krytiny, oplechování atik a vikýře. Nátěr bude dospecifikován, předpoklad pro nabídku je 2 x nátěr materiál ETERNAL odstín 3009 + očištění a odmaštění, zbavení povrchu plechu hrubých nečistot
- 9) Součástí zadání je na severním štítu doplnit oplechování atiky u hřebenu střechy v ploše 1,5 m².
- 10) V místě stávajícího výlezu na střechu vikýře směrem do náměstí bude do nové keramické krytiny osazení kominický výlez VELUX VLT 029 rozměrů 450x730mm a původní výlez bude demontována nahrazen plochou 2,5m² falcovaného Zn plechu s nátěrem a dřevěným bedněním

- 11) Při výměně krytiny a údržbě střechy je nutné rovněž zajistit bezpečný průchod návštěvníků polikliniky průchodem ve směru náměstí - dvůr a opačně.
- 12) Nová střecha bude vybavena zcela novým systémem bleskosvodné sestavy vč. svodů až na trén, kontroly uzemnění a vystavení platné revize.
- 13) V ceně stavební dodávky bude i dodávka nového anténního stožáru o standardních parametrech
- 14) V rámci dodávky je nutno znovu provést utěsněný spoj keramické střešní krytiny a falcovaného plechu na styku sedlová střecha-střecha vikýřů
- 15) Investor zhotoviteli doloží posudek od osloveného projektanta, že zvolené řešení neznamená přetížení pro nosnou konstrukci krovu, a tudíž tato konstrukce může dál vykonávat svou funkci a nezpůsobí svojí deformací vady na položené střešní krytině.

V Holicích 6.9.2022

Zapsal: Ing. Karel Vrbata



MĚSTO
HOLICE

9