

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava střešního pláště

Objekt:

**PZ2200263 - oprava střešního pláště**

KSO:

Místo: Chvalkovice

CC-CZ:

Datum: 23. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

**259 731,79**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 259 731,79  | 21,00%     | 54 543,68 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**314 275,47**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava střešního pláště

Objekt:

**PZ2200263 - oprava střešního pláště**

Místo:

Chvalkovice

Datum:

23. 11. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**259 731,79**

|   |            |
|---|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | ██████████ |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | ██████████ |
| 997 - Přesun sutě                       | ██████████ |
| 998 - Přesun hmot                       | ████       |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | ██████████ |
| 762 - Konstrukce tesařské               | ██████████ |
| 764 - Konstrukce klempířské             | ██████████ |
| 765 - Krytina skládaná                  | ██████████ |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava střešního pláště

Objekt:

**PZ2200263 - oprava střešního pláště**

Místo:

Chvalkovice

Datum:

23. 11. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: ██████████

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**259 731,79**

|    |     |           |  |    |            |            |            |  |
|----|-----|-----------|--|----|------------|------------|------------|--|
| D  | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |    |            |            | ██████████ |  |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |    |            |            | ██████████ |  |
| 1  | K   | 94111121  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m                   | m2 | ██████████ | ██████████ | ██████████ |  |
|    | PP  |           | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m                   |    |            |            |            |  |
|    | VV  |           | 2*(13+6)*3   |    | ██████████ |            |            |  |
|    | VV  |           | Součet   |    | ██████████ |            |            |  |
| 2  | K   | 94111122  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | ██████████ | ██████████ | ██████████ |  |
|    | PP  |           | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 |    |            |            |            |  |
|    | VV  |           | 114*8  |    | ██████████ |            |            |  |
|    | VV  |           | Součet   |    | ██████████ |            |            |  |
| 3  | K   | 94111182  | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m                 | m2 | ██████████ | ██████████ | ██████████ |  |
|    | PP  |           | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m                 |    |            |            |            |  |
| 4  | K   | 95290141  | Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží   | m2 | ██████████ | ██████████ | ██████████ |  |
|    | PP  |           | Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží   |    |            |            |            |  |
| D  | 997 |           | Přesun sutě  |    |            |            | ██████████ |  |
| 5  | K   | 99701321  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně  | t  | ██████████ | ██████████ | ██████████ |  |
|    | PP  |           | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně  |    |            |            |            |  |
| 6  | K   | 99721161  | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t  | ██████████ | ██████████ | ██████████ |  |
|    | PP  |           | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   |    |            |            |            |  |
| 7  | K   | 99701350  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením  | t  | ██████████ | ██████████ | ██████████ |  |
|    | PP  |           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením  |    |            |            |            |  |
| 8  | K   | 99701350  | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t  | ██████████ | ██████████ | ██████████ |  |
|    | PP  |           | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   |    |            |            |            |  |
|    | VV  |           | 4,703*15 "Přepočtené koeficientem množství   |    | ██████████ |            |            |  |
|    | VV  |           | Součet   |    | ██████████ |            |            |  |
| 9  | K   | 99701363  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   | t  | ██████████ | ██████████ | ██████████ |  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   |    |            |            |            |  |
| 10 | K   | 99701381  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01  | t  | ██████████ | ██████████ | ██████████ |  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01  |    |            |            |            |  |
| D  | 998 |           | Přesun hmot  |    |            |            | ██████████ |  |
| 11 | K   | 99801800  | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m  | t  | ██████████ | ██████████ | ██████████ |  |
|    | PP  |           | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m  |    |            |            |            |  |
| D  | PSV |           | Práce a dodávky PSV  |    |            |            | ██████████ |  |
| D  | 762 |           | Konstrukce tesařské  |    |            |            | ██████████ |  |
| 12 | K   | 762342214 | Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm  | m2 | ██████████ | ██████████ | ██████████ |  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |             | Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm     |     |          |              |                   |                 |
| 13 | M   | 60514114    | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m   | m3  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (84,8*3+2*12)*0,06*0,04*1,1   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet  |     |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 762342511.1 | Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace  | m   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 13*4*2  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet  |     |          |              |                   |                 |
| 15 | M   | 60514114    | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m   | m3  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 104*0,06*0,04*1,1   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet  |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 762342812   | Demontáž laťování střež z latí osově vzdálenosti do 0,50 m                                      | m2  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Demontáž laťování střež z latí osově vzdálenosti do 0,50 m                                      |     |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | 762395000   | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                          | m3  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 0,735+0,275   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet  |     |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | 762711912   | Výřezání částí prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl přes 3 do 5 m | m   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Výřezání částí prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl přes 3 do 5 m |     |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 762712921   | Doplnění částí prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu    | m   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Doplnění částí prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu    |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 998762101   | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m                                       | t   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m                                       |     |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 998762181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace                          | t   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace                          |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 764         | Konstrukce klempířské   |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 764004801   | Demontáž podokapního žlabu do suti  | m   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Demontáž podokapního žlabu do suti  |     |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 764004861   | Demontáž svodu do suti  | m   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Demontáž svodu do suti  |     |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 764011613   | Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm   | m   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm   |     |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | 764011616   | Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm   | m   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 11,9*2  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet  |     |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 764212635   | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm                          | m   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 2*(1,53+0,72+0,81+1,42)   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet  |     |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 764511602   | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm                                   | m   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm                                   |     |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 764511622   | Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm                | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm                |     |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | 764511642   | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm            | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm            |     |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 764518422   | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm                         | m   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm                         |     |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | 998764101   | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m                              | t   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m                              |     |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | 998764181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace                          | t   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace                          |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 765         | Krytina skládaná  |     |          |              |                   |                 |
| 33 | K   | 765111801   | Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti                              | m2  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti                              |     |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | 765111811   | Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°                      | m2  |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód               | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |                   | Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do sutí za sklon přes 30°                                   |    |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | 765111865         | Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do sutí                        | m  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |                   | Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do sutí                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                   | 9,62+7,03  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                   | Součet   |    |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | 765111881         | Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů do sutí za sklon přes 30°                  | m  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |                   | Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů do sutí za sklon přes 30°                  |    |          |              |                   |                 |
| 37 | K   | 765113016.WNR.001 | Krytina keramická drážková Tondach Brněnka 14 červená engoba sklonu do 30° na sucho                          | m2 |          |              |                   |                 |
|    | PP  |                   | Krytina keramická drážková Tondach Brněnka 14 červená engoba sklonu do 30° na sucho                          |    |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | 765113111         | Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým   | m  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |                   | Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým   |    |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | 765113121         | Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou  | m  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |                   | Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou  |    |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | 765113212         | Krytina keramická drážková nárožní hrana z hřebenáčů engobovaných na sucho s větracím pásem kovovým          | m  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |                   | Krytina keramická drážková nárožní hrana z hřebenáčů engobovaných na sucho s větracím pásem kovovým          |    |          |              |                   |                 |
| 41 | K   | 765113322         | Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů engobovaných na sucho s větracím pásem hliníkovým              | m  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |                   | Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů engobovaných na sucho s větracím pásem hliníkovým              |    |          |              |                   |                 |
| 42 | K   | 765191011         | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve                  | m2 |          |              |                   |                 |
|    | PP  |                   | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve                  |    |          |              |                   |                 |
| 43 | M   | 28329324          | fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 | m2 |          |              |                   |                 |
|    | PP  |                   | fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                   | 84,8*1,15  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                   | Součet   |    |          |              |                   |                 |
| 44 | K   | 765192001         | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou  | m2 |          |              |                   |                 |
|    | PP  |                   | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou  |    |          |              |                   |                 |
| 45 | K   | 998765101         | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m  | t  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |                   | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m  |    |          |              |                   |                 |
| 46 | K   | 998765181         | Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace                                       | t  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |                   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace                                       |    |          |              |                   |                 |