

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:	<b>Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1</b>			
Objekt:	SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.24 - Oprava staniční koleje č.7 v žst. Krnov			
Provozní středisko:	KRNOV			
Objednatel:	SŽ s.o.,OR Ostrava			
Zhotovitel:	TOMI - REMONT a.s.			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období:	Listopad,Prosinec 2022
Množství Celkem	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

**3 780 832,86**

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
565	5913125030	Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel	kus	12,000
613	5913305010	Montáž silničních panelů komunikace dočasná	m2	12,000
611	5913300010	Demontáž silničních panelů komunikace dočasná	m2	12,000
238	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	30,000
728	5999010010	Výjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	92,752
58	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	383,860
92	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	4,000
708	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	1 088,000
60	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	341,020
237	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	70,000
	5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar UIC60, 60E2	km	0,340
322	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,030
323	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,340
247	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	2,000
	5910020330	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. UIC60/S49.	svar	4,000
332	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	32,000
342	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,000
348	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	680,000
361	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	680,000
432	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	29,000
702	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	27,500
47	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním šléřkordtře přes 5 do 10 cm	m2	550,000
153	5906135070	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,340
237	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000
170	5907015015	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "c"	m	10,000
333	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	4,000
343	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
348	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
361	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
745	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 lřidy B1	t	
748	5955101030	Kamenivo drcené drř frakce 8/16	t	
930	5964133005	Geotextilie separační	m2	
819	5960101040	Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný	kus	
806	5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)	kus	
771	5958107000	Šroub spojkový M24 x 120 mm	kus	
781	5958131065	Součásti upevňovací s antikorozií úpravou matice M24	kus	
784	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	

Množství Celkem	Celková cena
200,000	
200,000	
579,734	
47,175	
1 088,000	
29,000	
1 008,000	
8,000	
8,000	
8,000	

D OST Ostatní

975	9902400600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	
980	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	
964	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	
946	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	
986	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t	
976	9902400700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	
984	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	

195,258	
195,258	
626,909	
740,448	
740,448	
0,300	
2,000	
3,000	

VON

3	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	
5	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	kus	
10	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
21	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	

0,680	
6,000	
80,000	
160,000	