

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1**

Objekt: **SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.23 - Oprava staniční koleje č.7 v žst. Bruntál**

Provozní středisko: **BRUNTÁL**

Objednatel: **SŽ s.o., OŘ Ostrava**

Zhotovitel: **TOMI - REMONT a.s.**

Zhotovitel PS: **TOMI - REMONT a.s.**

Za období: **Listopad, Prosinec 2022**

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

613	5913305010	Montáž silničních panelů komunikace dočasná	m2		9,000
611	5913300010	Demontáž silničních panelů komunikace dočasná	m2		9,000
243	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk		4,000
238	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus		20,000
728	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t		67,380
58	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3		274,347
708	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2		873,600
60	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3		247,533
237	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus		30,000
146	5906130170	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	€	0,025
	5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar UIC60, 60E2	km	€	0,218
322	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1	0,025
323	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1	0,253
326	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m		100,000
245	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk		4,000
247	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk		4,000
	5910020330	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. UIC60/S49.	svar		4,000
332	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar		20,000
342	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar		2,000
348	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m		436,000
361	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m		436,000
432	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus		41,000
702	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3		20,475
47	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2		409,500
153	5906135070	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km		0,243

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
745	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1	t		420,806	
748	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t		34,810	
930	5964133005	Geotextilie separační	m2		777,600	
751	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus		35,000	
798	5958140000	Podkladnice žebrová tv. S4	kus		70,000	
794	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus		280,000	
784	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus		280,000	
778	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus		140,000	
815	5960101005	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8	kus		24,000	
819	5960101040	Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný	kus		17,000	
806	5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)	kus		660,000	
804	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus		140,000	
809	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus		70,000	
769	5958101005	Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm	kus		16,000	
771	5958107000	Šroub spojkový M24 x 120 mm	kus		32,000	
781	5958131065	Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M24	kus		32,000	
784	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus		32,000	

D	OST	Ostatní	Množství Celkem	Celková cena
975	9902400600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	128,820
980	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	128,820
975	9902400600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	170,672
980	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	170,672
962	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	455,616
945	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	530,680
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	530,680
976	9902400700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	3,500
976	9902400700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	2,000
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000
984	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000

VON	Množství Celkem	Celková cena	
3 022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	0,486
5 022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	kus	6,000
10 024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	80,000
21 034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	160,000