



Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek provozně-technický, Oddělení měření a regulace

PP/4060015/22

Objednávka zboží a služeb č. PP/4060015/22 ZČ

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Dodací adresa:

FN Motol, budova S, od jižní vrátnice

Dodavatel IČO: 29008841, DIČ: CZ29008841

SUNNYMONT s.r.o.

Tyršovo náměstí 221
267 24 Hostomice

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIPEZ: 42961400-4
NSAS: 0120/03 Odbor technický - Oddělení Měření a

Datum vystavení: 03.11.2022
Dodací lhůta: prosinec 2022
Fakturace: Splatnost 60 dní
Veřejná zak: OT/0120/03/61-22
ČOP:
Smlouva: Id:
Dle cenové nabídky: ze dne 21.10.2022

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 kpl	1 054 342,00	1 275 753,82	1 054 342,00	21	1 275 753,82

Na základě VZTM OT/0120/03/61-22 (VZ0150638) u Vás objednáme opravu a doplnění části MaR a SILNO v rozvaděči RM1 - VZT pro kuchyni zaměstnanců včetně všech návazností na stávající systém MaR - dle CN ze dne 21.10.2022 v příloze.

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 1 275 753,82

Na fakturu, prosím, uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondenci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.

Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo PP/4060015/22, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

18. 11. 2022
Akceptováno:

Výkaz výměr
Název stavby : Doplnění MaR pro zaměstaneckou kuchyni
Místo stavby :
Profese : MĚŘENÍ A REGULACE
Zak.č. :

P.č.	Označení	Položka	Popis	M.j.	Počet	Jednotková cena	Jednotková montáž	Celkem [Kč]	Finanční prostředky
1									
2			VZT						
3			Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	ks	11	865	450	14 465	
4			Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	7	865	450	9 205	
5			Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	10	865	450	13 150	
6			Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m	ks	4	2 788	450	12 952	
			Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	ks	7	1 250	450	11 900	
			Kanálový snímač tlaku, 24V AC, 0-10V, 0-400Pa	ks	7	5 555	450	42 035	
			Klapkový pohon 24V, toč. 0...10V, 15Nm, 150s	ks	3	5 450	590	18 120	
			Klapkový pohon 24V, 3P, 18Nm, 120s	ks	3	5 230	590	17 460	
			Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce	ks	4	7 990	590	34 320	
25			Rozvaděč R-VZT						
26			Doplnění PLC -rozšiřující modul	ks	3	34 500	2 200	110 100	
27			dotykový display	ks	1	21 200	890	22 090	
28			Zdroj	ks	1	1 890	890	2 780	
29			microSD karta 64GB	ks	1	890	890	1 780	
30			Switch 8 portů	ks	1	3 400	1 250	4 650	
			Doplnění silové části rozvaděče	kpl	1	18 500	22 750	41 250	
31			ostatní prvky - montáž - viz specifikace rozvodnice	ks	1	7 420	5 900	13 320	
32			Software (parametrování stanic)	ks	1		39 500	39 500	
33			Software (vizualizace)	ks	1		29 200	29 200	
34			Zprovoznění a zaregulování	ks	1		13 200	13 200	
35			Revize rozvaděče	ks	1		6 900	6 900	
36			Úprava rozvaděče	ks	1	69 500	99 000	168 500	
37			Montážní práce	ks	1		75 000	75 000	
38			Test I:I	ks	1		22 200	22 200	
39									
53									
54									
55		Kabely a žlaby							
			Žlab 250/50 + viko + přepážka + příslušenství	m	15	390	190	8 700	
			Žlab 50/50 + viko + přepážka + příslušenství	m	45	225	190	18 675	
			Trubka D16 + příslušenství	m	125	42	40	10 250	
			Trubka ohebná	m	100	38	40	7 800	
56			CYKY 3Jx1,5	m	150	16	33	7 350	
			CYKY 5Jx1,5	m	220	23	33	12 320	
			JYTY 2x1	m	1240	15	33	59 520	
57			JYSTY 2x2x0,8	m	690	14	33	32 430	
			JYSTY 4x2x0,8	m	280	21	33	15 120	
58			Uložení a zapojení kabelů	kpl	1	4 500	4 500	9 000	
59			Drobný instalační materiál	ks	1	2 500	3 000	5 500	
60									
61		Další služby							
62			Projekt - Výrobní dokumentace	kpl	1		45 000	45 000	
63			Projekt - Skutečný stav	kpl	1		12 400	12 400	
64			Zaškolení obsluhy	hod	1		6 900	6 900	
65			Zpracování návodů pro obsluhu	hod	1		14 500	14 500	
66			Elektro revize	hod	1		12 500	12 500	
67			Inženýrská činnost	kpl	1		8 900	8 900	
68			Doprava	kpl	1		3 900	3 900	
69			Implementace do stávajícího velínu MaR	kpl	1		39 500	39 500	
70									
71			Celkem bez DPH					1 054 342 Kč	