

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: RNstr170201\_II

**Stavba:** OA a SOŠ Žatec - oprava střechy a podhledů, II. část

JKSO:

Místo: Žatec

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2017

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Radek Nový

IČ: 66683904

DIČ: CZ7612015950

Projektant:

RealityProjektStav s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

IČ: 28717759

DIČ: CZ28717759

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 207 540,12

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**1 207 540,12**

DPH základní	21,00%	ze	1 207 540,12	253 583,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 461 123,55**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: RNstr170201\_II

**Stavba:** OA a SOŠ Žatec - oprava střechy a podhledů, II. část

Místo: Žatec

Datum: 18. 4. 2017

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

Projektant: RealityProjektStav s.r.o., Břez

Zhotovitel: Radek Nový

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>1 207 540,12</b>	<b>1 461 123,55</b>
SO 00.1 II	DTZ a bourání - halová část	105 045,91	127 105,55
SO 00.2 II	DTZ a bourání - prostor příslušenství	16 082,83	19 460,22
SO 01.1 II	Zastřešení nad halovou částí	920 333,94	1 113 604,07
SO 01.2 II	Zastřešení nad příslušenstvím	166 077,44	200 953,70
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 207 540,12</b>	<b>1 461 123,55</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OA a SOŠ Žatec - oprava střechy a podhledů, II. část

**Objekt: SO 00.1 II - DTZ a bourání - halová část**

JKSO:

Místo: Žatec

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2017

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Radek Nový

IČ: 66683904

DIČ: CZ7612015950

Projektant:

RealityProjektStav s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

IČ: 28717759

DIČ: CZ28717759

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	105 045,91
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>105 045,91</b>

DPH základní	21,00%	ze	105 045,91	22 059,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>127 105,55</b>
-------------------	--------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OA a SOŠ Žatec - oprava střechy a podhledů, II. část

**Objekt: SO 00.1 II - DTZ a bourání - halová část**

Místo: Žatec

Datum:

18. 4. 2017

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

RealityProjektStav s.r.o., Březec

Zhotovitel: Radek Nový

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>105 045,91</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	43 016,98
997 - Přesun sutě	43 016,98
PSV - Práce a dodávky PSV	62 028,93
763 - Konstrukce suché výstavby	13 952,48
766 - Konstrukce truhlářské	48 076,45
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>105 045,91</b>

# ROZPOČET

Stavba: OA a SOŠ Žatec - oprava střechy a podhledů, II. část

**Objekt:** SO 00.1 II - DTZ a bourání - halová část

Místo: Žatec

Datum: 18. 4. 2017

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab

Projektant: RealityProjektStav s.r.o., Březor

Zhotovitel: Radek Nový

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**105 045,91**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**43 016,98**

#### 997 - Přesun sutě

**43 016,98**

1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	18,341	1 140,00	20 908,74
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	55,023	43,50	2 393,50
3	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,341	226,00	4 145,07
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	91,705	9,78	896,87
5	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,755	800,00	7 804,00
					9,755		
					9,755		
					9,755		

6	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádky na skládce (skládkovné)	t	8,586	800,00	6 868,80
					8,586		
					8,586		
					8,586		

### PSV - Práce a dodávky PSV

**62 028,93**

#### 763 - Konstrukce suché výstavby

**13 952,48**

7	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	766,620	18,20	13 952,48
					720,0+46,62		
					766,620		
					766,620		

#### 766 - Konstrukce truhlářské

**48 076,45**

8	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn	m2	263,654	99,83	26 320,58
					(22,2+4,75+4,6)*3,1*2		
					195,610		
					Mezisoučet		195,610
					23,8*2,0*2		95,200
					Mezisoučet		95,200
					-27,156 "výměra dle PD		-27,156
					Mezisoučet		-27,156
					Součet		263,654
9	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	263,654	26,21	6 910,37
					(22,2+4,75+4,6)*3,1*2		
					195,610		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisosoučet		195,610		
			23,8*2,0*2		95,200		
			Mezisosoučet		95,200		
			-27,156 "výměra dle PD		-27,156		
			Mezisosoučet		-27,156		
			Součet		263,654		
10	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	593,820	25,00	14 845,50
			720,0+46,62		766,620		
			Mezisosoučet		766,620		
			-108,0*1,6 "výměra dle PD		-172,800		
			Mezisosoučet		-172,800		
			Součet		593,820		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OA a SOŠ Žatec - oprava střechy a podhledů, II. část

**Objekt: SO 00.2 II - DTZ a bourání - prostor příslušenství**

JKSO:

Místo: Žatec

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2017

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Radek Nový

IČ: 66683904

DIČ: CZ7612015950

Projektant:

RealityProjektStav s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

IČ: 28717759

DIČ: CZ28717759

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 082,83
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>16 082,83</b>

DPH základní	21,00%	ze	16 082,83	3 377,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>19 460,22</b>
-------------------	--------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OA a SOŠ Žatec - oprava střechy a podhledů, II. část

**Objekt: SO 00.2 II - DTZ a bourání - prostor příslušenství**

Místo: Žatec

Datum:

18. 4. 2017

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

RealityProjektStav s.r.o., Březec

Zhotovitel: Radek Nový

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>16 082,83</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	8 284,00
997 - Přesun sutě	8 284,00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 798,83
713 - Izolace tepelné	255,31
762 - Konstrukce tesařské	6 561,00
763 - Konstrukce suché výstavby	982,52
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>16 082,83</b>

# ROZPOČET

Stavba: OA a SOŠ Žatec - oprava střechy a pohledů, II. část

**Objekt:** SO 00.2 II - DTZ a bourání - prostor příslušenství

Místo: Žatec

Datum: 18. 4. 2017

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

RealityProjektStav s.r.o., Březor

Zhotovitel: Radek Nový

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**16 082,83**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**8 284,00**

#### 997 - Přesun sutě

**8 284,00**

1	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	4,608	590,00	2 718,72
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	13,824	43,50	601,34
3	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,608	226,00	1 041,41
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,040	9,78	225,33
5	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,378	800,00	3 502,40
6	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné)	t	0,212	800,00	169,60
7	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,018	1 400,00	25,20

### PSV - Práce a dodávky PSV

**7 798,83**

#### 713 - Izolace tepelné

**255,31**

8	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropu vnitřních z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	12,100	21,10	255,31
			12,1		12,100		
			Mezisoučet		12,100		
			Součet		12,100		

#### 762 - Konstrukce tesařské

**6 561,00**

9	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	291,600	22,50	6 561,00
			324,0*0,9 "poškozené bednění dopočet 90% rozsahu nad rámec SOD		291,600		
			Součet		291,600		

#### 763 - Konstrukce suché výstavby

**982,52**

10	K	763161811	Demontáž SDK podkrovní s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	12,100	81,20	982,52
			12,1		12,100		
			Mezisoučet		12,100		
			Součet		12,100		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OA a SOŠ Žatec - oprava střechy a podhledů, II. část

**Objekt: SO 01.1 II - Zastřešení nad halovou částí**

JKSO:

Místo: Žatec

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2017

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Radek Nový

IČ: 66683904

DIČ: CZ7612015950

Projektant:

RealityProjektStav s.r.o., Březenecká 4689, Chomutov

IČ: 28717759

DIČ: CZ28717759

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	920 333,94
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>920 333,94</b>

DPH základní	21,00%	ze	920 333,94	193 270,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 113 604,07</b>
-------------------	--------------	---------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OA a SOŠ Žatec - oprava střechy a podhledů, II. část

**Objekt: SO 01.1 II - Zastřešení nad halovou částí**

Místo: Žatec

Datum:

18. 4. 2017

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

RealityProjektStav s.r.o., Březor

Zhotovitel: Radek Nový

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>920 333,94</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	154 043,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	153 932,06
998 - Přesun hmot	111,18
PSV - Práce a dodávky PSV	766 290,70
762 - Konstrukce tesařské	207 652,65
763 - Konstrukce suché výstavby	16 461,72
766 - Konstrukce truhlářské	302 004,03
783 - Dokončovací práce - nátěry	136 576,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	103 595,63
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>920 333,94</b>

# ROZPOČET

Stavba: OA a SOŠ Žatec - oprava střechy a podhledů, II. část

**Objekt:** SO 01.1 II - Zastřešení nad halovou částí

Místo: Žatec

Datum:

18. 4. 2017

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

RealityProjektStav s.r.o., Březor

Zhotovitel: Radek Nový

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**920 333,94**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**154 043,24**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**153 932,06**

1	K	946113115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 5,5 m	kus	2,000	1 710,00	3 420,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

2 2,000

Součet 2,000

2	K	946113215	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	60,000	486,00	29 160,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

2\*30 60,000

Součet 60,000

3	K	946113815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 5,5 m	kus	2,000	1 070,00	2 140,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

2 2,000

Součet 2,000

4	K	949101111.1	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	110,600	40,50	4 479,30
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

(33,15+22,15)\*2\*1,0 "pro truhlářské konstrukce 110,600

Součet 110,600

5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	110,600	44,60	4 932,76
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

(33,15+22,15)\*2\*1,0 "pro protiplišňové nátěry 110,600

Součet 110,600

6	K	953962213	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdíva z děrovaných cihel s pouzdrům a vyvrtáním otvoru	kus	180,000	443,00	79 740,00
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

90\*2 180,000

Součet 180,000

7	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	180,000	167,00	30 060,00
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------

90\*2 180,000

Součet 180,000

#### 998 - Přesun hmot

**111,18**

8	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,102	1 090,00	111,18
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

### PSV - Práce a dodávky PSV

**766 290,70**

#### 762 - Konstrukce tesařské

**207 652,65**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	270,000	27,20	7 344,00
			90*3		270,000		
			Součet		270,000		
10	M	311971031	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M12x 1000 mm	kus	90,000	57,60	5 184,00
			90		90,000		
			Součet		90,000		
11	M	311111301	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 12	tis kus	0,583	1 730,00	1 008,59
			90*3*2/1000*1,08		0,583		
			Součet		0,583		
12	M	311212181	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 12 mm, otvor 14 mm	tis kus	0,583	1 930,00	1 125,19
			90*3*2/1000*1,08		0,583		
			Součet		0,583		
13	K	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	18,000	47,90	862,20
			0,1*90*2		18,000		
			Součet		18,000		
14	M	424121801	spojka úhlová rovnoramenná žárově zinkovaná 90x65x90 mm tl. 3 mm	kus	180,000	14,00	2 520,00
			90*2		180,000		
			Součet		180,000		
15	K	762322911	Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky průřezové plochy do 100 cm2 vč. dodání materiálu	m	193,500	108,00	20 898,00
			2,15*90		193,500		
			Součet		193,500		
16	K	762342911	Zalátování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,22 m plochy jednotlivě do 1 m2	m2	16,272	131,00	2 131,63
			33,9*0,12*4		16,272		
			Součet		16,272		
17	M	605141141	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m 40x60 mm	m3	0,716	6 230,00	4 460,68
			33,9*0,04*0,06*2*4*1,1		0,716		
			Součet		0,716		
18	K	762421221IK	Montáž sprážení trámů stropu deskami dřevotřískovými na sraz	m2	75,000	91,20	6 840,00
			3,0*0,25*2*3*7*2		63,000		
			Mezisoučet		63,000		
			3,0*0,25*8*2		12,000		
			Mezisoučet		12,000		
			Součet		75,000		
19	M	607262740	deska dřevostěpková OSB 3 PD4 2500x675x18 mm	m2	87,750	207,00	18 164,25
			2,5*0,675*52		87,750		
			Součet		87,750		
20	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	967,800	57,59	55 735,60
			33,9*7*2		474,600		
			Mezisoučet		474,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,0*3*7*2		126,000		
			Mezisoučet		126,000		
			3,0*2*(7+1)*2		96,000		
			Mezisoučet		96,000		
			33,9*8		271,200		
			Mezisoučet		271,200		
			Součet		967,800		
21	M	605141141	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m 40x60 mm	m3	2,555	6 230,00	15 917,65
			33,9*0,04*0,06*7*2*1,1		1,253		
			Mezisoučet		1,253		
			3,0*0,04*0,06*3*7*2*1,1		0,333		
			Mezisoučet		0,333		
			3,0*0,04*0,06*2*(7+1)*2*1,1		0,253		
			Mezisoučet		0,253		
			33,9*0,04*0,06*8*1,1		0,716		
			Mezisoučet		0,716		
			Součet		2,555		
22	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	614,257	26,40	16 216,38
			33,9*3,0*2		203,400		
			Mezisoučet		203,400		
			3,0*0,25*2*3*7*2		63,000		
			Mezisoučet		63,000		
			3,0*0,25*8*2		12,000		
			Mezisoučet		12,000		
			33,9*0,12*4		16,272		
			Mezisoučet		16,272		
			(22,2+4,75+4,6)*3,1*2		195,610		
			Mezisoučet		195,610		
			23,8*2,0*2		95,200		
			Mezisoučet		95,200		
			(22,2+33,15)*2*0,25		27,675		
			Mezisoučet		27,675		
			0,25*1,1*4		1,100		
			Mezisoučet		1,100		
			Součet		614,257		
23	K	762812952	Zabednění části záklopu stropu z desek měkkých plochy jednotlivě do 1 m2	m2	16,272	285,00	4 637,52
			33,9*0,12*4		16,272		
			Součet		16,272		
24	M	607262740	deska dřevostěpková OSB 3 PD4 2500x675x18 mm	m2	20,250	207,00	4 191,75
			2,5*0,675*12		20,250		
			Součet		20,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	762822931	Doplnění a zesálení části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm <sup>2</sup> - montáž	m	126,000	159,00	20 034,00
			3,0*3*7*2		126,000		
			Součet		126,000		
26	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m <sup>3</sup>	1,848	5 922,58	10 944,93
			4,0*3*7*2*0,1*0,1*1,1		1,848		
			Součet		1,848		
27	K	998762103.1	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	5,148	1 380,00	7 104,24
28	K	998762181.1	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	5,148	453,00	2 332,04

### 763 - Konstrukce suché výstavby

16 461,72

29	K	763431045IK	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,4 m	m <sup>2</sup>	206,200	79,50	16 392,90
			103,1*2 řady stropu s diagonálními, horizontálními výztuhami OK		206,200		
			Součet		206,200		
30	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,062	780,00	48,36
			0,062		0,062		
			Součet		0,062		
31	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,062	330,00	20,46
			0,062		0,062		
			Součet		0,062		

### 766 - Konstrukce truhlářské

302 004,03

32	K	766416242	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m <sup>2</sup> panely z aglomerovaných desek do 1,50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	319,585	142,00	45 381,07
			(22,2+4,75+4,6)*3,1*2		195,610		
			Mezisoučet		195,610		
			23,8*2,0*2		95,200		
			Mezisoučet		95,200		
			(22,2+33,15)*2*0,25		27,675		
			Mezisoučet		27,675		
			0,25*1,1*4		1,100		
			Mezisoučet		1,100		
			Součet		319,585		
33	M	607262850	deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 broušená 2500x675x22 mm	m <sup>2</sup>	360,501	237,20	85 510,84
			319,585*1,12803		360,501		
			Součet		360,501		
34	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	1 679,100	43,90	73 712,49
			(22,2+4,75+4,6)*2*(9+2)		694,100		
			Mezisoučet		694,100		
			0,25*160*9		360,000		
			Mezisoučet		360,000		
			23,8*2*(6+2)		380,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		380,800		
			0,25*6*10*2*6		180,000		
			Mezisoučet		180,000		
			(2,0*2+1,6*3+2,1*6)*3		64,200		
			Mezisoučet		64,200		
			Součet		1 679,100		
35	M	590301491	profil stojkový CW tl 0,6 mm tl. 5 cm	m	72,507	38,90	2 820,52
			(2,0*2+1,6*3+2,1*6)*3*1,1294		72,507		
			Součet		72,507		
36	M	605141141	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m 40x60 mm	m3	4,458	6 230,00	27 773,34
			(22,2+4,75+4,6)*2*(9+2)*0,06*0,04*1,15		1,916		
			Mezisoučet		1,916		
			0,25*160*9*0,06*0,04*1,15		0,994		
			Mezisoučet		0,994		
			23,8*2*(6+2)*0,06*0,04*1,15		1,051		
			Mezisoučet		1,051		
			0,25*6*10*2*6*0,06*0,04*1,15		0,497		
			Mezisoučet		0,497		
			Součet		4,458		
37	K	766495100	Zhotovení otvorů pro instalační dvířka plochy do 0,90 m2	m2	2,700	383,00	1 034,10
			0,9*3		2,700		
			Mezisoučet		2,700		
			Součet		2,700		
38	M	553435541IK	dvířka revizní do obložení bez otvorů pro rozvaděče UT do rozměru 60 x 120 cm	kus	3,000	5 780,00	17 340,00
			3		3,000		
			Součet		3,000		
39	K	766699761	Montáž překrytí stěnových spár lištou plochou	m	191,500	40,20	7 698,30
			(22,2+4,75+4,6)*2		63,100		
			Mezisoučet		63,100		
			23,8*2,0*2		95,200		
			Mezisoučet		95,200		
			1,1*2*4		8,800		
			Mezisoučet		8,800		
			0,8*17+3,6*3		24,400		
			Mezisoučet		24,400		
			Součet		191,500		
40	M	614181121IK	lišta dřevěná buk 7 x 30 mm	m	220,000	47,00	10 340,00
			2,0*110		220,000		
			Součet		220,000		
41	K	766699762	Montáž překrytí stěnových spár lištou rohovou	m	54,300	46,30	2 514,09
			3,1*4		12,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		12,400		
			(2,2*2+1,8)*3+(2,2*2+1,1)*2		29,600		
			Mezisoučet		29,600		
			(1,8+0,25)*2*3		12,300		
			Mezisoučet		12,300		
			Součet		54,300		
42	M	614182022IK	lišta dřevěná smrk rohová 30x30 mm	m	60,000	49,00	2 940,00
			2,0*30		60,000		
			Součet		60,000		
43	K	766699763	Montáž překrytí stěnových spár lištou profilovanou	m	140,300	52,20	7 323,66
			(2,2*2+1,8)*3+(2,2*2+1,1)*2		29,600		
			Mezisoučet		29,600		
			(22,2+4,75+4,6)*2		63,100		
			Mezisoučet		63,100		
			23,8*2		47,600		
			Mezisoučet		47,600		
			Součet		140,300		
44	M	614182021IK	lišta dřevěná smrk 25x25 mm	m	160,000	53,00	8 480,00
			2,0*80		160,000		
			Součet		160,000		
45	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	7,239	844,00	6 109,72
46	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	7,239	418,00	3 025,90
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>136 576,67</b>
47	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	319,500	4,54	1 450,53
			319,5		319,500		
			Součet		319,500		
48	K	783123121	Dvojnásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	319,500	107,00	34 186,50
			319,5		319,500		
			Součet		319,500		
49	K	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	319,500	80,00	25 560,00
			319,5		319,500		
			Součet		319,500		
50	K	783127101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	319,500	78,00	24 921,00
			319,5		319,500		
			Součet		319,500		
51	K	783128211	Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	319,500	152,00	48 564,00
			319,5		319,500		
			Součet		319,500		
52	K	783901403IK	Vysátí dřevěných obkladů před provedením nátěru	m2	319,500	5,93	1 894,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			319,5		319,500		
			Součet		319,500		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

103 595,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	784331006IK	Dvojnásobné protiplišňové nátěry roztoky "A" a "B" houba Pythium oligandrum v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	828,765	125,00	103 595,63
			(108,8+0,2*2*(6+13)*2)*3,9		483,600		
			Mezisoučet		483,600		
			-(2,1*2,2*10)		-46,200		
			Mezisoučet		-46,200		
			14,4*7,0+11,65		112,450		
			Mezisoučet		112,450		
			-(1,95*3,05*2)		-11,895		
			Mezisoučet		-11,895		
			(22,2+4,75+4,6)*3,1*2		195,610		
			Mezisoučet		195,610		
			23,8*2,0*2		95,200		
			Mezisoučet		95,200		
			Součet		828,765		



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OA a SOŠ Žatec - oprava střechy a podhledů, II. část

**Objekt: SO 01.2 II - Zastřešení nad příslušenstvím**

Místo: Žatec

Datum:

18. 4. 2017

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab

Projektant: RealityProjektStav s.r.o., Březec

Zhotovitel: Radek Nový

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>166 077,44</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 857,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 347,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 442,32
998 - Přesun hmot	67,58
PSV - Práce a dodávky PSV	162 220,14
713 - Izolace tepelné	3 168,08
762 - Konstrukce tesařské	149 671,34
763 - Konstrukce suché výstavby	8 475,64
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	905,08
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>166 077,44</b>

# ROZPOČET

Stavba: OA a SOŠ Žatec - oprava střechy a podhledů, II. část

**Objekt:** SO 01.2 II - Zastřešení nad příslušenstvím

Místo: Žatec

Datum: 18. 4. 2017

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

RealityProjektStav s.r.o., Březor

Zhotovitel: Radek Nový

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**166 077,44**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**3 857,30**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**2 347,40**

1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,100	194,00	2 347,40
			12,1		12,100		
			Součet		12,100		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**1 442,32**

2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,100	44,60	539,66
			12,1		12,100		
			Součet		12,100		

3	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	12,100	74,60	902,66
			12,1		12,100		
			Součet		12,100		

#### 998 - Přesun hmot

**67,58**

4	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,062	1 090,00	67,58
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

### PSV - Práce a dodávky PSV

**162 220,14**

#### 713 - Izolace tepelné

**3 168,08**

5	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	12,100	22,50	272,25
			12,1		12,100		
			Mezisoučet		12,100		
			Součet		12,100		

6	M	631481121	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 100 mm $\lambda=0,041$ W/mK	m2	14,000	78,00	1 092,00
			12,1*1,157		14,000		
			Mezisoučet		14,000		
			Součet		14,000		

7	M	631481151	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 160 mm $\lambda=0,041$ W/mK	m2	14,000	120,00	1 680,00
			12,1*1,157		14,000		
			Mezisoučet		14,000		
			Součet		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,102	851,00	86,80
			0,102		0,102		
			Součet		0,102		
9	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,102	363,00	37,03
			0,102		0,102		
			Součet		0,102		
<b>762 - Konstrukce tesařské</b>							<b>149 671,34</b>
10	K	762341027	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	324,000	413,00	133 812,00
			324,0		324,000		
			Součet		324,000		
11	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	8,100	808,00	6 544,80
			324,0*0,025		8,100		
			Mezisoučet		8,100		
			Součet		8,100		
12	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	5,406	1 330,00	7 189,98
			5,406		5,406		
			Součet		5,406		
13	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	5,406	393,00	2 124,56
			5,406		5,406		
			Součet		5,406		
<b>763 - Konstrukce suché výstavby</b>							<b>8 475,64</b>
14	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	12,100	526,00	6 364,60
			12,1		12,100		
			Mezisoučet		12,100		
			Součet		12,100		
15	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	12,100	22,40	271,04
			12,1		12,100		
			Součet		12,100		
16	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	12,100	18,70	226,27
			12,1		12,100		
			Mezisoučet		12,100		
			Součet		12,100		
17	M	283292100	<i>zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m</i>	m2	14,000	10,80	151,20
			12,1*1,157		14,000		
			Mezisoučet		14,000		
			Součet		14,000		
18	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost celoplošné tmelení	m2	12,100	105,00	1 270,50
			12,1		12,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					12,100		
19	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,173	780,00	134,94
					0,173		
Součet					0,173		
20	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,173	330,00	57,09
					0,173		
Součet					0,173		
<b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>905,08</b>
21	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	12,100	12,70	153,67
					12,1		
Součet					12,100		
22	K	784211109	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m	m2	12,100	62,10	751,41
					12,1		
Mezisoučet					12,100		
Součet					12,100		